見積参考資料

工事名 R7徳耕 国附 大津東部東2期 管水 路6工事

◇経費情報

工種区分	畑かん施設工事
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和7年6月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(通期)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6工事

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局（徳島）農村整備
事業名	国営附帯農地防災事業
地区名	大津東部東2期
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6工事
施工場所	鳴門市大津町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部1
工期	
積算体系年月	令和7年3月
単価期適用年月	令和7年6月一A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	畑かん施設工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	一般交通影響有り(2)-2
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R7徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式		
6 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工)	1.000	式		
7 ・ ・間接工事費				
8 ・ ・ ・共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
10 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式		
11 ・ ・ ・現場管理費				
12 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
13 ・一般管理費等				

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R7徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 作業土工 本管	1.000	式		
・ ・ 作業土工 給水栓工	1.000	式		
・ ・ 表土耕起・復旧工 本管+給水栓工	1.000	式		
・ 構造物撤去工	1.000	式		
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		
・ 管体基礎工	1.000	式		
・ ・ 砂基礎工	1.000	式		
・ 管体工	1.000	式		
・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工	1.000	式		
・ ・ 弁設置工	1.000	式		

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表土耕起・復旧	231.000	m ²			単A B単 10号
合 計					
・ 構造物撤去工	1.000	式			
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式			
コンクリート構造物取壊し なし	0.1	m ³			単A B単 11号
舗装版切断 本線+仮設道	74	m			単A B単 12号
舗装版破碎 本線+仮設道	314	m ²			単A B単 13号
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) コンクリート殻	0.1	m ³			単A B単 14号
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) アスファルトコンクリート廃材	13	m ³			単A B単 15号
建設汚泥処理	0.070	m ³			単A B単 16号
合 計					
・ 管体基礎工	1.000	式			
・ ・ 砂基礎工	1.000	式			
砂基礎 本管, 再生砂①+②	1.7	m ³			単A B単 17号
合 計					

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・管体工	1.000	式			
・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工	1.000	式			
硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 75mm	158.7	m			単A B単 18号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 鋳鉄製RR90° ベンドφ75 (ストップリング付)	6	個			単A B単 19号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 鋳鉄製RR45° ベンドφ75 (ストップリング付)	5	個			単A B単 20号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 鋳鉄製RR22° 1/2ベンドφ75 (ストップリング付)	2	個			単A B単 21号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 鋳鉄製RR11° 1/4ベンドφ75 (ストップリング付)	1	個			単A B単 22号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 鋳鉄製RRドレッサーφ75 (ストップリング付)	10	個			単A B単 23号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 鋳鉄製T字管(離脱防止継手付) φ75×75	3	個			単A B単 24号
ステンレス鋼管布設 80A	44.100	m			単A B単 25号
添架支持金具 φ75用	14.000	箇所			単A B単 26号
合 計					
・ ・ 弁設置工	1.000	式			
弁類 空気弁, 25mm	2	基			単A B単 27号
合 計					
・ ・ 水管橋工	1.000	式			

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管 SUS 80A 直管	1.000	式			単A B単 28号
ステンレス鋼管 SUS 80A 曲管 (加工品)	1.000	式			単A B単 29号
鞞管 VP, 200mm	1.000	本			単A B単 30号
ゴム板	1.000	m			単A B単 31号
合 計					
・ 構造物工	1.000	式			
・ ・ 保護コンクリート工 水管橋部	1.000	式			
保護コンクリート	1.000	式			単A B単 32号
合 計					
・ 付帯工	1.000	式			
・ ・ 埋設物表示工	1.000	式			
埋設表示テープ 本管	168	m			単A B単 33号
埋設表示テープ 給水栓工	21	m			単A B単 34号
合 計					
・ 末端工	1.000	式			

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・給水栓設置工					
給水栓	1.000	式			
引き込み管 VP, 75mm,	5.000	箇所			単A B単 35号
引き込み管資材 給水栓2-5-1, 2-5-2, 2-2, 2-3 ボックス設置	21.6	m			単A B単 36号
	1.000	式			単A B単 37号
	5.000	箇所			単A B単 38号
合 計					
・道路復旧工					
・・アスファルト舗装工	1.000	式			
上層路盤(車道・路肩部) 市道	1.000	式			
上層路盤(車道・路肩部) 県道	0.4	m ²			単A B単 39号
表層(車道・路肩部) 仮復旧(市道)	0.8	m ²			単A B単 40号
表層(車道・路肩部) 本復旧(市道)	3.7	m ²			単A B単 41号
表層(車道・路肩部) 本復旧(市道)	5.8	m ²			単A B単 42号
表層(車道・路肩部) 本復旧(県道)	8.6	m ²			単A B単 43号
合 計					

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設道路工	1.000	式			
床掘り	74	m ³			単A B単 44号
路床盛土	28	m ³			単A B単 45号
上層路盤 (車道・路肩部)	305	m ²			単A B単 46号
表層 (車道・路肩部)	305	m ²			単A B単 47号
敷鉄板 設置～賃料～撤去	3.340	m ²			単A B単 48号
表土掘削・埋戻 表土剥ぎ取り	193.00	m ²			単A B単 49号
表土掘削・埋戻 表土戻し	258.00	m ²			単A B単 50号
仮区画線 区画線設置工	111.000	m			単A B単 51号
作業残土処理 土砂	43.000	m ³			単A B単 52号
土砂等運搬 土砂	30.000	m ³			単A B単 53号
合 計					
・ ・ 仮設土留・仮締切工	1.000	式			
たて込み簡易土留	5.300	m			単A B単 54号
合 計					

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単-1号 ***					
	床掘り 道路下、基面整正含む		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -	1.000	m3			S単 54号
	合計					
	単価					
	*** B単-2号 ***					
	床掘り 耕地下、基面整正含む		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -	1.000	m3			S単 54号
	合計					
	単価					
	*** B単-3号 ***					
	埋戻 再生砂③		m3		1.000 m3	当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 3号
	SP 積込(レーズ) 土砂, 小規模(標準)	1.050	m3			S単 52号
	再生砂	1.260	m3			S単 31号
	合計					

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単- 4号 ***					
	埋戻 流用土①		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 3号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3			S単 52号
	仮置場運搬(ダンプトラック運搬(特殊))仮置場→施工箇所 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 5号 ***					
	埋戻 流用土②		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 3号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3			S単 52号
	仮置場運搬(ダンプトラック運搬(特殊))仮置場→施工箇所 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 6号 ***					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	仮置場運搬(ダンプトラック運搬(特殊))仮置場→施工箇所 土砂, 4.0, 1.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好	1.000	m3			S単 1号
	合計					
	単価					
	*** B単- 7号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -	1.000	m3			S単 54号
	合計					
	単価					
	*** B単- 8号 ***					
	埋戻 埋戻①+②		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 3号
	SP 積込(レーズ) 土砂, 小規模(標準)	1.110	m3			S単 52号
	仮置場運搬(ダンプトラック運搬(特殊))仮置場→施工箇所 土砂, 4.0, 1.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好	1.000	m3			S単 1号
	合計					

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R7徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単- 9号 ***					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	仮置場運搬(ダンプトラック運搬(特殊))仮置場→施工箇所 土砂, 4.0, 1.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 10号 ***					
	表土耕起・復旧		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削, なし	1.000	m ²			S単 42号
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻, なし	1.000	m ²			S単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 11号 ***					
	コンクリート構造物取壊し なし		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, なし, 人力, 昼間施工	1.000	m3			S単 36号

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単- 12号 ***					
	舗装版切断 本線+仮設道		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1.000	m			S単 61号
	合計					
	単価					
	*** B単- 13号 ***					
	舗装版破碎 本線+仮設道		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り, なし	1.000	m ²			S単 60号
	合計					
	単価					
	*** B単- 14号 ***					
	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) コンクリート殻		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m ³			S単 32号

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R7徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ダンプトラック運搬(特殊) 軟岩, 4.0, 9.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好	1.000	m3			S単 2号
	合計					
	単価					
	*** B単- 15号 ***					
	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルトコンクリート廃材		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			S単 33号
	ダンプトラック運搬(特殊) 軟岩, 4.0, 9.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好	1.000	m3			S単 2号
	合計					
	単価					
	*** B単- 16号 ***					
	建設汚泥処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 建設汚泥	1.000	m3			S単 34号
	合計					
	単価					
	*** B単- 17号 ***					

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	砂基礎 本管,再生砂①+②		m3		1.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ [®] カ,区分I,なし,なし	1.000	m3			S単 37号
	合計					
	単価					
	*** B単- 18号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 75mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設[5m/本] VP, 75mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	1.000	m			S単 72号
	合計					
	単価					
	*** B単- 19号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 鋳鉄製RR90° ベンドφ75 (ストップリング付)		個		1.000 個	当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手 90° ベンド 黒樹脂塗装径75mm(ストップリング付),,	1.000	個			S単 7号
	合計					
	単価					
	*** B単- 20号 ***					

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 鋳鉄製RR45° ベンドφ75 (ストップリング付)		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鋳鉄R R 継手 45° ベンド 黒樹脂塗装径75mm(ストップリング付),,	1.000	個			S単 8号
	合計					
	単価					
	*** B単- 21号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 鋳鉄製RR22° 1/2ベンドφ75 (ストップリング付)		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鋳鉄R R 継手 22° 1/2ベンド 黒樹脂塗装径75mm(ストップリング付),,	1.000	個			S単 9号
	合計					
	単価					
	*** B単- 22号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 鋳鉄製RR11° 1/4ベンドφ75 (ストップリング付)		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鋳鉄R R 継手 11° 1/4ベンド 黒樹脂塗装径75mm(ストップリング付),,	1.000	個			S単 10号
	合計					
	単価					
	*** B単- 23号 ***					

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R7徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 鋳鉄製RRドレッサーφ75(ストップリング付)		個		1.000 個	当たり算出
	FCD鋳鉄MFジョイント 径75mm(ストップリング付)黒樹脂塗装 RF7.5K,,	1.000	個			S単 11号
	合計					
	単価					
	*** B単-24号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 鋳鉄製T字管(離脱防止継手付)φ75×75		個		1.000 個	当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手チーズ(農水用) 75mm×75mm 農水用離脱防止機能内蔵,,	1.000	個			S単 12号
	合計					
	単価					
	*** B単-25号 ***					
	ステンレス鋼管布設 80A		m		1.000 m	当たり算出
	ステンレス鋼管人力布設 80A	1.000	m			T単 4号
	合計					
	単価					
	*** B単-26号 ***					

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	添架支持金具 φ75用		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	添架支持金具 φ75用	1.000	箇所			T単 3号
	合計					
	単価					
	*** B単- 27号 ***					
	弁類 空気弁, 25mm		基		1.000 基	当たり算出
	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, なし	1.000	基			S単 39号
	合計					
	単価					
	*** B単- 28号 ***					
	ステンレス鋼管 SUS 80A 直管		式		1.000 式	当たり算出
	ステンレス鋼管直管 Sch10S 80A,,	10.000	本			S単 16号
	合計					
	単価					
	*** B単- 29号 ***					

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ステンレス鋼管 SUS 80A 曲管 (加工品)		式		1.000 式	当たり算出
	ステンレス鋼管曲管 Sch10S 80A×3387+500L(工場製作及び酸洗い含む),,	1.000	本			S単 17号
	ステンレス鋼管曲管 Sch10S 80A×3330L(工場製作及び酸洗い含む),,	1.000	本			S単 18号
	合計					
	単価					
	*** B単- 30号 ***					
	鞘管 VP, 200mm		本		1.000 本	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径200 長4.0m,,	1.000	本			S単 19号
	合計					
	単価					
	*** B単- 31号 ***					
	ゴム板		m		1.000 m	当たり算出
	ゴム板 t=5mm,,	1.000	m			S単 20号
	合計					
	単価					

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期					
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6 工事					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 32号 ***					
	保護コンクリート		式		1.000	式 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W /C60%	1.400	m ³			S単 73号
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	8.600	m ²			S単 62号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 33号 ***					
	埋設表示テープ 本管		m		50.000	m 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ホ°リエレンクロス,	1.000	巻			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 34号 ***					
	埋設表示テープ 給水栓工		m		50.000	m 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ホ°リエレンクロス,	1.000	巻			S単 21号
	合 計					

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R7徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単- 35号 ***					
	給水栓		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	小バルブ類人力据付 2(50A)	1.000	個			S単 40号
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50	0.500	m			T単 1号
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 75×50	1.000	個			
	バルブソケット金属入 φ50, ,	1.000	個			S単 23号
	配管用炭素鋼鋼管 (白管) ネジ無し (ソケット付) 50a	0.900	m			T単 2号
	田畑兼用給水栓 径50mm×90° 360° 回転バルブ, ,	1.000	個			S単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 36号 ***					
	引き込み管 VP, 75mm, ,		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	1.000	m			S単 38号
	合 計					
	単 価					

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 37号 ***					
	引き込み管資材 給水栓2-5-1, 2-5-2, 2-2, 2-3		式		1.000	式 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径75, ,	2.000	個			S単 26号
	合計					
	単価					
	*** B単- 38号 ***					
	ボックス設置		箇所		1.000	箇所 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 200kgを超え400kg以下, 無し, なし	1.000	基			S単 64号
	バルブボックス (給水栓用) 両口 450×450×800 (蓋付), ,	1.000	組			S単 27号
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C60%	0.050	m ³			S単 74号
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	0.280	m ²			S単 63号
	合計					
	単価					
	*** B単- 39号 ***					
	上層路盤 (車道・路肩部) 市道		m ²		1.000	m ² 当たり算出

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²			S単 65号
	合計					
	単価					
	*** B単- 40号 ***					
	上層路盤(車道・路肩部) 県道		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	1.000	m ²			S単 66号
	合計					
	単価					
	*** B単- 41号 ***					
	表層(車道・路肩部) 仮復旧(市道)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,密粒度7 スコソ(20)	1.000	m ²			S単 67号
	合計					
	単価					
	*** B単- 42号 ***					

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	表層(車道・路肩部) 本復旧(市道)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート 各種,密粒度アスコン(20)	1.000	m ²			S単 68号
	合計					
	単価					
	*** B単- 43号 ***					
	表層(車道・路肩部) 本復旧(県道)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート 各種,密粒度アスコン(20)	1.000	m ²			S単 69号
	合計					
	単価					
	*** B単- 44号 ***					
	床掘り		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m ³			S単 55号
	合計					
	単価					

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 45号 ***					
	路床盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	1.000	m3			S単 59号
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 53号
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6.0km	1.000	m3			S単 56号
	以下					
	合計					
	単価					
	*** B単- 46号 ***					
	上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整碎石 RM-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm	1.000	m ²			S単 66号
	合計					
	単価					
	*** B単- 47号 ***					
	表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), 無し, 密粒度7 スコン(20)	1.000	m ²			S単 70号
	合計					
	単価					
	*** B単- 48号 ***					
	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 5, 1, なし	1.000	m ²			S単 50号
	合計					
	単価					
	*** B単- 49号 ***					
	表土掘削・埋戻 表土剥ぎ取り		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 表土掘削, なし	1.000	m ²			S単 44号
	合計					
	単価					
	*** B単- 50号 ***					

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	表土掘削・埋戻 表土戻し		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 表土埋戻, なし	1.000	m ²			S単 45号
	合計					
	単価					
	*** B単- 51号 ***					
	仮区画線 区画線設置工		m		111.000 m	当たり算出
	【区画線工】 区画線設置, 〆イソ式(車載式), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし	111.000	m			S単 41号
	ガラスビーズ	4.300	kg			S単 28号
	合計					
	単価					
	*** B単- 52号 ***					
	作業残土処理 土砂		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	処分価格 建設発生土	1.000	m ³			S単 35号
	SP 土砂等運搬 標準, 〆ツク山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以下	1.000	m ³			S単 57号
	合計					

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R7徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単- 53号 ***					
	土砂等運搬 土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3			S単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 54号 ***					
	たて込み簡易土留		m		1.000 m	当たり算出
	たて込み簡易土留 0.90m以上~1.10m未満,3mまで,山0.28(平0.20)1.7t吊,0.90m,2.00m,なし	1.000	m			S単 49号
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,2.0m,5日,1回	20.000	m ²			S単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 55号 ***					
	排水ポンプ(仮設)		式		1.000 式	当たり算出

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R7徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	排水ポンプ運転(小口径) 、作業時排水,0以上~6未満,発動発電機,なし	2.000	箇所			S単 47号
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	2.000	箇所			S単 48号
	合計					
	単価					
	*** B単- 56号 ***					
	交通誘導警備員		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員B	1.000	人			S単 6号
	合計					
	単価					
	*** B単- 57号 ***					
	仮設材輸送 たて込み簡易土留		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) 、12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,,	1.000	ton			S単 51号
	合計					
	単価					
	*** B単- 58号 ***					

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	仮設材輸送 敷鉄板		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) ,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,,	1.000	ton			S単 51号
	合計					
	単価					
	*** B単- 59号 ***					
	六価クロム溶出試験 再生砂基礎		式		1.000 式	当たり算出
	環境庁告示46号溶出試験 六価クロム溶出試験(諸経費含),,	1.000	検体			S単 29号
	合計					
	単価					
	*** B単- 60号 ***					
	土壌分析試験費		式		1.000 式	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む),,	1.000	式			S単 30号
	合計					
	単価					

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期				
工事名	R7徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
	仮置場運搬(ダンプトラック運搬(特殊))仮置場→施工箇所		m3		10.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 1.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分	土砂		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運搬距離	1.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.80(平0.60)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	0.260	供用日			<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)		供用日			
	軽油 パトロール給油	7.300	L			
	運転手(一般)	0.220	人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-2号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 軟岩, 4.0, 9.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分	軟岩		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運搬距離	9.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.80(平0.60)m3				

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R7徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)DID区間 6)路面条件	無し 良好				
	ダンプトラック[オンロード・ટેィセ`ル]	1.100	供用日			<損料>
	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)		供用日			
	軽油 パ`トル給油	31.000	L			
	運転手 (一般)	0.940	人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパ`ク(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパ`ク(I)				
	特殊作業員	0.200	人			
	普通作業員	0.680	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 4号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	特殊作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単- 5号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	普通作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単- 6号 ***					

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R7徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	交通誘導警備員B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	交通誘導警備員B	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単-7号 ***					
	FCD 鑄鉄RR継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	FCD 鑄鉄RR継手 90° ベント 黒樹脂塗装径75mm(ストップリング付),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	FCD 鑄鉄RR継手 90° ベント 黒樹脂塗装径75mm(ストップリング付)	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-8号 ***					
	FCD 鑄鉄RR継手		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R7徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	FCD 鑄鉄RR継手 45° ベント 黒樹脂塗装径75mm(ストップリング付),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	FCD 鑄鉄RR継手 45° ベント 黒樹脂塗装径75mm(ストップリング付)	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-9号 ***					
	FCD 鑄鉄RR継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	FCD 鑄鉄RR継手 22° 1/2ベント 黒樹脂塗装径75mm(ストップリング付),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	FCD 鑄鉄RR継手 22° 1/2ベント 黒樹脂塗装径75mm(ストップリング付)	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-10号 ***					
	FCD 鑄鉄RR継手		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期				
工事名	R7徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	FCD 鋳鉄RR継手 11° 1/4ベント 黒樹脂塗装径75mm(ストップリング付),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	FCD 鋳鉄RR継手 11° 1/4ベント 黒樹脂塗装径75mm(ストップリング付)	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 11号 ***					
	FCD 鋳鉄MFジョイント		個		1.000 各単位	当たり算出
	FCD 鋳鉄MFジョイント 径 75mm (ストップリング付)黒樹脂塗装 RF 7.5K,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	FCD 鋳鉄MFジョイント 径 75mm (ストップリング付)黒樹脂塗装 RF 7.5K	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 12号 ***					
	FCD 鋳鉄RR継手チーズ (農水用)		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	FCD 鋳鉄RR継手チーズ (農水用) 75mm×75mm 農水用離脱防止機能内蔵,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	FCD 鋳鉄RR継手チーズ (農水用) 75mm×75mm 農水用離脱防止機能内蔵	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 13号 ***					
	等辺山形鋼		個		1.000 各単位	当たり算出
	等辺山形鋼 SUS304,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	等辺山形鋼 SUS304	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 14号 ***					
	配管用支持金具		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期				
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	配管用支持金具 SUS304,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	配管用支持金具 SUS304	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 15号 ***					
	アンカーボルト		本		1.000 各単位	当たり算出
	アンカーボルト M10×120(SUS),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	アンカーボルト M10×120(SUS)	1.000	本			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 16号 ***					
	ステンレス鋼管直管		本		1.000 各単位	当たり算出

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ステンレス鋼管直管 Sch10S 80A,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ステンレス鋼管直管 Sch10S 80A	1.000	本			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 17号 ***					
	ステンレス鋼管曲管		本		1.000 各単位	当たり算出
	ステンレス鋼管曲管 Sch10S 80A×3387+500L(工場製作及び酸洗い含む),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ステンレス鋼管曲管 Sch10S 80A×3387+500L(工場製作及び酸洗い含む)	1.000	本			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 18号 ***					
	ステンレス鋼管曲管		本		1.000 各単位	当たり算出

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ステンレス鋼管曲管 Sch10S 80A×3330L(工場製作及び酸洗い含む),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ステンレス鋼管曲管 Sch10S 80A×3330L(工場製作及び酸洗い含む)	1.000	本			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 19号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径200 長4.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径200 長4.0m	1.000	本			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 20号 ***					
	ゴム板		m		1.000 各単位	当たり算出

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ゴム板 t=5mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ゴム板 t=5mm	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 21号 ***					
	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍 ^ホ リェフレノクロス,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍 ^ホ リェフレノクロス	1.000	巻			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 22号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	当たり算出

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	1.000	本			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 23号 ***					
	バルブソケット金属入		個		1.000 各単位	当たり算出
	バルブソケット金属入 φ50,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	バルブソケット金属入 φ50	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 24号 ***					
	配管用炭素鋼管(白管)		本		1.000 各単位	当たり算出

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ無し(ソケット付) 50A 長4.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ無し(ソケット付) 50A 長4.0m	1.000	本			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 25号 ***					
	田畑兼用給水栓		個		1.000 各単位	当たり算出
	田畑兼用給水栓 径50mm×90° 360° 回転バルブ,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	田畑兼用給水栓 径50mm×90° 360° 回転バルブ	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 26号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期				
工事名	R7徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径75,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径75	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 27号 ***					
	バルブボックス (給水栓用) 両口		組		1.000 各単位	当たり算出
	バルブボックス (給水栓用) 両口 450×450×800 (蓋付),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	バルブボックス (給水栓用) 両口 450×450×800 (蓋付)	1.000	組			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 28号 ***					
	ガラスビーズ		kg		1.000 各単位	当たり算出

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R7徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ガラスビーズ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ガラスビーズ	1.000	kg			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 29号 ***					
	環境庁告示46号溶出試験		検体		1.000 各単位	当たり算出
	環境庁告示46号溶出試験 六価クロム溶出試験(諸経費含)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	環境庁告示46号溶出試験 六価クロム溶出試験(諸経費含)	1.000	検体			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 30号 ***					
	土壌分析試験費		式		1.000 各単位	当たり算出

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期				
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む)	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 31号 ***					
	再生砂		m3		1.000 各単位	当たり算出
	再生砂			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地区資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	再生砂	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 32号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期				
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	無筋コンクリート廃材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 33号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	アスファルトコンクリート廃材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 34号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期				
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	建設廃材 建設汚泥			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	建設汚泥		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設廃材 建設汚泥	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 35号 ***					
	処分価格		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分価格 建設発生土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	建設発生土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	処分価格 建設発生土	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 36号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)時間の制約	無筋 なし		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	人力 昼間施工				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** S単一 37号 ***					
	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分Ⅰ, なし,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 再生砂		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)バック材規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) 振動コンパクタ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	再生砂	13.200	m3			
	土木一般世話役	0.250	人			
	普通作業員	0.920	人			

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期				
工事名	R7徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員	0.200	人			
	諸雑費 12%	0.120				
	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)]	0.300	日			<賃料>
	軽油 パトロール給油	6.300	L			
	運転手(特殊)	0.190	人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 38号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種区分	VP				
	2)管径区分(mm)	75mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.120	人			

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員	0.170	人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単- 39号 ***					
	空気弁人力据付		基		1.000	基 当たり算出
	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 口径区分(mm) 2) 種別区分	25mm 急排空気弁		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 単価0円区分(空気弁)	なし				
	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個			計上無し
	土木一般世話役	0.110	人			
	特殊作業員	0.180	人			
	普通作業員	0.210	人			
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単- 40号 ***					
	小ハ ^ス ル ^フ 類人力据付		個		10.000	個 当たり算出

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期				
工事名	R7徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	小バルブ類人力据付 2(50A)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)バルブの単価(円/個) 2)口径区分	2(50A)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ねじ込形バルブ	10.000	個			計上無し
	土木一般世話役	1.240	人			
	特殊作業員	1.440	人			
	普通作業員	1.440	人			
	合計					算出数量 10.000 個
	単価		個			
	*** S単- 41号 ***					
	【区画線工】		m		1.000 m	当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,ペイント式(車載式),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格(区画線設置)	区画線設置 ペイント式(車載式)				
	3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置)	実線 15cm				
	5)時間的制約(区画線設置) 6)施工区分I	なし 昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置) 12)排水性舗装への施工	豪雪補正なし -				
	13)未供用区間への施工	未供用区間施工				

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期				
工事名	R7徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	区画線設置 〆ｲﾝ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単- 42号 ***					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	1.390	日			<賃料>
	軽油 ハトロール給油	88.000	L			
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合計					算出数量 887.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単- 43号 ***					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期				
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	1.370	日			<賃料>
	軽油 パトロール給油	78.000	L			
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合計					算出数量 842.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単- 44号 ***					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費]		m ²		1.000 日	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 なし		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	1.390	日			<賃料>
	軽油 パトロール給油	88.000	L			
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合計					算出数量 887.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単- 45号 ***					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費]		m ²		1.000 日	当たり算出

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期				
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	バックホ[カラー型・～超低・排対型(～2014)]	1.370	日			<賃料>
	軽油 パトロール給油	78.000	L			
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合計					算出数量 842.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単- 46号 ***					
	たて込み簡易土留(15m当り)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m, 3.0m未満, 2.0m, 5日, 1回			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 1セットの延長 2) 掘削幅区分	15m 3.0m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 掘削深区分 4) 供用日数	2.0m 5日				
	5) 使用回数	1回				
	たて込み簡易土留(15m当り) (H)2.0×(B)3.0m未満 6.1t [賃料]	1.000	m ² 供用日			
	たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5～3.5×(B)3.0m未満 [修理費]	1.000	m ²			計上無し
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 47号 ***					
	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) , 作業時排水, 0以上~6未満, 発動発電機, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 運転日数			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 排水方法	作業時排水		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 排水量 (m3/h)	0以上~6未満				
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
	発動発電機 [G 駆動・~低騒音型]		日	14.300		<賃料>
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド		L	125.000		
	特殊作業員		人	1.820		
	諸雑費			0.100		
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価					
	*** S単- 48号 ***					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) ポンプ規格	口径 50mm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし		夜間制約作業時間:0.0		

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期				
工事名	R7徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役	0.300	人			
	普通作業員	0.500	人			
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** S単-49号 ***					
	たて込み簡易土留		m		10.000 m	当たり算出
	たて込み簡易土留 0.90m以上～1.10m未満, 3mまで, 山0.28(平0.20)1.7t吊, 0.90m, 2.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	m, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分	0.90m以上～1.10m未満 3mまで				
	3)規格区分(バックホ)	山0.28(平0.20)1.7t吊				
	4)掘削幅	0.90m				
	5)掘削深	2.00m				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	1.010	日			<賃料>
	軽油	23.000	L			
	パトロール給油					
	運転手(特殊)	0.660	人			
	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	0.670	人			
	特殊作業員 掘削・たて込み作業	0.670	人			
	普通作業員 掘削・たて込み作業	1.340	人			

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期				
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	0.440	日			<賃料>
	軽油 ハトール給油	10.000	L			
	運転手(特殊)	0.290	人			
	土木一般世話役 引抜作業	0.290	人			
	特殊作業員 引抜作業	0.290	人			
	普通作業員 引抜作業	0.590	人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単- 50号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 5, 1, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 5		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし				
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	3.310	日			<賃料>
	軽油 ハトール給油	345.000	L			
	運転手(特殊)	2.900	人			
	合計					算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単-51号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) ,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数)	積込・取卸				
	10)深夜早朝割増率(実数)					
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 52号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単- 53号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単- 54号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6 工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単- 55号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3			
	*** S単- 56号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バック材山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,6.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホ山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	6.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 57号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	7.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 58号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	5.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 59号 ***					
	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		m3			
	*** S単- 60号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	アスファルト舗装版 無し				

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)騒音振動対策	必要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(カハ-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²			
	*** S単- 61号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(カハ-)舗装版	-				
	単 価		m			
	*** S単- 62号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²			
	*** S単- 63号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単- 64号 ***					
	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 200kgを超え400kg以下, 無し, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分 2) 製品質量(kg/基)	据付 200kgを超え400kg以下				
	3) 基礎碎石の有無 4) 長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		基			
	*** S単- 65号 ***					

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整碎石 RM-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 材料区分 I 2) 平均幅員	路盤材 -				
	3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無	なし あり				
	5) 施工区分 6) 瀝青材区分 I	1層施工 -				
	7) 長期割引単価区分 8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9) 路盤材全仕上り厚 11) 材料区分 II	100mm 再生粒度調整碎石 RM-30				
	単 価		m ²			
	*** S単- 66号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整碎石 RM-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 材料区分 I 2) 平均幅員	路盤材 -				
	3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無	なし あり				
	5) 施工区分 6) 瀝青材区分 I	1層施工 -				
	7) 長期割引単価区分 8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期				
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	150mm 再生粒度調整碎石 RM-30				
	単 価		m ²			
	*** S単- 67号 ***					
	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),無 し,密粒度アスコン(20)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 30mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し				
	6)材料区分	密粒度アスコン(20)				
	再生アスファルト混合物 (一般地域) 密粒度アスコン(20)		ton			材変
	単 価		m ²			
	*** S単- 68号 ***					
	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),7° ライムコト 各種,密粒度アスコン(20)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 40mm				

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期				
工事名	R7徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3) 比重区分	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)				
	4) 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種				
	6) 材料区分	密粒度ｱｽｺﾝ(20)				
	単 価		m ²			
	*** S単- 69号 ***					
	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,密粒度ｱｽｺﾝ(20)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 平均幅員	1.4m未満1層仕上厚50mm以下				
	2) 1層当り平均仕上り厚	50mm				
	3) 比重区分	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)				
	4) 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種				
	6) 材料区分	密粒度ｱｽｺﾝ(20)				
	単 価		m ²			
	*** S単- 70号 ***					
	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),無し,密粒度ｱｽｺﾝ(20)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 平均幅員	1.4m未満1層仕上厚50mm以下				
	2) 1層当り平均仕上り厚	40mm				

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期				
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3) 比重区分	各種 (2.30以上2.40t/m3未満)				
	4) 瀝青材料種類	無し				
	6) 材料区分	密粒度アスコン(20)				
	再生アスファルト混合物 (一般地域) 密粒度アスコン(13)		ton			材変
	単 価		m ²			
	*** S単- 71号 ***					
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林		孔		1.000 孔	当たり算出
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm以上200mm未満, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 削孔深さ	30mm以上200mm未満				
	2) 長期割引単価区分	なし				
	3) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		孔			
	*** S単- 72号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設[5m/本]		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設[5m/本] VP, 75mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 管種区分	VP				
	2) 管径区分(mm)	75mm				
	3) 形状区分	RR管				
	4) 管長区分	5.0m管				

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期				
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5) 接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR片受直管 (農水用) 径 75mm 長5.0m	1.950	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単- 73号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	0(高炉B) W/C60%					
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単- 74号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高 炉B) W/C60%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R7徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管		m		1.000 m	当たり算出
	一般管VP 径50					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,,	0.250	本			S単 22号 算出数量 1.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** T単-2号 ***					
	配管用炭素鋼鋼管(白管)		m		1.000 m	当たり算出
	ネジ無し(ソケット付) 50a					
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ無し(ソケット付) 50A 長4.0m,,	0.250	本			S単 24号 算出数量 1.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** T単-3号 ***					
	添架支持金具		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	φ75用					
	等辺山形鋼 SUS304,,	2.000	個			S単 13号

事業名	国営附帯農地防災事業 大津東部東2期
工事名	R 7 徳耕 国附 大津東部東2期 管水路6工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	配管用支持金具 SUS304,,	1.000	個			S単 14号
	アンカーボルト M10×120(SUS),,	2.000	本			S単 15号
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm以上200mm未満,なし	2.000	孔			S単 71号
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** T単- 4号 ***					
	ステンレス鋼管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	80A					
	特殊作業員	0.310	人			S単 4号
	普通作業員	0.350	人			S単 5号
	雑品	0.030				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			

管水路工

- 2号幹線水路 (測点 IP. 13～EP)
- 2-5号支線水路 (測点 BP～IP. 5 (EP))
- 2-6号支線水路 (測点 BP～旧BP～EP)

管水路工		数量総括表			
	管体工		計		
【土工】本管土工					
床掘 (道路下)	10.3		10.3	≒ 10	m ³
床掘 (耕地下)	80.2		80.2	≒ 80	m ³
砂基礎(再生砂)①	0.7		0.7	≒ 1	m ³
砂基礎(再生砂)②	1.0		1.0	≒ 1	m ³
砂基礎(再生砂)③	0.7		0.7	≒ 1	m ³
流用土①	3.2		3.2	≒ 3	m ³
流用土②	78.8		78.8	≒ 79	m ³
基面整正	86.3		86.3	≒ 86	m ²
埋設表示テープ t=150mm	167.8		167.8	≒ 168	m
表土掘削・戻し t=30cm	203.1		203.1	≒ 203	m ²
As舗装切断	18.5		18.5	≒ 19	m
舗装(市道 t=4cm、t=10cm)					
As取壊し復旧(仮)	3.7		3.7	≒ 4	m ²
上層路盤工	0.4		0.4	≒ 0	m ³
As取壊し復旧(本)	5.8		5.8	≒ 6	m ²
舗装(県道 t=5cm、t=15cm)					
As取壊し復旧(仮)	5.2		5.2	≒ 5	m ²
上層路盤工	0.8		0.8	≒ 1	m ³
As取壊し復旧(本)	8.6		8.6	≒ 9	m ²
立込簡易土留め B=0.90m H=2.0m	5.3		5.3	≒ 5	m
【管布設工】					
VP(RR) φ75	158.7		158.7	≒ 158.7	m
SUS 80A Sch10S	44.1		44.1	≒ 44.1	m
【管継手材】					
鋳鉄製RR90° ベンドφ75 (離脱防止継手付)	6		6	≒ 6	個
鋳鉄製RR45° ベンドφ75 (離脱防止継手付)	5		5	≒ 5	個
鋳鉄製RR22° 1/2ベンドφ75 (離脱防止継手付)	2		2	≒ 2	個
鋳鉄製RR11° 1/4ベンドφ75 (離脱防止継手付)	1		1	≒ 1	個
鋳鉄製RRドレッサーφ75 (離脱防止継手付)	10		10	≒ 10	個
鋳鉄製T字管(離脱防止継手付)φ75×75	3		3	≒ 3	個
【空気弁工】					
空気弁φ25 ねじ式 7.5K	2		2	≒ 2	基
添架支持金具 φ75	14	数量計算書参照	14	≒ 14	組
【水管橋工】					
		図面No. 11参照			
SUS直管 SUS Sch10S 80A L=4.0m	12		12	≒ 12	本
SUS曲管 SUS 80A 45° エルボ	1		1	≒ 1	個
SUS T字管 SUS 80A×80A	1		1	≒ 1	個
SUS T字管 SUS 80A×32A	2		2	≒ 2	個
SUS ねじソケット SUS 32A	2		2	≒ 2	個
鋼管切断(開先加工含む) 80A	12		12	≒ 12	箇所
鋼管溶接 80A	8		8	≒ 8	箇所
鋼管溶接 32A	2		2	≒ 2	箇所
鞘管 VP(RR)φ200	1		1	≒ 1	本
ゴム板	1		1	≒ 1	m
【撤去・復旧(保護コンクリート)工】					
コンクリート取り壊し 鉄筋構造物	0.1		0.1	≒ 0.1	m ³
コンクリート 無筋 σ _{ck} =18N/mm ²	1.39		1.39	≒ 1.4	m ³
型枠	8.62		8.62	≒ 8.6	m ²
養生	1.39		1.39	≒ 1.4	m ³

土工数量集計表

路線名	測点	延長 (m)	管径	土工 タイプ	土被り (m)	床堀 (道路下)		床堀 (耕地下)		砂基礎(再生砂)①		砂基礎(再生砂)②		砂基礎(再生砂)③		流用土①		流用土②		基面整正		理設表示 数量
						断面 (m ²)	数量 (m ³)															
2号幹線	IP13~IP14	3.50	φ75	A	0.85	0.74	2.6	-	0.05	0.2	0.04	0.1	0.06	0.2	-	0.04	1.2	0.48	1.7	0.5	1.8	3.50
	IP14~No.8+1.35	30.65	φ75	D	1.02	-	-	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	16.9	0.5	15.3	0.3	30.65	
	No.8+1.35~No.8+7.10	5.75	φ75	C	1.29	1.34	7.7	-	0.09	0.5	0.16	0.9	0.09	0.5	-	0.83	4.8	0.9	5.2	-	5.75	
	No.8+7.10~No.8+9.44	2.34	φ75	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	No8+9.437~EP	0.60	φ75	D	0.50	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.04	-	0.12	0.1	0.3	0.60	
計		42.84					10.3	18.5	0.7	1.0	0.7	1.0	0.7	0.7	0.7	23.5	22.6	40.50				
2-5号支線	BP~IP.1	28.17	φ75	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IP.1~IP.2	3.33	φ75	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IP.2~IP.5(EP)	45.21	φ75	D	0.82	-	-	19.0	-	-	-	-	-	-	-	0.04	1.8	0.37	16.7	0.5	22.6	45.21
計		76.71					-	19.0	-	-	-	-	-	-	-	16.7	16.7	22.6	45.21			
2-6号支線	BP~EP	82.10	φ75	D	0.93	-	-	42.7	-	-	-	-	-	-	-	0.04	3.3	0.47	38.6	0.5	41.1	82.10
計		82.10					-	42.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.6	41.1	82.10		
合計							10.30	80.2	0.7	1.0	0.70	1.0	0.70	0.70	0.70	3.15	78.8	86.3	167.81			

給水栓工

給水栓工数量計算書

給水栓名	支線名	測点	畑面積		分岐 管頂高	田面高	給水栓 管頂高	排水路下 管頂高	形式	管長1 L1 (m)	VP φ75 管長計 L (m)	φ75 TS45° B N (個)	φ75 TS90° B N (個)	土工延長 (m)			畑給水 栓 φ50 箇所数	埋設表 示7-7
			A1(m2)											As道路	Co道路	耕地		
2-5-1	2号幹線	No. 8+24. 11	2, 994		EL. 1 -0. 45	EL. 2 0. 40	EL. 3 -0. 40	EL. 4	1	2. 21	2. 21			B型	C型	A型	1	2. 2
2-5-2	2号幹線	No. 8+39. 10	2, 498		-0. 32	0. 52	-0. 28		1	16. 00	16. 00	1				16. 00	1	16. 0
2-2	2-6号支線	No. 0	1, 213		-0. 51	0. 33	-0. 47		1	2. 37	2. 37	1				2. 37	1	2. 4
2-3	2-5号支線	No. 1+26. 71	2, 366		-0. 38	0. 47	-0. 33		1	0. 50	0. 50					0. 50	1	0. 5
2-6-1	2-6号支線	6EP			-0. 01	0. 79	-0. 01		1	0. 50	0. 50					0. 50	1	0. 5
		合計	9, 071							21. 58	21. 58	0	2	0. 00	0. 00	21. 58	5	21. 58

給水栓取出し土工数量集計表

路線名	給水栓名	測点	延長 (m)	管径	土工 タイプ	土盛り (m)	床堀		砂基礎(灌目の①)		砂基礎(灌目の②)		砂基礎(灌目の③)		流用土①		流用土②		基面整正		表土掘削・戻し	
							断面 (m ²)	数量 (m ³)														
4号幹線	2-5-1	No. 8+24.11	2.21	φ75	D	0.80	0.40	0.9	-	-	-	-	0.04	0.1	0.35	0.8	0.50	1.1	1.27	2.8		
	2-5-2	No. 8+39.10	16.00	φ75	D	0.80	0.40	6.4	-	-	-	-	0.04	0.6	0.35	5.6	0.50	8.0	1.27	20.3		
	2-2	No. 0	2.37	φ75	D	0.80	0.40	0.9	-	-	-	-	0.04	0.1	0.35	0.8	0.50	1.2	1.27	3.0		
	2-3	No. 1+26.71	0.50	φ75	D	0.80	0.40	0.2	-	-	-	-	0.04	-	0.35	0.2	0.50	0.3	1.27	0.6		
	2-6-1	2-6EP	0.50	φ75	D	0.80	0.40	0.2	-	-	-	-	0.04	-	0.35	0.2	0.50	0.3	1.27	0.6		
			合計						8.6	-	-	-	-		0.8	7.6	10.8					

仮設道路工