

R 7 徳耕 地沈 大麻 2 期 津慈排水路工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)掘削工				
床掘り		m ³	786	
基面整正		m ²	350	
整形工		m ²	281.000	
(2)盛土工				
埋戻	構造物周辺	m ³	103	
埋戻	B<1.0m	m ³	81	
埋戻	1.0≦B<2.5	m ³	4	
流用土盛土	構造物周辺	m ³	19	
流用土盛土	B<1.0m	m ³	36	
流用土盛土	1.0≦B<2.5	m ³	36	
流用土盛土	2.5≦B<4.0	m ³	16	
流用土盛土	B≧4.0m	m ³	4	
(3)整形仕上げ工				
法面整形		m ²	140	
(4)作業残土処理工				
作業残土処理		m ³	489.000	
廃プラスチック処理		m ³	0.200	
2. 柵渠工				
(1)柵渠工				
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下	m ²	308	
コンクリート	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	m ³	29	
鉄筋コンクリート柵渠	B型, 10.5m2	m	41.600	
高強度軽量柵渠	SM490A H100×100 溶融亜鉛メッキ	本	28.000	

R 7 徳耕 地沈 大麻 2 期 津慈排水路工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
柵板	UB10 長1.5m	枚	56.000	
柵板	SB4 長1.5m	枚	278.000	
太鼓落とし	長4m 末口15cm	m	83.000	
松杭	長1.5m 末口15cm (先端加工費含む、皮むき料なし)	本	56.000	
水抜管	φ75	m	2.800	
3. 仮設工				
(1) 仮設道路工				
敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	278	
安定シート		m ²	278	
(2) 仮設土留・仮締切工				
ふとんかご (仮設)	仮設護岸工	m	170.000	
大型土のう工	製作・設置・撤去	袋	21.000	
土砂等運搬		m ³	18.000	
(3) 排水処理工				
排水ポンプ (仮設)	0以上～40未満	箇所	1	
4. その他				
(1) 運搬費				
共通仮設 (積上げ)				
運搬費				
仮設材輸送		ton	48.12	
安全費				
交通誘導警備員		人	4	