工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 宮川内ダム 上板・西分神ノ木 警報局移設工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		21			
盛土工		式		1			
購入土		m3		58			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		31			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		27			
碎石舗装	RC-30	m2		10			
伐木除根工		式		1			
伐木	3本	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 宮川内ダム 上板・西分神ノ木 警報局移設工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
法面整形工		式		1		
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2		35		
法覆護岸工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		11		
埋戻し	土質:土砂	m3		10		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1		
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:52cm,高さ:30cm	m		12		
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:間知	m2		24		
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		8		
水抜きパイプ		m		4		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 宮川内ダム 上板・西分神ノ木 警報局移設工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		1		
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1		
立入防止柵		式		1		
フェンス基礎		m		11		
ネットフェンス		m		17		
門扉		箇所		1		
円筒型枠	φ100	m		3		
植生工		式		1		
張芝	芝種類:植生シート工(標準品), 施工規模:250m2未満	m2		35		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 宮川内ダム 上板・西分神ノ木 警報局移設工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		1			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		1			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		1			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
表土剥ぎ取り		m3		70			
工事用道路盛土(設置)	施工幅員:2.5m~4.0m	m3		158			
工事用道路盛土(撤去)		m3		158			
ブルーシート	3.6m×5.4m	枚		36			
敷砂利	砕石規格:RC-30,敷厚:100mm	m2		138			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 宮川内ダム 上板・西分神ノ木 警報局移設工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		30			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			