見積参考資料

工事名 R7吉土 宮川内ダム 上板・西分神ノ木 警報局移設工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和7年6月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	月単位の週休2日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 吉土 宮川内ダム 上板・西分神ノ木 警報局移設工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3	21				単 1号
盛土工		式	1				
購入土		m3	58				単 2号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	31				単 3号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	27				単 4号
碎石舗装	RC-30	m2	10				単 5号
伐木除根工		式	1				
伐木	3本	式	1				内 1号
法面整形工		式	1				
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り, 現場制約:無し	m2	35				単 6号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 吉土 宮川内ダム 上板・西分神ノ木 警報局移設工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法覆護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	11				単 7号
埋戻し	土質:土砂	m3	10				単 8号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1				
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:52cm, 高さ:30cm	m	12				単 9号
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:間知	m2	24				単 10号
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	8				単 11号
水抜きパイプ		m	4				単 12号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	1				単 13号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	1				単 14号
立入防止柵		式	1				
フェンス基礎		m	11				単 15号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 吉土 宮川内ダム 上板・西分神ノ木 警報局移設工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ネットフェンス		m	17				単 16号
門扉		箇所	1				単 17号
円筒型枠	φ100	m	3				単 18号
植生工		式	1				
張芝	芝種類:植生シート工(標準品), 施工規模:250m2未満	m2	35				単 19号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	1				単 20号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	1				単 21号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	1				単 22号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 吉土 宮川内ダム 上板・西分神ノ木 警報局移設工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表土剥ぎ取り		m3	70				単 23号
工事用道路盛土(設置)	施工幅員:2.5m~4.0m	m3	158				単 24号
工事用道路盛土(撤去)		m3	158				単 25号
ブルーシート	3.6m×5.4m	枚	36				単 26号 仮設用道路L=44.3
敷砂利	碎石規格:RC-30, 敷厚:100mm	m2	138				単 27号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	30				単 28号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	伐木	3本					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運転手(一般)		人	0.5				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊		日	1				
クランプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		時間	4				
チェンソー[ガソリンエンジン] 鋸長500mm 排気量0.060L		日	1				
処分費(t)		t	1				単 29号
処分費(t)		t	0.6				単 30号
普通作業員		人	2				
合計							

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	21	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,片切掘削	m3	21				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	購入土		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	碎石舗装	RC-30	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン RC-30			m3	0.1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:52cm,高さ:30cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉),有り,養生工なし	m3	0.1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:間知	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満,無し,無し,練積,有(胴込+裏込),0.3m3/m2,18-8-40(高炉)	m2	1			単 31号	
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック,再生砕石 RC-40	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	水抜きパイプ		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費(m)		m	1				単 32号
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉),養生工なし	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	フェンス基礎		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	9				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	m3	0.9				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	ネットフェンス		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置手間			m	10				
フェンス			枚	5				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	門扉		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
門扉			箇所	1				
合計								
単価							円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	円筒型枠	φ100	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
円筒型枠			m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	張芝	芝種類:植生シート工(標準品), 施工規模:250m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生シート工(標準品), 250m2未満, 無	m2	1			単 33号	
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 34号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.5				単 35号
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	表土剥ぎ取り		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ス)	土砂, 土量50,000m3未満	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	工事用道路盛土(設置)	施工幅員:2.5m~4.0m	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1				
	積込(ルース)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1				
	土砂等運搬	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	工事用道路盛土(撤去)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホク山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	ブルーシート	3.6m×5.4m	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルーシート			枚	1				
合計								
単価							円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	敷砂利	碎石規格:RC-30, 敷厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷砂利			m 2	1			単 36号	
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	20			単 37号	
合計								
単価							円/人日	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費		t	100				
	合計							
	単価						円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費		t	100				
	合計							
	単価						円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 有(胴込+裏込), 0.3m3/m2, 18-8 -40(高炉)	単位	m2	単位数量	100	単価	
	ブロック積工 昼間 制約無		m2	100				
	コンクリート積ブロック JIS滑面 150kg/個未満		m2	100				
	生コンクリート 18-8-40 高炉		m3	33.6				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	材料費(m)	条件	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費 VP-65		m	1				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	人力施工による植生工	植生シート工(標準品), 250m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工(植生シート) 肥料袋無(標準品)		m2	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m3	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費		t	100				
	合計							
	単価							円/t

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	敷砂利		単位	m 2	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	再生クランチャー RC-30		m3	0.1					
	合計								
	単価							円/m 2	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員B		人	1					
	諸雑費(まるめ)		式	1					
	合計								
	単価							円/人日	

機労材集計リスト (機械)

工事名	R 7 吉土 宮川内ダム 上板・西分神ノ木 警報局移設工事					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	0.853	9,635	
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.407	4,147	
L001010011	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	2.248	13,912	
L001070002	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式]	運転質量0.8~1.1t	日	0.881	1,752	
L001070011	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	日	3.268	14,180	
L001130004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	16t吊	日	1	41,200	
L001180001	タンク及びバラン	質量 60~80kg	日	0.409	264	
M000202090	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	0.206	4,128	
M000202123	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	供用日	0.156	2,845	
M000202142	バックホウ(クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	供用日	1.832	39,372	
M000301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	時間	4	4,800	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	7.155	149,137	
M002035003	チェンソー[カソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	日	1	981	
	合計額				286,353	

レベル3(種別)	レベル4(細別)	レベル5(規格)	積算用 単位	数量計算 用単位	数 量 区 分			合計	数量		内訳数量 表 別紙	備 考
土工			式	m3								
	掘削		m3	m3	合 計			21.1	21.1			
					片切部	砂・砂質土		21.1	21.1			
	床掘り		m3	m3	合 計			10.9	10.9			
						砂・砂質土		10.9	10.9			
	盛土		m3	m3	合 計			57.6	57.6			
					W<2.5m	砂・砂質土		30.5	30.5			
					2.5m≤W<4.0m	砂・砂質土		27.1	27.1			
	埋戻し		m3	m3	合 計			9.7	9.7			
					W1<1.0m	土砂		9.7	9.7			
	盛土法面整形			m2	m2	合 計			34.9	34.9		
								34.9	34.9			
張芝			m2	m2	合 計			34.9	34.9			
								34.9	34.9			
コンクリートブロック工			式									
	間知ブロック積	控え35cm、練積	m2	m2	合 計			23.6	23.6			
								23.6	23.6		1-1	
	1号天端コンクリート	幅839、849	m	m	合 計			12.14	12.14			
								12.14	12.14		1-2	
	1号基礎コンクリート	底幅520、高さ300	m	m	合 計			12.14	12.14			
								12.14	12.14		1-3	

レベル3(種別)	レベル4(細別)	レベル5(規格)	積算用 単位	数量計算 用単位	数 量 区 分			合計	数量		内訳数量 表 別紙	備 考
立入防止柵			式									
	フェンス基礎	幅200、高さ450	m	m	合 計			11.34	11.34			
								11.34	11.34		1-4	
	ネットフェンス	H1800	m	m	合 計			16.52	16.52			
								16.52	16.52			
	門扉	片開き H1800、W1000	箇所	箇所	合 計			1.0	1.0			
								1.0	1.0			
	円筒型柵	φ100	m	m	合 計			3.40	3.40			
ネットフェンス					L=0.30m		2.70	2.70				
門扉					L=0.35m		0.70	0.70				
舗装			式									
	砕石舗装	RC-30、t=10cm	m2	m2	合 計			9.7	9.7			
					車寄せ部			9.7	9.7			
仮設工			式									
	表土剥ぎ取り	t=30cm	m3	m3	合 計			69.6	69.6			
								69.6	69.6			
	仮設道路盛土		m3	m3	合 計			158.1	158.1			
								158.1	158.1			
	敷砂利	RC-30、t=10cm	m2	m2	合 計			137.5	137.5			
								137.5	137.5			
	樹木伐採・除根		本	本	合 計			3.0	3.0			
					樹木密度：粗			3.0	3.0			

1-1 1号ブロック積擁壁 数量表

ブロック規格:控え35cm

23.6 m2当り

項 目	規 格	数 量 区 分	単 位	数 量		備 考
				全 体	10m2当り	
間知ブロック積			m2	23.6	10.0	
胴込コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		m3	5.19	2.2	
裏込コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		m3	2.36	1.0	
裏込砕石	RC-40		m3	8.00	3.4	
目地材	t=10mm		m2	1.06	0.4	
水抜きパイプ			m	3.96	1.7	
吸出防止材			m2	0.71	0.3	

1-2 1号天端コンクリート 数量表

幅: B839、849

12.14 m当り

項 目	規 格	数 量 区 分	単 位	数 量		備 考
				全 体	1m当り	
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		m3	1.0	0.084	
型枠	一般型枠 (小型)		m2	2.7	0.220	
目地材	t=10mm		m2	0.1	0.008	

1-3 1号ブロック積基礎 数量表

底幅、高さ: B520、H300

12.14 m当り

項 目	規 格	数 量 区 分	単 位	数 量		備 考
				全 体	1m当り	
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		m3	1.4	0.114	
型枠	一般型枠 (小型)		m2	4.9	0.400	
目地材	t=10mm		m2	0.1	0.011	
基礎砕石	RC-40、t=10cm		m2	8.7	0.720	
基面整正			m2	8.7	0.720	

1-4 フェンス基礎 数量表

幅、高さ：B200、H450

11.34 m当り

項 目	規 格	数 量 区 分			単 位	数 量		備 考
						全 体	1m当り	
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$				m3	1.0	0.090	
型枠	一般型枠 (小型)				m2	10.2	0.900	
目地材	t=10mm				m2	0.1	0.009	
基礎碎石	RC-40、t=10cm				m2	3.4	0.300	

・盛土法面整形

$$A = \left(\begin{array}{c} 6.5 \\ \text{局舎部} \end{array} + \begin{array}{c} 2.6 \\ \text{局舎部} \end{array} + \begin{array}{c} 19.9 \\ \text{車寄せ部} \end{array} \right) \times 1.2019 = 34.9 \text{ m}^2$$

・張 芝

$$A = \left(\begin{array}{c} 6.5 \\ \text{局舎部} \end{array} + \begin{array}{c} 2.6 \\ \text{局舎部} \end{array} + \begin{array}{c} 19.9 \\ \text{車寄せ部} \end{array} \right) \times 1.2019 = 34.9 \text{ m}^2$$

ブロック積擁壁展開図

DL=5.00

(1) 1号天端コンクリート (幅839、849)

$$L = \quad \quad \quad = 12.14 \text{ m}$$

(2) 1号基礎コンクリート (底幅520、高さ300)

$$L = \quad \quad \quad = 12.14 \text{ m}$$

(3) フェンス基礎 (幅200、高さ450)

$$L = 4.90 + 3.22 + 3.22 = 11.34 \text{ m}$$

(4) 碎石舗装 (車寄せ部、RC-30、t=10cm)

$$A = 1.80 \times 4.50 + 1/2 \times 1.80 \times 1.80 = 9.7 \text{ m}^2$$

・敷砂利 (RC-30、t=10cm)

$$A = 3.00 \times (25.70 + 7.00 + 11.64) \\ + 4.50 = 137.5 \text{ m}^2$$

・樹木伐採・除根 (樹木密度：粗)

$$N = = 3 \text{ 本}$$

第 号

構造物取壊し工

計 算 表

断面位置	距離	Co構造物取壊し(鉄筋構造物)			延長	平均	面積	延長	平均	面積	摘要
		延長	延長	立積							
自 至		既設局舎基礎									
自 至		1.70×0.20×1.90									
自 至			=	0.6							
自 至		0.45×0.30×0.45×4									
自 至			=	0.2							
自 至		0.50×0.40×0.90									
自 至			=	0.2							
自 至											
自 至											
自 至											
自 至											
自 至											
自 至											
合計				1.0	(=運搬処理)						