

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 7馬土 穴吹川 美・木屋平谷ロカゲ 護岸工事（企業育成型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
築堤・護岸			式		1.000		
擁壁護岸工			式		1.000		
作業土工			式		1.000		
床掘り		土質:土砂	m3		240.000		
埋戻し		土質:土砂	m3		170.000		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		50.000		
場所打擁壁工 根継工			式		1.000		
コンクリート 間詰含		18-8-40 BBoR N W/C≦60%	m3		132.000		
目地板		目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		11.000		
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2		230.000		
足場		安全ネット:無し	掛m2		230.000		
仮設工			式		1.000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 7馬土 穴吹川 美・木屋平谷ロカゲ 護岸工事（企業育成型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事用道路工		式		1.000		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		350.000		
敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2		350.000		
大型土のう 積込・運搬含	設置・撤去	袋		80.000		
土留・仮締切工		式		1.000		
大型土のう 積込・運搬含	設置・撤去	袋		46.000		
水替工		式		1.000		
ポンプ排水	排水量:120以上450(m3/h)未満, 排水方法:作業時排水	日		60.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 7馬土 穴吹川 美・木屋平谷口カゲ 護岸工事（企業育成型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		