

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 7馬土 谷ロカゲ地すべり 美・木屋平谷ロカゲ 地下水排除工				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
斜面对策		式		1.000		
擁壁工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り	土質:土砂	m3		3.000		
場所打擁壁工 孔口処理		式		1.000		
コンクリート 張コンクリート		m3		3.000		
型枠 張コンクリート	型枠の種類:一般型枠	m2		17.000		
裏石積 張コンクリート	t=20cm	m2		16.000		
コンクリート 集水桝		m3		2.000		
型枠 集水桝	型枠の種類:一般型枠	m2		17.000		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュ40〜0, 敷厚:0.15m	m2		12.000		
排水管	VP-75	m		38.000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 7馬土 谷ロカゲ地すべり 美・木屋平谷ロカゲ 地下水排除工				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
排水管	45° エルボ φ 75	個		15.000		
山腹水路工		式		1.000		
山腹暗渠工		式		1.000		
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ 100 シングル	m		185.000		
地下水排除工		式		1.000		
集排水ボーリング工		式		1.000		
ボーリング	施工場所:地表,土質区分:硬質土,呼び径:径90mm	m		355.000		
ボーリング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	m		120.000		
保孔管	施工場所:地表VP,スレーナ現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):VP-40	m		475.000		
ボーリング仮設機材		回		3.000		
足場		空m3		58.000		
仮設工		式		1.000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 7馬土 谷口カゲ地すべり 美・木屋平谷口カゲ 地下水排除工				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場内仮設工		式		1.000		
モノレール架設・撤去・運搬		式		1.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		