

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 久保地すべり 三・東祖谷久保 山腹水路工事（難工事 評価型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		120			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		190			
残土等処分		m3		190			
山腹水路工		式		1			
山腹集水路・排水路工		式		1			
山腹U形側溝	幅:30cm, 高さ:30cm, 表面コンクリート規格: 各種, 表面コンクリート規格:18-8-25(高 炉)	m		12			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 久保地すべり 三・東祖谷久保 山腹水路工事（難工事 評価型）			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
床掘り	土質：土砂，平均施工幅1m以上2m未満 ，無し，無し	m3		180		
埋戻し	土質：土砂，最大埋戻幅1m未満	m3		100		
基面整正		m2		150		
現場打水路工		式		1		
現場打水路	内幅：65cm，内高：65cm，コンクリート規格：1 8-8-40（高炉）	m		58		
帯工		式		1		
帯工	無筋・鉄筋構造物，18-8-40（高炉）	基		2		
付帯工		式		1		
赤道復旧	無筋・鉄筋構造物，18-8-25（高炉）	m		50		
間詰コンクリート	無筋・鉄筋構造物，18-8-25（高炉）	m3		1		
練石積工	厚さ20cm，18-8-25（20）高炉，割栗石1 50-200mm	m2		65		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 久保地すべり 三・東祖谷久保 山腹水路工事（難工事 評価型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
モ/レール		m		105			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]