

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 石井神山線 神・阿野井ノ谷 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り 小規模	土質:土砂	m3		8			
埋戻し 小規模	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		10			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2			
管渠工		式		1			
鉄筋コンクリート台付管 1号管渠	管規格:φ 400	m		5			
集水桝・マンホール工		式		1			
現場打ち集水桝 3号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し	箇所		1			
桝蓋	T-25 600*600用 4点ボルト固定	枚		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 石井神山線 神・阿野井ノ谷 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
場所打水路工		式		1			
現場打水路 2号復旧U型側溝	内幅(複単不使用の場合):400, 内高(複単不使用の場合):600, コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		2			
側溝蓋	C2-B400	枚		3			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		2			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		21			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		8			
排水構造物撤去工		式		1			
管(函)渠型側溝撤去	作業区分:撤去	m		4			
鉄筋コンクリート台付管撤去	作業区分:撤去	m		12			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 石井神山線 神・阿野井ノ谷 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
運搬処理工			式		1		
殻運搬		殻種別:アスファルト殻	m3		0. 4		
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2		
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		4		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		0. 4		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		4		
建設汚泥			t		0. 02		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		10		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 石井神山線 神・阿野井ノ谷 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			