工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 猿飼地すべり つ・半田猿飼 地下水排除工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		2			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		0.1			
場所打擁壁工 (孔口処理)		式		1			
コンクリート	18-8-25(高炉)	m3		1			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		6			
裏石積		m2		5			
コンクリート (集水枡)	18-8-40(高炉)	m3		0.7			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		5			

工事数量総括表(本01)

工事名	R7馬土 猿飼地すべり つ・半田猿飼 地下水排除工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
基礎材		m ²		3			
養生柵		箇所		1			
排水管		m		22			
排水管		個		5			
地下水排除工		式		1			
集排水ホースリング工		式		1			
ホースリング	施工場所:地表,土質区分:硬質土,呼び径:径90mm	m		175			
ホースリング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	m		25			
保孔管	施工場所:地表VP,ストレー現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):V	m		200			
ホースリング 仮設機材		回		1			
足場		空m ³		20			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 猿飼地すべり つ・半田猿飼 地下水排除工事	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
暗渠排水管	地中	m		40		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
モルタル架設・撤去		m		50		
モルタル運搬		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 猿飼地すべり つ・半田猿飼 地下水排除工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			