

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本工事）

工事名	R 7馬土 国道193号（南久保橋） 美・脇西俣名 橋梁修繕工				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		1,899,350		
舗装工		式	1		15,572		
舗装打換え工		式	1		15,572		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m	2	681	1,362		単 1号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	1	582.2	582		単 2号
下層路盤	路盤材種類:各種, 路盤材規格:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2	1	491.3	491		単 3号
上層路盤	路盤材種類:路盤材(砕石各種), 路盤材規格:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:100mm	m2	1	731.4	731		単 4号
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	2	3,115	6,230		単 5号
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	2	3,067	6,134		単 6号
汚泥処分		m3	0.003	14,300	42		単 7号
橋梁補修工		式	1		1,425,161		
ひび割れ補修工		式	1		165,300		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂系	構造物	1	165,300	165,300		単 8号

設計内訳書（本工事）

工事名	R 7馬土 国道 1 9 3 号（南久保橋） 美・脇西俣名 橋梁修繕工				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工		式	1		859,200		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.24m3, 材料種類:ポ ーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:無し	構造物	1	599,300	599,300		単 9号
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満, 材料種類:ポ ーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物	1	259,900	259,900		単 10号
表面含浸工		式	1		367,218		
下地処理	時間的制約無、高所作業車無、昼間	m2	46	1,560	71,760		単 11号
含浸材塗布	時間的制約無、高所作業車無、昼間	m2	46	6,423	295,458		単 12号
水切り工		式	1		16,828		
水切り工		m	7	2,404	16,828		単 13号
胸壁部補修工		式	1		16,615		
構造物とりこわし		m3	0.12	34,290	4,114		単 14号
床掘り		m3	0.2	2,077	415		単 15号
埋戻し		m3	0.1	3,803	380		単 16号
取り合わせコンクリート		式	1		11,706		内 1号

設計内訳書（本工事）

工事名	R 7馬土 国道 1 9 3 号（南久保橋） 美・脇西俣名 橋梁修繕工				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1		2, 172		
運搬処理工		式	1		2, 172		
殻運搬 L=12. 3km	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0. 4	2, 102	840		単 17号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0. 4	2, 100	840		単 18号
殻運搬 L=12. 3km	殻種別:アスファルト殻	m3	0. 1	2, 924	292		単 19号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	0. 1	2, 000	200		単 20号
仮設工		式	1		456, 445		
足場工		式	1		165, 025		
足場		式	1		165, 025		内 2号
交通管理工		式	1		291, 420		
交通誘導警備員	A	人日	6	17, 370	104, 220		単 21号
交通誘導警備員	B	人日	12	15, 600	187, 200		単 22号
直接工事費		式	1		1, 899, 350		

設計内訳書（本工事）

工事名	R 7 馬土 国道 1 9 3 号（南久保橋） 美・脇西俣名 橋梁修繕工				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1		748,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		748,000		
純工事費		式	1		2,647,350		
現場管理費		式	1		2,197,000		
工事原価		式	1		4,844,350		
一般管理費等		式	1		1,143,650		
工事価格		式	1		5,988,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		598,800		
工事費計		式	1		6,586,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	取り合わせコンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 1	37, 740	3, 774		
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	0. 6	8, 945	5, 367		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 01	31, 930	319		
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 1	5, 039	503		
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0. 002	167, 200	334		
目地板	30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 35	4, 028	1, 409		
合計					11, 706		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	足場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	単管足場, 必要, 標準(1. 0)	掛m2	35	4, 715	165, 025		
合計					165, 025		

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	単位	m	単位数量	1	単価	681
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	681	681		
合計						681		
単価						681	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 2号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	582. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	582. 2	582. 2		
合計						582. 2		
単価						582. 2	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 3号	下層路盤	路盤材種類:各種, 路盤材規格:再生ク ラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	491.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2	1	491.3	491.3		
合計						491.3		
単価						491.3	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 4号	上層路盤	路盤材種類:路盤材(砕石各種), 路盤材規格:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	731.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(砕石各種), 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1	731.4	731.4		
合計						731.4		
単価						731.4	円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	基層	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1	単位	m2	単位数量	1	単価	3, 115	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	3, 115	3, 115			
合計						3, 115			
単価						3, 115	円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	表層	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1	単位	m2	単位数量	1	単価	3, 067	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1	3, 067	3, 067			
合計						3, 067			
単価						3, 067	円／m2		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	汚泥処分		単位	m3	単位数量	1	単価	14, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	14, 300	14, 300		
合計						14, 300		
単価						14, 300	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	低圧注入工法	1構造物当り 補修延べ延長: 25m未満, 材料種類: ポリウレタン樹脂系	単位	構造物	単位数量	1	単価	165, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工 (低圧注入工法)		25m未満, 0. 063kg, 0. 74kg, 10個	構造物	1	165, 300	165, 300		
合計						165, 300		
単価						165, 300	円／構造物	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0. 24m3, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理:無し	単位	構造物	単位数量	1	単価	599, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		無し, 0. 1m3以上, 0. 24m3	構造物	1	599, 300	599, 300		
合計						599, 300		
単価						599, 300	円／構造物	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0. 1m3未 満, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル, 鉄筋ケ レン・鉄筋防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価	259, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		有り, 0. 1m3未満, 0. 02m3	構造物	1	259, 900	259, 900		
合計						259, 900		
単価						259, 900	円／構造物	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 11号	下地処理	時間的制約無、高所作業車無、昼間	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理 時間的制約無、高所作業車無、昼間			m2	1	1, 560	1, 560		
合計						1, 560		
単価						1, 560	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 12号	含浸材塗布	時間的制約無、高所作業車無、昼間	単位	m2	単位数量	1	単価	6, 423
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
含浸材塗布 時間的制約無、高所作業車無、昼間			m2	1	958	958		
材料費 (kg)			kg	0. 66	8, 280	5, 464. 8		
合計						6, 422. 8		
単価						6, 423	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	水切り工		単位	m	単位数量	100	単価	2, 404
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)			m	100	1, 210	121, 000	水切り材 20*25*1000	
土木一般世話役			人	1. 12	29, 120	32, 614. 4		
特殊作業員			人	1. 12	25, 896	29, 003. 52		
普通作業員			人	2. 23	24, 336	54, 269. 28		
諸雑費		3%	式	1		3, 476. 61		
合計						240, 363. 81		
単価						2, 404	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	構造物とりこわし		単位	m3	単位数量	1	単価	34,290
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	1	34,290	34,290		
合計						34,290		
単価						34,290	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	床掘り		単位	m3	単位数量	1	単価	2,077
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,077	2,077		
合計						2,077		
単価						2,077	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	埋戻し		単位	m3	単位数量	1	単価	3, 803
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3, 803	3, 803		
合計						3, 803		
単価						3, 803	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	殻運搬 L=12. 3km	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 102
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下, 全ての費用	m3	1	2, 102	2, 102		
合計						2, 102		
単価						2, 102	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2, 100	2, 100		
合計						2, 100		
単価						2, 100	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	殻運搬 L=12. 3km	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 924
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 13. 5km以下, 全ての 費用	m3	1	2, 924	2, 924		
合計						2, 924		
単価						2, 924	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	処処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,000	2,000		
合計						2,000		
単価						2,000	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	17,370
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17,370	17,370		
合計						17,370		
単価						17,370	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15, 600	15, 600		
合計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	