

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 相川 三・山城相川 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	m3		50			
掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	m3		2			
盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		1			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		110			
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:軟岩I	m2		20			
残土処理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 相川 三・山城相川 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		70			
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		10			
残土等処分	土砂+軟岩	m3		80			
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		80			
床掘り	土質:軟岩	m3		10			
埋戻し W<1.0m	土質:土砂	m3		10			
埋戻し 1.0m≤W≤4.0m	土質:土砂	m3		40			
大型ブロック積工		式		1			
大型ブロック積工		m2		126			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 相川 三・山城相川 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
胴込・裏込コンクリート			m3		39		
裏込砕石			m3		35		
目地板		瀝青質目地板, t=10mm	m2		6		
1 号天端コンクリート			m3		2		
1 号基礎コンクリート			m3		3		
2－1 号基礎コンクリート			m3		0.3		
目地板			m2		0.3		
埋戻コンクリート			m3		3		
小口止工			式		1		
小口止コンクリート			m3		3		
足場			掛m2		10		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 相川 三・山城相川 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
間詰工		式		1			
コンクリート		m3		0.8			
型枠		m2		1			
復旧工		式		1			
作業土工		式		1			
床堀	土質:土砂	m3		5			
床堀	土質:軟岩	m3		4			
石積護岸復旧工		式		1			
石積擁壁		m		3			
埋戻コンクリート		m3		2			
2号天端コンクリート		m3		3			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 相川 三・山城相川 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
2－2号基礎コンクリート		m3		0.1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去・再設置		m		3			
補強鉄筋		t		0.02			
舗装復旧		式		1			
表層		m2		3			
上層路盤		m2		3			
附帯工		式		1			
組立式階段		式		1			
組立式階段		枚		14			
構造物撤去工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 相川 三・山城相川 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		0.8			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		0.3			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		5			
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :5cm	m2		3			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.8			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.3			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		0.2			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.8			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.3			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 相川 三・山城相川 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.2			
処分費	As切断汚泥	m3		0.006			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		46			
土留・仮締切工		式		1			
大型土のう製作・設置		袋		4			
大型土のう撤去		袋		4			
廃棄物運搬・処理	廃プラスチック	式		1			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管		m		46			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 相川 三・山城相川 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
暗渠排水管台座		掛m2		70			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		8			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 相川 三・山城相川 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			