見積参考資料

工事名 R7三土 政友谷 三・山城政友 砂防堰堤工事

◇経費情報◇

工種区分	砂防・地すべり等工事
単価地区	三好2
単価使用年月	令和7年6月
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	月単位の週休2日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 政友谷 三・山城政友 砂防堰堤工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂防堰堤		式	1				
鋼製堰堤工		式	1				
鋼製堰堤本体工		式	1				
鋼製枠	型式:鋼製砂防えん堤(透過型)	t	2.6				単 1号
鋼製枠(鋼管フレーム型)	鋼製砂防形式:鋼管フレーム型砂防堰堤, 塗装種別(中塗):各種, 塗装種別(上塗):各種	t	2.6				単 2号 暫定単価
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B)	m3	237				単 3号
水抜暗渠	管径:600mm, 管種類:外圧管1種, 管長さ:2.43m	m	12.9				単 4号
型枠		m2	120				単 5号
足場		m	65				単 6号
砂防堰堤付属物設置工		式	1				
境界工		式	1				
境界杭	境界杭規格:白色合成樹脂製, 100*100*1500, 施工区分:根巻き基礎無し	本	14				単 7号 暫定単価
銘板工		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 政友谷 三・山城政友 砂防堰堤工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
銘板	材質:7%軽合金板製, 寸法:400*550*12	枚	1				単 8号 暫定単価
仮設工		式	1				
作業ヤード整備工		式	1				
重機用作業構台		式	1				内 1号 暫定単価
コンクリート製造設備工		式	1				
ケーブルクレーン設置・撤去		基	1				単 9号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
重機用仮設構台運搬		式	1				内 2号 暫定単価
建設機械分解組立費		台	1				単 10号
共通仮設費 (率計上)		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 政友谷 三・山城政友 砂防堰堤工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書 (本02)

工事名	R 7 三土 政友谷 三・山城政友 砂防堰堤工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
流路		式	1				
流路護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:軟岩	m3	130				単 11号
埋戻し	土質:軟岩	m3	40				単 12号
盛土	土質:軟岩	m3	5				単 13号
間詰コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(20) (BBorN)	m3	0.4				単 14号
土砂等運搬		m3	80				単 15号
残土等処分		m3	80				単 16号
流路工		式	1				
1号U型水路	コンクリート規格:24-12-25(20) (BBorN)	m	51				単 17号
平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(20) (BBorN), 厚さ:10cm	m2	35				単 18号
流路付属物設置工		式	1				

設計内訳書 (本02)

工事名	R 7 三土 政友谷 三・山城政友 砂防堰堤工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防止柵工		式	1				
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	m	48				単 19号
転落(横断)防止柵	柵高:0.8m, 作業区分:コンクリート建込	m	8				単 20号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m ³	3				単 21号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m ³	3				単 22号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m ³	3				単 23号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書 (本02)

工事名	R 7 三土 政友谷 三・山城政友 砂防堰堤工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	重機用作業構台						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
マルチアングル工法 組立・解体		組	1				暫定単価
マルチアングル工法 部材賃料		組	1				単 41号 暫定単価
敷鉄板 t=22mm 5*10 賃料		枚	13				暫定単価
ずれ防止アングル類 賃料		組	1				暫定単価
諸雑費(まるめ)		式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	重機用仮設構台運搬							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
納入運搬費 10tユニック		式	1				暫定単価	
納入運搬費 4tユニック		式	1				暫定単価	
返却運搬費 10tユニック		式	1				暫定単価	
返却運搬費 4tユニック		式	1				暫定単価	
合計								

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	鋼製枠	型式:鋼製砂防えん堤(透過型)	単位	t	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(t)			t	1			単 24号
合計							
単価							円/t

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	鋼製枠(鋼管フルム型)	鋼製砂防形式:鋼管フルム型砂防堰堤, 塗装種別(中塗):各種, 塗装種別(上 塗):各種	単位	t	単位数量	2.6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカー工	20本, 0m3/100本	本	20				単 25号 暫定単価
	六角ナット M22		個	80				
	樹脂カフセル φ 22*198mm		本	20				
	鋼製部材組立・据付け (鋼管フルム型砂防堰堤)	2.6t, 標準(1.0)	t	2.6				単 26号
	本締め工	24本	本	24				単 27号
	継手下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	鉛・クロムフリーさび止めペイント(3層), 無し, 無し	m2	0.3				単 28号
	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋現場塗装, 中塗り, 無し, 無し, 無し, 長油性フル酸樹脂塗料, 濃彩	m2	13				単 29号
	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋現場塗装, 上塗り, 無し, 無し, 無し, 長油性フル酸樹脂塗料, 濃彩	m2	13				単 30号
	用心鉄筋 D16*1950		kg	121				単 31号
	足場工	単管足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	20				単 32号
	合計							
	単価							円/t

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B)	単位	m3	単位数量	1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート投入 (ケーブルクレーン両端固定式)	無, 18-5-40(高炉B), 無, 62.2m, 17.9m, 10.7m	m3	1			単 33号
	コンクリート締固め・打継面清掃	50m3/日未満	m 3	1			単 34号
	コンクリート養生	自然水利用	m 3	1			単 35号
	クローラクレーン運転		m3	1			単 36号
	生コンクリート 小型車割増 4t車		m3	1			
	合計						
	単価						円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	水抜暗渠	管径:600mm,管種類:外圧管1種,管長さ:2.43m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管(B形管)		据付,600mm,無し,外圧管1種,全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 (ケーブルクレーン(両端固定式))			m2	1			単 37号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	足場		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場設置・撤去[砂防]			m	1			単 38号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	境界杭	境界杭規格:白色合成樹脂製,100*100*1500,施工区分:根巻き基礎無し	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
付属物設置工(境界杭設置)		根巻き基礎無し,手間+材料費(標準以外),10本以上30本未満,無,無	本	1			単 39号 暫定単価	
合計								
単価							円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	銘板	材質:7Mn軽合金板製,寸法:400*550*12	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	銘板設置		枚	1				単 40号 暫定単価
	合計							
	単価							円/枚

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	ケーブルクレーン設置・撤去		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タワー架設		式	1			単 42号	
	ウインチベース架設		基	1			単 43号	
	ウインチベース撤去		基	1			単 44号	
	アンカー架設・撤去 (根株・立木)		基	1			単 45号	
	ケーブルクレーン架設・撤去 支間長76~125m		基	1			単 46号	
	合計							
	単価						円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	建設機械分解組立費		単位	台	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	建設機械分解		回	2			単 47号	
	建設機械組立		回	2			単 48号	
	合計							
	単価						円/台	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	床掘り	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	岩塊・玉石, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	埋戻し	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	盛土	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	間詰コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(20)(BBorN)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(m3)		m3	1				単 49号
	合計							
	単価							円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	1号U型水路	コンクリート規格:24-12-25(20)(BBorN)	単位	m	単位数量	51	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 24-12-25(20)(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	36				
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	36				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	243				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	4				
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	4				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1.275				単 50号
合計								
単価								円/m

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(20)(BBorN),厚さ:10cm	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1				
	生コンクリート 小型車割増 4t車		m3	1				
	基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシュ 40~0,全ての費用	m2	10				
	砕石 小型車割増		m3	1				
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込, ヒール式・ハネ式, 3m, 100m 未満, 無	m	1			単 51号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	転落(横断)防止柵	柵高:0.8m, 作業区分:コンクリート建込	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込, ヒール式・ハネ式, 3m, 100m 未満, 無	m	1			単 52号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1			単 53号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)			m3	1			単 54号
合計							
単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	材料費(t)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費 鋼製スリットタム H<3m		t	1				
	合計							
	単価						円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	アンカー工	20本, 0m3/100本	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.03				
	特殊作業員		人	6.061				
	普通作業員		人	3.03				
	アンカーボルト M22*450		本	100				暫定単価
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/本

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	鋼製部材組立・据付け (鋼管フレーム型砂防堰堤)	2.6t, 標準(1.0)	単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	6.25				
	特殊作業員		人	6.25				
	普通作業員		人	6.25				
	とび工		人	12.5				
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	6.25				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/t

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	本締め工	24本	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.273				
	特殊作業員		人	0.82				
	本締めボルト 高力ボルト トリア S10T M22*100mm		組	100				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/本

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	継手下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	鉛・クロムフリーさび止めペイント(3層), 無し, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 鉛・クロムフリーさび止(3層) 無			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋現場塗装, 中塗り, 無し, 無し, 無し, 長油性珞酸樹脂塗料, 濃彩	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 長油性珞酸 濃彩 制約無			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋現場塗装, 上塗り, 無し, 無し, 無し, 長油性珩酸樹脂塗料, 濃彩	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 長油性珩酸 濃彩 制約無			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	用心鉄筋 D16*1950		単位	kg	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10% 未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	1				単 55号
合計								
単価								円/kg

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	足場工	単管足場, 不要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.9				
	とび工		人	6.9				
	普通作業員		人	1.8				
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	0.8				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/掛m2

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	コンクリート養生	自然水利用	単位	m 3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.13				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m 3

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	クローラクレン運転		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラクレン運転			日	3.6				単 57号
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m3

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	型枠工 (ケーブルクレーン(両端固定式))		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2				
	型わく工		人	13				
	普通作業員		人	13				
	ケーブルクレーン運転 (両端固定式)	3.0h/日(型枠小運搬)	日	2				単 58号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	足場設置・撤去[砂防]		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.1				
	とび工		人	0.4				
	普通作業員		人	0.4				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	銘板設置		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.3				
	普通作業員		人	0.8				
	銘板 アルミ軽合金板製 400*550*12		枚	1				暫定単価
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/枚

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	架設		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
角材	バタ角4.0m×9cm×9cm		m3	0.23				
鉄線	#8		kg	1.07				
普通作業員			人	2				
合計								

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	ウインチ架設		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1				
	普通作業員		人	3.2				
	材料費(本)		本	20				単 59号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/基

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	名称・規格	条件	単位	基	単位数量	金額	単価	摘要
	ウィンチベ-ス撤去						1	
	土木一般世話役		人		1			
	普通作業員		人		2.5			
	諸雑費(まるめ)		式		1			
	合計							
	単価							円/基

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	アソカ-架設・撤去 (根株・立木)		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.1				
	普通作業員		人	7.9				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/基	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	ケーブルクレーン架設・撤去 支間長76～125m		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	8				
	とび工		人	33				
	普通作業員		人	21				
	軽油		L	258				
	ワイヤ賃料		日	28				単 60号
	支柱賃料		月	1				単 61号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/基

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	建設機械分解		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	13.5				
	ケーブルクレーン運転		日	1.4			単 62号	
	合計							
	単価						円/回	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	建設機械組立		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	15.4				
	ケーブルクレーン運転		日	2.3			単 62号	
	諸雑費		式	1				
	合計							
	単価						円/回	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 残土		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		t	1.03				
	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/t

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込,ビーム式・パネ式, 3m, 100m 未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 C0建込用 ビーム式・パネ式		m	100				
	防護柵(P種) H-1.1m 2.3*950*3000 縦格子 Con建込		m	100				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込,ビーム式・パネ式, 3m, 100m 未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 C0建込用 ビーム式・パネ式		m	100				
	防護柵(P種) H=0.8m 2.3*600~650*3000 縦格子 Con建込		m	100				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m3	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 無筋コンクリート殻		m3	100				
	合計							
	単価							円/m3

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16~25		t	1.03				
	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/t

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 56号	コンクリート投入 (ケーブルクレーン両端固定式)		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	0.145				
	普通作業員		人	0.145				
	ケーブルクレーン運転 (両端固定式)	6.9h/日(コンクリート投入打設)	日	0.145				単 63号
	コンクリートバケット [両開コンシール付ローラゲート型]1.0m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	0.145				単 64号
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/時間

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 57号	クローラークレーン運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	0.18				
	軽油		L	2.1				
	クローラークレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日	1.64				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 58号	ケーブルクレーン運転 (両端固定式)	3.0h/日(型枠小運搬)	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	1				
	普通作業員		人	1				
	軽油		L	26.1				
	ケーブルクレーン 両端固定・ディーゼル駆動式 2.9t		日	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 59号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費		本	1				
	合計							
	単価						円/本	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 60号	ウインチ賃料		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ウインチ 2t以上3t未満		日	1				
	主索 ワイヤロープ 6*7 径28mm L=164m		100m日	1.64				
	巻上索 ワイヤロープ 巻上・曳索 6*19 径14mm L=204m		100m日	2.04				
	エントレス索 ワイヤロープ 巻上・曳索 6*19 径14mm L=298m		100m日	2.98				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 61号	支柱賃料		単位	月	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ター A300-13m		月	1				
	ター A300-10m		月	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/月

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 62号	ケーブルクレーン運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	1				
	軽油		L	43				
	ケーブルクレーン 両端固定・ワイヤードライブ式 2.9t		日	1				
	合計							
	単価						円/日	

4次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 63号	ケーブルクレーン運転 (両端固定式)	6.9h/日(コンクリート投入打設)	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	1				
	軽油		L	60.03				
	ケーブルクレーン 両端固定・ワイヤードライブ式 2.9t		日	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

4次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 64号	コンクリートハケット [両開ゴムシール付ローラゲート型]1.0m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートハケット [両開ゴムシール付ローラゲート型]1.0m3			日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

機労材集計リスト (機械)

工事名	R 7 三土 政友谷 三・山城政友 砂防堰堤工事					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クロー) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.266	2,715	
L001010012	バックホウ(クロー)後方超小旋回型	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	1.571	11,297	
L001010013	バックホウ(クロー)後方超小旋回クレーン	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	0.912	7,218	
L001070002	振動ロー(舗装用) [ハンドガイト式]	運転質量0.8～1.1t	日	0.142	282	
L001130006	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	25t吊	日	1.784	83,002	
L001140051	クローラークレーン[油圧伸縮シブ型]	4.9t吊	日	13.992	232,275	
L001180001	タンク及びバラン	質量 60～80kg	日	1.636	1,056	
M000202123	バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3	供用日	0.625	11,380	
M000301002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	5.662	48,520	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	0.124	2,576	
M000409025	ケーブルクレーン	両端固定・ディーゼル駆動式 2.9t	日	13.213	170,458	
M002003003	コンクリートバケット	[両開コムシール付ローラゲート型]1.0m3	日	3.413	6,281	
	合計額				577,060	

見積単価一覧表

工事名	R 7 三土 政友谷 三・山城政友 砂防堰堤工事			
名称	規格	単位	単価	備考
アンカーボルト	M22×450	本	800	暫定単価
指定地標柱	白色合成樹脂 100×100×1500	本	29,400	暫定単価
銘板	アルミ軽合金板製 400×500×12	枚	58,000	暫定単価
マルチアングル工法 組立・解体		組	998,000	暫定単価 単価補正1.04含む
マルチアングル工法 部材賃料	仮設材賃貸料	組	1,182,157	暫定単価 単価補正1.02含む
マルチアングル工法 部材賃料	仮設材基本料	組	322,688	暫定単価
マルチアングル工法 部材賃料	設計諸経費	組	100,000	暫定単価
敷鉄板賃料	t=22mm 5*10	枚	15,300	暫定単価 単価補正1.02含む
ずれ止め防止アングル類賃料		組	35,700	暫定単価 単価補正1.02含む
納入運搬費	10tユニック	式	80,000	暫定単価
納入運搬費	4tユニック	式	70,000	暫定単価
返却運搬費	10tユニック	式	80,000	暫定単価
返却運搬費	4tユニック	式	70,000	暫定単価
処分費	残土	m3	1,300	L=6.1km
処分費	無筋コンクリート殻	m3	2,800	L=14.0km

形状・寸法図(Bブロックコンクリート)

足場面積の算出(参考)

J-スリット堰堤(下部のハッチング部)の外側、内側に足場が必要であると想定し、面積を算出する。

足場面積計算

$$\text{(側面)} \quad 1.38 \text{ m} \times 2.75 \text{ m} \times \frac{1}{2} \times 4 \text{ 列} = 7.6 \text{ m}^2$$

$$\text{(正面)} \quad 1.8 \text{ m} \times 2.75 \text{ m} \times 2 \text{ 列} = 9.9 \text{ m}^2$$

$$\text{合計} \quad \underline{\underline{17.5 \text{ m}^2}}$$

(側面図)

(上流面)

鋼製フレーム型砂防堰堤 現場塗装面積数量表

設計No.: 18K27077

年 月 :
 事業所名 : 徳島県西部総合県民局
 河川名 : 政友谷(左支)

◎現場下塗り塗装工(継手部)

1) 継手部面積:

摘要	面積	単位	数量	面積(m ²)
トルシア型ホルト頭部(φ400継手部)	0.1632	m ² /joint	2	0.3
トルシア型ホルト頭部(φ190.7継手部)	0	m ² /joint	0	0
Σ				0.3

2) 工程毎の塗装面積及び目標塗膜厚:

工程	面積	単位	塗料の種類	目標塗膜厚
・素地調整 : (＝上下部継手部面積)	0.3	m ²	—	—
・下塗り1層目: (＝上下部継手部面積)	0.3	m ²	鉛系さび止めペイント1種、又は鉛・クロムフリーさび止めペイント	35 μm
・下塗り2層目: (＝上下部継手部面積)	0.3	m ²	鉛系さび止めペイント1種、又は鉛・クロムフリーさび止めペイント	35 μm
・下塗り3層目: (＝上部工継手部面積)	0.3	m ²	鉛系さび止めペイント1種、又は鉛・クロムフリーさび止めペイント	35 μm

◎現場中塗り、上塗り塗装工(参考)

1) 塗装面積:

摘要	面積(m ²)
上部工(基礎部より上部)	13.12

2) 工程毎の塗装面積及び目標塗膜厚:

工程	面積	単位	塗料の種類	目標塗膜厚
・中塗り塗装(上部工): (＝塗装面積)	13.12	m ²	長油系フタル酸樹脂塗料中塗り	30 μm
・上塗り塗装(上部工): (＝塗装面積)	13.12	m ²	長油系フタル酸樹脂塗料上塗り	25 μm

鋼製フレーム型砂防堰堤 塗装面積積算明細

事業所名：徳島県西部総合県民局
 設計No：18K27077
 河川名：政友谷(左支)

1. 現場下塗り塗装面積諸元

1) 鋼管部分1ジョイント当たり面積(mm2) (ボルト部分)

	単位面積(m ²)	個所数	面積(m ²)
トルシア型ボルト頭部(φ400継手部)	0.0068	24	0.1632
トルシア型ボルト頭部(φ190.7継手部)	0.0068		0

2. 現場中塗り、上塗り塗装面積諸元

1) 鋼管

① φ 400	t= 14	$: 0.4000 \times \pi =$	1.257	m ² /m
② φ 400	t= 9	$: 0.4000 \times \pi =$	1.257	m ² /m
③ φ 190.7	t= 8.2	$: 0.1907 \times \pi =$	0.599	m ² /m

2) 鋼管と鋼管の溶接部の重なり

・ φ 400	$: 0.4000 / 2^2 \times \pi =$	0.13	m ²
・ φ 190.7	$: 0.1907 / 2^2 \times \pi =$	0.03	m ²

3) ジョイントプレート

ジョイント部位	ジョイント径	板厚	面積
①ジョイント(φ400.0×14.0)	600	32	0.22
②ジョイント(φ400.0×9.0)	600	28	0.21
③ジョイント(φ190.7×8.2)	360	9	0.08
単位	mm	mm	m ² /箇所

4) 天端ふた

・ φ 400	$: 0.4000 / 2^2 \times \pi =$	0.13	m ² /箇所
ふた			
・ φ 190.7	$: 0.1907 / 2^2 \times \pi =$	0.03	m ² /箇所

3. 各部材塗装面積

1) F1

部材	長さ (mm)	数量	面積 (m ²)
φ 400	2,098	1	2.64
	933	1	1.17
	281	1	0.35
			0.00
φ 190.7	401	2	0.48
			0.00
φ 400溶接部重なり		2	-0.26
φ 190.7溶接部重なり		2	-0.06
①ジョイント(φ 400.0×14.0)		1	0.22
②ジョイント(φ 400.0×9.0)			0.00
③ジョイント(φ 190.7×8.2)			0.00
天端ふた		1	0.13
ふたφ 190.7		2	0.06
計			4.73

2) F2

部材	長さ (mm)	数量	面積 (m ²)
φ 400	2,098	1	2.64
			0.00
	281	2	0.71
			0.00
φ 190.7			0.00
			0.00
φ 400溶接部重なり		2	-0.26
φ 190.7溶接部重なり		0	0.00
①ジョイント(φ 400.0×14.0)		2	0.44
②ジョイント(φ 400.0×9.0)			0.00
③ジョイント(φ 190.7×8.2)			0.00
天端ふた		1	0.13
ふたφ 190.7			0.00
計			3.66

3) F3

部材	長さ (mm)	数量	面積 (m ²)
φ 400			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
φ 190.7			0.00
			0.00
φ 400溶接部重なり			0.00
φ 190.7溶接部重なり			0.00
①ジョイント(φ 400.0×14.0)			0.00
②ジョイント(φ 400.0×9.0)			0.00
③ジョイント(φ 190.7×8.2)			0.00
天端ふた			0.00
ふたφ 190.7			0.00
計			0.00

4. 塗装面積

1) 現場下塗り面積

部品名	面積 (m2)	数量	面積 (m2)
トルシア型ホルト頭部(φ400継手部)	0.1632	2	0.33
トルシア型ホルト頭部(φ190.7継手部)	0.0000	0	0.00

2) 現場中・上塗り面積

部品名	面積 (m2)	数量	面積 (m2)
1) F1	4.73	2	9.46
2) F2	3.66	1	3.66
3) F3	0.00		0.00
4) F4	0.00		0.00
5) F5	0.00		0.00
6) F6	0.00		0.00
7) B1	0.00		0.00
8) B2	0.00		0.00
合計			13.12

据付用アンカーボルト数量集計表

名称	規格	計 算 式	数量
据付用アンカーボルト			5 箇所
ケミカルアンカー用寸切ボルト	M22 L=450mm	4 × 5	20 本
ケミカルアンカー	R-22N	4 × 5	20 本
六角ナット	M22	16 × 5	80 本
削孔	φ26 L=250mm	4 × 5	20 孔
用心鉄筋	D16 L=1940mm	24.2 × 5	121.0 kg

鋼管フレーム型砂防堰堤 鋼材質量積算明細

年月日：
 事業所名： 徳島県西部総合県民局
 設計No.： 18K27077
 高さ(H)： 2 m
 基礎形状： コンクリート

工事名： 政友川(左支)

1. 鋼材重量諸元

1) 鋼管

用途	サイズ	単重 (kg/m)	材質
骨組み	Φ400×14	133	STK490
骨組み	Φ400×9	86.8	STK490
機能部材	Φ190.7×8.2	36.9	STK400

開放タイプ I ①

2) ジョイントプレート

ジョイント部位	ジョイント径	板厚	重量	材質	
ジョイント① Φ400×14	4SJ1	600	32	69.72	SM490A
ジョイント② Φ400×9	4SJ2	600	28	61.00	SM490A
ジョイント③ Φ190.7×8.2	2SJ3	360	9	7.07	SM490A
単位	mm	mm	kg/箇所		

3) ダイアフラムおよびふたプレート

主要柱サイズ・・・ Φ400×14

部位	平均径	板厚	材質	質量	
①柱2分底板	4SB5	Φ650	22	SM490A	56.44
②柱5分底板	4SB6	Φ650	22	SM490A	56.44
③アンカーPL	4SA2	□710	9	SS400	35.49
④座金	SW2	□70	16	SS400	0.56
⑤吊金具1	STP1	120×100	12	SS400	0.95
⑥吊金具2	STP2	120×100	16	SS400	1.27
⑦天ふたPL	4ST2	Φ386	9	SS400	8.27
⑧ビームふたPL	2ST11	Φ180	9	SS400	1.80
単位	mm	mm	kg/箇所		

基礎形状・・・ コンクリート

4) ボルト類

種類	単重 (kg/セット)
M22-115(S10T)	0.658
M22-105(S10T)	0.628
M22-100(S10T)	0.613
M22-90(S10T)	0.583
M22-85(S10T)	0.568
M22-80(S10T)	0.553
M22-55(S10T)	0.478

2. 各部材重量

1) F1

部材	長さ (mm)		数量	重量 (kg)	材質
Φ400×14	*		1	222.78	STK490
	Φ400×14		1	380.11	
	Φ400×14		1	37.37	
Φ400×9	*			0.00	STK490
	Φ400×9			0.00	
	Φ400×9			0.00	
Φ190.7×8.2	*	401	2	29.59	STK400
	Φ190.7×8.2			0.00	
	Φ190.7×8.2			0.00	
ジョイント①…Φ400×14	*	4SJ1	1	69.72	SM490A
ジョイント②…Φ400×9	*	4SJ2		0.00	SM490A
ジョイント③…Φ190.7×8.2	*	2SJ3		0.00	SM490A
①柱2分底板	*	4SB5	1	56.44	SM490A
②柱5分底板	*	4SB6	1	56.44	SM490A
③アンカーPL		4SA2	2	70.98	SS400
④座金		SW2	8	4.48	SS400
⑤吊金具1		STP1	2	1.90	SS400
⑥吊金具2		STP2		0.00	SS400
⑦天ふたPL	*	4ST2	1	8.27	SS400
⑧ビームふたPL	*	2ST11	2	3.60	SS400
合計				864.32	

2) F2

部材	長さ (mm)		数量	重量 (kg)	材質
Φ400×14	*			0.00	STK490
	Φ400×14		1	380.11	
	Φ400×14		2	74.75	
Φ400×9	*			0.00	STK490
	Φ400×9			0.00	
	Φ400×9			0.00	
Φ190.7×8.2	*			0.00	STK400
	Φ190.7×8.2			0.00	
	Φ190.7×8.2			0.00	
ジョイント①…Φ400×14	*	4SJ1	2	139.44	SM490A
ジョイント②…Φ400×9	*	4SJ2		0.00	SM490A
ジョイント③…Φ190.7×8.2	*	2SJ3		0.00	SM490A
①柱2分底板	*	4SB5		0.00	SM490A
②柱5分底板	*	4SB6	1	56.44	SM490A
③アンカーPL		4SA2	1	35.49	SS400
④座金		SW2	4	2.24	SS400
⑤吊金具1		STP1	2	1.90	SS400
⑥吊金具2		STP2		0.00	SS400
⑦天ふたPL	*	4ST2	1	8.27	SS400
⑧ビームふたPL	*	2ST11		0.00	SS400
合計				659.01	

3. 鋼材重量

部品名		単重 (kg)	数量	重量 (kg)
F1	全体	864.32	2	1,728.64
F2	全体	659.01	1	659.01
F3	全体	0.00		0.00
F4	全体	0.00		0.00
F5	全体	0.00		0.00
F6	全体	0.00		0.00
F7	全体	0.00		0.00
F8	全体	0.00		0.00
F9	全体	0.00		0.00
F10	全体	0.00		0.00
B1	全体	0.00		0.00
B2	全体	0.00		0.00
A1		4SA2	5	177.45
A2		SW2	20	11.20
M22-115(S10T)		0.658		0.00
M22-105(S10T)		0.628		0.00
M22-100(S10T)		0.613	24	14.71
M22-90(S10T)		0.583	0	0.00
M22-85(S10T)		0.568		0.00
M22-80(S10T)		0.553		0.00
M22-55(S10T)		0.478	0	0.00
合計				2,591.01

土工数量計算書(水路部)

測 点	距 離 (m)	片切掘削(土砂)			片切掘削(軟岩)			床掘(土砂)			床掘(軟岩)			備考
		(m3)			(m3)			(m3)			(m3)			
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
NO. 5 + 8.497											1.4		0.0	
NO. 5 + 5.938	2.500										1.3	1.35	3.4	
NO. 5	6.000										2.0	1.65	9.9	
NO. 4 + 10.000	10.000										2.0	2.00	20.0	
NO. 4	10.000										2.2	2.10	21.0	
NO. 3 + 10.000	10.000										3.1	2.65	26.5	
NO. 3	10.000										3.3	3.20	32.0	
NO. 2 + 17.884	2.116										8.3	5.80	12.3	
合 計	50.616			0.0			0.0			0.0			125.1	

転落防止柵(H=0.8m)

名 称	計 算 式	数 量
転落防止柵		m
H=0.8m		

平張コンクリート工②

面積	34.66	m ²
平張コンクリート② (t=100 $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$)	34.66	m ²
基礎砕石 (RC-40 t=100)	34.66	m ²