

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道1 9 3号 美・脇西俣名 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:100mm	m		98			
汚泥処分		t		0.25			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m2		810			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		81			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		81			
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:150mm	m2		812			
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		812			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.	m2		812			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 国道 1 9 3 号 美・脇西俣名 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
薄層ｶｰ舗装工			式		1		
薄層ｶｰ舗装		舗装色:黒,規格・仕様:RPN-103	m2		273		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
溶融式区画線 外側線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		160		
溶融式区画線 中央線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		79		
構造物撤去工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り		土質:土砂	m3		120		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		120		
残土等処分			m3		120		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 国道 1 9 3 号 美・脇西俣名 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		A	人日		8		
交通誘導警備員		B	人日		16		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
技術管理費			式		1		
土質等試験費			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道 1 9 3 号 美・脇西俣名 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		