

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 井ノ内谷川 三・井川井内東他 擁壁護岸工事（着手日指定型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		40			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		70			
残土等処分		m3		70			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		110			
埋戻し	土質:土砂, 転圧:なし	m3		40			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 井ノ内谷川 三・井川井内東他 擁壁護岸工事（着手日指定型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
埋戻し	土質：土砂	m3		30			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格：18-8-25(高炉), 底幅：43cm, 高さ：25cm	m		27			
現場打小口止コンクリート 1～3号	コンクリート規格：18-8-40(高炉)	m3		5			
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格：控350	m2		107			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格：再生砕石 RC-40	m3		59			
現場打天端コンクリート	コンクリート規格：18-8-25(高炉)	m3		2			
護岸付属物工		式		1			
1号すり付け工	コンクリート規格：18-8-40(高炉)	m		4			
2号すり付け工	コンクリート規格：18-8-40(高炉)	m		2			
コンクリート被覆工	コンクリート規格：18-8-40(高炉)	m		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 井ノ内谷川 三・井川井内東他 擁壁護岸工事（着手日指定型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
仮設土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		10			
残土撤去(現場敷均し)		m3		10			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:40以上120(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		50			
仮水路工		式		1			
土のう	大型土のう規格:耐候性,短期仮設(1年)用,2t	袋		53			
土のう積		m2		96			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		60			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 井ノ内谷川 三・井川井内東他 擁壁護岸工事（着手日指定型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			