工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鬼籠野国府線 神・鬼籠野一ノ坂 橋梁下部工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
橋梁下部		式		1			
橋台工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		490			
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		90			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		470			
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3		470			
橋台躯体工(構造物単位)		式		1			
逆T式橋台	高さ区分:5m以上7m未満, 打設量区分: :90m3以上160m3未満, コンクリート規格:24-12-25 (20) (高炉)	m3		152			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.71			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		6.2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鬼籠野国府線 神・鬼籠野一ノ坂 橋梁下部工事 (1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D29~32	t		1.1		
機械式鉄筋定着 SD345		箇所		103		
機械式鉄筋定着 SD345		箇所		159		
円形紙型枠	φ 150	m		9		
円形紙型枠	φ 180	m		2		
水抜パイプ	管径・管種類:VU50,フィルター:有り	m		14		
排水材設置工		m		22		
吸出し防止材設置		m2		0.8		
仮設工		式		1		
土留・仮締切工		式		1		
土のう 耐候性長期	大型土のう規格:1.08*1.1	袋		136		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鬼籠野国府線 神・鬼籠野一ノ坂 橋梁下部工事 (1)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路新設・改築 橋梁下部	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
水替工		式		1			
ポンプ設置・撤去	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		43			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		36			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			