

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 企総管 川口発電所 放水路水替点検工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
河川維持		式		1			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
土のう	流用土	袋		1,200			
土のう運搬	河川内運搬	袋		480			
土砂積込運搬		m3		25			
残土運搬		m3		25			
水替工		式		1			
ポンプ排水 河川部	排水量:120以上450(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:常時排水	日		30			
ポンプ排水 トラフト内部	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:常時排水	日		15			
潜水土		日		3			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 企総管 川口発電所 放水路水替点検工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
索道工		式		1			
ケーブルクレーン(両端固定)据付・撤去		式		1			
ケーブルクレーン運搬工 土砂・不整地運搬車他		式		1			
ワイロープ費		式		1			
構台		空m3		120			
ウインチ用基礎		m3		3			
河川土工		式		1			
玉石除去 放水口前堆積物		式		1			
掘削・積込		m3		15			
残土処理工 不整地運搬車		m3		15			
護岸修繕工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 企総管 川口発電所 放水路水替点検工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
間詰コンクリート工1号		式		1			
コンクリート		m3		13			
型枠		m2		10			
足場		掛m2		10			
構台		空m3		12			
ラフテレンクレーン		日		2			
間詰コンクリート工2号		式		1			
コンクリート		m3		2			
型枠		m2		4			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 企総管 川口発電所 放水路水替点検工事	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		