

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳環 徳島東環状線 徳・末広 3 他 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		30			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		230			
土材料	RC-40	m3		230			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		720			
残土等処分		m3		720			
地盤改良工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳環 徳島東環状線 徳・末広 3 他 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
路床安定処理工		式		1			
安定処理 浅層混合処理	混合深さ:1mを超え2m以下, 固化材100m ² あたり使用量:13.2t/100m ² , 固化材の種類:セメント系固化材(発塵抑制型)	m ²		362			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m ³		480			
埋戻し	土質:土砂	m ³		60			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁 BBorN, W/C≦60%	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m ³		125		コンクリート規格:(BBorN), W/C≦60%	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式		1			
補強土壁基礎	コンクリート規格:18-8-40(BBorN), W/C≦60%	m		83			
補強土壁壁面材組立・設置	工法区分:帯鋼補強土壁	m ²		216			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳環 徳島東環状線 徳・末広 3 他 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
補強材取付	工法区分:帯鋼補強土壁	m		2,194			
まき出し・敷均し、締固め	工法区分:帯鋼補強土壁	m3		680			
笠石コンクリート	幅:0.3m, コンクリート規格:24-12-25 (20) (BBorN), W/C ≤ 55%	m		83			
防護柵工		式		1			
防護柵基礎工		式		1			
壁高欄 L型擁壁含む	コンクリート規格:24-12-25 (20) (BBorN), W/C ≤ 55%	m		83			
壁高欄 重力式擁壁部 照明受け台含む	コンクリート規格:24-12-25 (20) (BBorN), W/C ≤ 55%	m		55			
付属施設工		式		1			
付属物工		式		1			
2号ノーズ コンクリート	コンクリート規格:18-8-25 (20) (BBorN), W/C ≤ 60%	m3		0.2			
コンクリートシール	コンクリート規格:18-8-25 (20) (BBorN), W/C ≤ 60%	m3		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳環 徳島東環状線 徳・末広3 他 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
視線誘導標	設置幅100mm, 片面反射	個		39			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		330			
埋戻し	土質:土砂	m3		190			
基面整正		m2		260			
土材料	RM-30	m3		170			
側溝工		式		1			
埋戻しコンクリート	コンクリート規格:18-8-25 (20) (BBorN), W/ C≦60%	m3		71			
管(函)渠型側溝 円形水路	T-25, φ 300, 縦断用アンクルタイプ, 排水 性舗装用	m		72			
プレキャストU型側溝 1号U型側溝	U型側溝規格:300*300	m		29			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳環 徳島東環状線 徳・末広 3 他 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
U型側溝 5号U型側溝	コンクリート規格:18-8-25(20) (BBorN), W/C ≤ 60%	m		16			
U型側溝 6号U型側溝	コンクリート規格:18-8-25(20) (BBorN), W/C ≤ 60%	m		139			
側溝蓋 1号U型側溝	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚		57			
側溝蓋 5・6号U型側溝	蓋版の規格:C1-B400	枚		309			
管渠工		式		1			
鉄筋コンクリート台付管 2号管渠	管規格:重圧管(2種), φ 300	m		21		コンクリート規格:18-8-25(20) (BBorN), W/C ≤ 60%	
鉄筋コンクリート台付管 4号管渠	管規格:重圧管(2種), φ 600	m		5		コンクリート規格:18-8-25(20) (BBorN), W/C ≤ 60%	
集水桝・マンホール工		式		1			
現場打ち集水桝 1号街渠桝 BBorN, W/C ≤ 60%	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所		1			
現場打ち集水桝 S1集水桝 BBorN, W/C ≤ 60%	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所		1			
現場打ち集水桝 S4集水桝(H=1050) BBorN, W/C ≤ 60%	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳環 徳島東環状線 徳・末広3 他 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場打ち集水桝 S4集水桝(H=1150) BBorN, W/C≦60%	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所		1			
蓋 1号街渠桝	蓋種類:鋼製グレーチング, 700×400用, T-25, ボルト固定式, すべり止め型	枚		1			
蓋 S1集水桝	蓋種類:鋼製グレーチング, 400×400用, T-25, ボルト固定式, すべり止め型	枚		1			
蓋 S4集水桝	蓋種類:鋼製グレーチング, 800×800用, T-2, 落込式鎖付き, すべり止め型	枚		2			
縁石工		式		1			
縁石工		式		1			
1号縁石	ブロック規格:B種片面R, 基礎材:RC-40, 均しコンあり	m		13			
7号縁石	ブロック規格:B種片面R, 基礎材:なし, 均しコンあり	m		152			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		183			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳環 徳島東環状線 徳・末広 3 他 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cmを超え30cm以下	m		85			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2		294			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:18cm	m2		145			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		38			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		38			
汚泥処分	種別:舗装版切断汚泥	m3		0.5			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
排水性舗装工		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	m2		329			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳環 徳島東環状線 徳・末広3他 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		330			
基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		334			
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	W≤1.4	m2		11			
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	W≥2.4	m2		345			
踏掛版工		式		1			
踏掛版工		式		1			
踏掛版 BBorN, W/C≤55%	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3		20			
標識工		式		1			
基礎工		式		1			
標識基礎	形式:片持式の基礎, 基礎規格:4.0m3以上6.0m3未満	基		1			
交通遮断機工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳環 徳島東環状線 徳・末広3 他 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
交通遮断機基礎工		式		1			
本体支柱基礎	コンクリート規格:18-8-40 (BBorN), W/C≦60%	基		1			
受け支柱基礎	コンクリート規格:18-8-25 (BBorN), W/C≦60%	基		1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		150			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
六価価溶出試験費		検体		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳環 徳島東環状線 徳・末広 3 他 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土質等試験費			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		