

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 成戸地すべり 美・穴吹西成戸 地下水排除工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		13			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		1			
場所打擁壁工		式		1			
張りコンクリート		m3		3			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		17			
裏石積	t=15cm	m2		16			
コンクリート(集水枡)		m3		2			
型枠(集水枡)	型枠の種類:一般型枠	m2		16			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 成戸地すべり 美・穴吹西成戸 地下水排除工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
基礎材(集水枡)	基礎材規格:再生クラッシュラン40～0, 敷厚:0.15m	m2		8			
排水管	VP-75	m		62			
排水管	VP-75エルボ	個		15			
養生ネット		基		3			
山腹水路工		式		1			
暗渠排水		式		1			
暗渠排水管	露出部	m		85			
地下水排除工		式		1			
集排水ボーリング工		式		1			
ボーリング	施工場所:地表, 土質区分:埴質土, 呼び径:径90mm	m		310			
ボーリング	施工場所:地表, 土質区分:軟岩, 呼び径:径90mm	m		90			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 成戸地すべり 美・穴吹西成戸 地下水排除工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
保孔管	施工場所:地表VP, ストレナ現場加工:無し, 保孔管材質・種類(VPの場合):各種, 保孔管材質・種類(各種の場合):V	m		400			
ボーリング 仮設機材		回		3			
足場		空m3		72			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
モノレール架設・撤去	1t積/45°	m		250			
モノレール運転		日		1.6			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 成戸地すべり 美・穴吹西成戸 地下水排除工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			