

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 三ツ木宮倉線（三ツ木橋） 美・木屋平三ツ木 橋梁塗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
橋梁補修工		式		1			
支承補修工		式		1			
支承補修	常温亜鉛メッキ	m2		1.4			
現場塗装工		式		1			
塗膜除去工		式		1			
塗膜除去	鈹桁構造, 時間的制約なし	m2		530			
橋梁塗装工 Rc-II		式		1			
素地調整	素地調整種類:2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m2		530			
下塗	塗装種別:有機ジンクリッチペイント(2回塗り/層)はけ・ローラーII, 塗装箇所:橋桁等, 塗装回数:2回	m2		530			
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:橋桁等, 塗装回数:2回	m2		530			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 三ツ木宮倉線（三ツ木橋） 美・木屋平三ツ木 橋梁塗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 用 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:橋桁 等, 塗装回数:1回	m2		530		
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:橋桁等, 塗装回数:1回	m2		530		
仮設工		式		1		
足場工		式		1		
吊足場		m2		240		
中段足場	高欄塗替用	m2		70		
環境対策資機材		式		1		
環境対策資機材		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		15		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 三ツ木宮倉線（三ツ木橋） 美・木屋平三ツ木 橋梁塗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
安全費		式		1			
鉛等呼吸用保護具等費用		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 三ツ木宮倉線（三ツ木橋） 美・木屋平三ツ木 橋梁塗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事費計		式		1			