

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道4 3 8号(西平谷橋) 美・木屋平川上 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
舗装工		式		1			
橋面防水工		式		1			
橋面防水	防水工種類:塗膜防水	m2		75			
舗装打換え工		式		1			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:6cm	m2		79			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		5			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		5			
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	m2		75			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:35mm, 平均幅員:3.0m超	m2		75			
防護柵工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道4 3 8号（西平谷橋） 美・木屋平川上 橋梁修繕 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
路側防護柵工		式		1			
防護柵復旧		式		1			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		18			
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		5			
橋梁付属物工		式		1			
伸縮継手工		式		1			
伸縮装置取替工		m		18. 4			
排水施設工		式		1			
床板排水		箇所		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道438号(西平谷橋) 美・木屋平川上 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
橋梁補修工		式		1			
ひび割れ補修工		式		1			
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:33.8m, 材料種類:エポキシ樹脂	構造物		1			
断面修復工		式		1			
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.34m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1			
表面含浸工		式		1			
下地処理		m2		173			
含浸材塗布	材料:シリ系表面含浸材	m2		173			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道438号(西平谷橋) 美・木屋平川上 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.3			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.3			
仮設工		式		1			
足場工		式		1			
吊足場		m2		66			
単管傾斜足場		掛m2		73			
土留・仮締切工		式		1			
土のう		袋		117			
土砂等運搬		m3		2			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 国道 4 3 8 号（西平谷橋） 美・木屋平川上 橋梁修繕 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
交通誘導警備員		人日		30			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			