

質 問 回 答 書（１回目）

次の工事に関する質問に回答します。

令和7年7月25日

工事名 : R7徳土 徳島鳴門線 北・鯛浜 照明灯工事

路線名等 : 徳島鳴門線

工事箇所 : 板野郡北島町鯛浜

番号	質 問 事 項	回 答
1	見積参考資料 単5号 ジョイントユニットはテストスイッチ有でしょうか。	テストスイッチ有です。
2	見積参考資料 単5号 材料費(本)・材料費(m)・材料費(m)・材料費(個) 単6号 材料費(本)・材料費(m)・材料費(m) 単8号 材料費(個)・材料費(本)・材料費(m)・材料費(m)・材料費(個) 各材料費の部材名称を教えてください。	各部材は、 単5号 LED道路灯照明器具(専用ケーブル直線型ポール用)(本) 600Vビニル絶縁電線(IV3.5sq)(m) 硬質ビニル電線管(VE16mm)(m) 引込バンド(ステンレスバンド)(個) 単6号 LED道路灯照明器具(専用ケーブル直線型ポール用)(本) 600Vビニル絶縁電線(IV3.5sq)(m) 硬質ビニル電線管(VE16mm)(m) 単8号 ターミナルキャップ(28mm)(個) LED道路灯照明器具(専用ケーブル直線型ポール用)(本) 600Vビニル絶縁電線(IV3.5sq)(m) 硬質ビニル電線管(VE16mm)(m) 引込バンド(ステンレスバンド)(個) となります。 なお、見積参考資料にも追記しています。