

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 老朽化対策工 事（2）					事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
突堤・人工岬		式	1		15,381,922			
消波工		式	1		15,381,922			
消波ブロック工		式	1		15,381,922			
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):消波ブロック,ブロック種類(実質量):8.087t	個	110	137,000	15,070,000		単 1号	
消波根固めブロック仮置	ブロック種類(型式):消波ブロック,ブロック種類(実質量):8.087t	個	129	2,418	311,922		単 2号	
直接工事費		式	1		15,381,922			
共通仮設		式	1		1,684,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		1,684,000			
純工事費		式	1		17,065,922			
現場管理費		式	1		4,688,000			
工事原価		式	1		21,753,922			
一般管理費等		式	1		4,444,078			
工事価格		式	1		26,198,000			

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):消波ブロック,ブロック種類(実質量):8. 087t	単位	個	単位数量	1	単価	137, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		5. 5tを超え11. 0t以下, 鋼製型枠 異形ブロック10t未満, 18-8-40(高炉), 3. 45m3を超え3. 70m3以下, 14. 51m2を超	個	1	129, 400	129, 400		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 036	172, 500	6, 210		
鉄筋工[市場単価]		SD295 D10, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 008	169, 400	1, 355. 2		
合計						136, 965. 2		
単価						137, 000	円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	消波根固めブロック仮置	ブロック種類(型式):消波ブロック,ブロック 種類(実質量):8.087t	単位	個	単位数量	1	単価	2,418
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック横取り		5.5tを超え11.0t以下,ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊,標準	個	1	2,418	2,418		
合計						2,418		
単価						2,418	円/個	