

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 満空表示灯設置工事（着手日指定型）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
電気設備		式		1			
配電線設備工		式		1			
土工		式		1			
作業土工（電気）		式		1			
配管・配線工		式		1			
地中配管	管種(文字入力):FEP30, 径:30mm	m		238			
地中配管	管種(文字入力):FEP50, 径:50mm	m		9			
地中配線	線種:配線各種	m		320			
埋設標識シート		m		247			
配管配線附属品	名称(文字入力):ﾍﾞﾙﾏｳｽ30mm, 規格(文字入力):ﾍﾞﾙﾏｳｽ30mm	式		1			
配管配線附属品	名称(文字入力):ﾍﾞﾙﾏｳｽ50mm, 規格(文字入力):ﾍﾞﾙﾏｳｽ50mm	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 蔵本公園 徳・庄町 1 満空表示灯設置工事（着手日指定型）			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
満空表示灯設置工		式		1		
満空表示灯設置（両面）	LED□320	基		1		
満空表示灯設置（片面）	LED□320	基		1		
基礎設置（両面）		基		1		
基礎設置（片側）		基		1		
ハントホル設置工		式		1		
フレキストハントホル設置		基		3		
擁壁工（復旧）		式		1		
土留め壁		式		1		
舗装工（復旧）		式		1		
表層（車道・路肩部）	平均幅員：1.4m未満，平均仕上り厚50mm以下：40mm，材料：再生密粒度アスコン（13）	m2		36		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 蔵本公園 徳・庄町 1 満空表示灯設置工事（着手日指定型）			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料:再生粒度調整砕石 RM-30, 全仕上り厚:80mm	m2		36		
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚:100mm, 施工区分:1層施工, 材料:再生クラッシュラン RC-30	m2		36		
インターロッキングブロック工		式		1		
インターロッキングブロック	ブロック厚8cm	式		1		
インターロッキングブロック	ブロック厚6cm	式		1		
復旧工		式		1		
歩車道境界ブロック設置	A種 両面R（再利用）	m		0.9		
歩車道境界ブロック	A種 片面R（再利用）	m		0.4		
既設花壇ブロック	90×120（再利用）	m		0.4		
歩車道境界ブロック	11-1号縁石	m		1		
撤去工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 蔵本公園 徳・庄町 1 満空表示灯設置工事（着手日指 定型）			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
歩車道境界ブロック撤去		m		3		
構造物とりこわし・運搬・処分		m3		0.4		
舗装版切断	As舗装	m		164		
舗装版破碎	As	m2		36		
土砂等運搬		m3		30		
残土等処分		m3		30		
殻運搬	As殻	m3		1		
処分	As殻	m3		1		
植栽工		式		1		
低木	H=0.5m	本		18		
中木移植	H=1.5m	本		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 蔵本公園 徳・庄町 1 満空表示灯設置工事（着手日指定型）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		38			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]