

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 神田瀬川 小・小松島 河川工事（2）				事業区分 工事区分	海岸整備 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		7			
擁壁工		式		1			
張コンクリート		式		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		2			
護岸基礎工		式		1			
矢板工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 神田瀬川 小・小松島 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	海岸整備 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
軽量鋼矢板	軽量鋼矢板型式: II 型, 軽量鋼平均矢板長さ: 2m, 矢板根入長: 1.5m	枚		57			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
仮設土工 (設置・撤去・運搬)	流用土	m3		500			
大型土のう工 (製作・運搬・設置)		袋		584			
大型土のう工 (撤去・運搬)		袋		584			
敷鉄板工	22*1, 524*6, 096	m2		161			
水替工		式		1			
ポンプ 設置・撤去		箇所		1			
ポンプ 排水 運転	排水量: 40以上120 (m3/h) 未満, 排水方法: 作業時排水	日		40			
汚濁防止工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 神田瀬川 小・小松島 河川工事（2）				事業区分 工事区分	海岸整備 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
汚濁防止フェンス		作業区分:設置・撤去	m		80		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		B	人日		40		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
仮設材運搬費			t		36.5		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 神田瀬川 小・小松島 河川工事（2）				事業区分 工事区分	海岸整備 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		