

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 東吉野町北沖洲線 徳・北沖洲2 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		70			
埋戻し (RC-40)	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		60			
路床盛土		m3		60			
整地 (敷き均し)	作業区分:敷均し(ルース)	m3		10			
集水柵・マンホール工		式		1			
1号集水柵		基		2			
集水柵蓋	蓋種類:T-25, ボルト固定	枚		2			
場所打水路工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 東吉野町北沖洲線 徳・北沖洲2 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
1号U型側溝		m		58			
側溝蓋	蓋種類:T-25, ボルト固定	枚		58			
仮設工		式		1			
防護柵撤去・設置工		式		1			
防護柵撤去（ガードレール）		m		20			
防護柵再設置（ガードレール）		m		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費 （平板載荷試験）		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 東吉野町北沖洲線 徳・北沖洲2 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			