

数量総括表

業務名	R 7 徳土 徳島小松島港海岸（港口地区） 小・横須 地質調査業 務			業 種 項 目	地質調査業務（一般調査） 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
一般調査		式		1		
直接調査費		式		1		
機械ボーリング		式		1		
土質ボーリング（オールコアボーリング）	粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66 mm	m		27.1		
土質ボーリング（オールコアボーリング）	砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m		2.8		
土質ボーリング（オールコアボーリング）	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m		12.1		
土質ボーリング（オールコアボーリング）	粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 86 mm	m		8		
土質ボーリング（オールコアボーリング）	砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm	m		3.5		
土質ボーリング（オールコアボーリング）	砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 116 mm	m		2.3		
土質ボーリング（オールコアボーリング）	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 116mm	m		4.7		
土質ボーリング（オールコアボーリング）	玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 116mm	m		7.5		

数量総括表

業務名	R 7 徳土 徳島小松島港海岸（港口地区） 小・横須 地質調査業務			業 種 項 目	地質調査業務（一般調査） 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
サンプリング		式		1		
固定式ストン式シウォールサンプラー		本		3		
ローター式三重管サンプラー		本		2		
サンディング及び原位置試験		式		1		
標準貫入試験	粘性土・シルト	回		33		
標準貫入試験	砂・砂質土	回		7		
標準貫入試験	礫混じり土砂	回		17		
標準貫入試験	玉石混じり土砂	回		6		
室内土質試験		式		1		
土粒子の密度試験	3個/試料	試料		61		
土の含水比試験	3個/試験	試料		61		

数量総括表

業務名	R 7 徳土 徳島小松島港海岸（港口地区） 小・横須 地質調査業務			業 種 項 目	地質調査業務（一般調査） 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土の粒度試験	沈降分析 ふるい分け含む	試料		51		
土の粒度試験	ふるい分析 試料0.5kg未満	試料		10		
土の液性限界試験	4～6点/試料	試料		32		
土の塑性限界試験	3個/試験	試料		32		
土の湿潤密度試験	A法（寸法測定法） 3個/試料	試料		5		
土の一軸圧縮試験	2供試体/試料 径35～50mm	試料		2		
土の圧密試験	段階載荷 1供試体/試料	試料		2		
土の非排水繰返し三軸試験	液性化特性 4供試体. 試料 径50mm	試料		2		
総合解析		式		1		
解析等調査		式		1		
電子成果品作成費		式		1		

数量総括表

業務名	R 7 徳土 徳島小松島港海岸（港口地区） 小・横須 地質調査業務			業 種 項 目	地質調査業務（一般調査） 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
電子成果品作成費（機械ボーリング）		式		1		
検定費等		式		1		
検定費等		本		2		
間接調査費		式		1		
運搬費		式		1		
運搬費		式		1		
準備費		式		1		
準備及び跡片付け		式		1		
調査孔閉塞		式		1		
仮設費		式		1		
足場仮設		式		1		

数量総括表

業務名	R 7 徳土 徳島小松島港海岸（港口地区） 小・横須 地質調査業務			業 種 項 目	地質調査業務（一般調査） 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
安全費		式		1		
安全費		式		1		
環境保全(仮囲い)		式		1		
旅費交通費		式		1		
旅費(率計上・宿泊無)		式		1		
純調査費		式		1		
間接費		式		1		
諸経費		式		1		
一般調査業務費		式		1		