

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、権利者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用・ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次とし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」と。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 九鬼地すべり 三・東祖谷九鬼 地下水排除工事（1）				事業 工事 金
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	
斜面对策		式	1		
地下水排除工		式	1		
作業土工		式	1		
床掘り	土質:土砂	m3	3	2,077	
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	1	3,803	
集排水ホースリング工		式	1		
ホースリング	施工場所:地表, 土質区分:硬質土, 呼び径:径90mm	m	275	20,200	
ホースリング	施工場所:地表, 土質区分:軟岩, 呼び径:径90mm	m	25	23,390	
保孔管	施工場所:地表VP, スレータ現場加工:無し, 保孔管材質・種類(VPの場合):各種, 保孔管材質・種類(各種の場合):VP-40	m	300	681.3	
ホースリング仮設機材		回	1	152,200	
足場		空m3	3	3,393	
孔口処理工		式	1		
コンクリート 張コンクリート		m3	0.9	44,950	

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 九鬼地すべり 三・東祖谷九鬼 地下水排除工事（1）				事業 工事 金
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	
型枠 張コンクリート		m2	5	8,945	
裏石積		m2	5	7,517	
コンクリート 集水桝		m3	0.7	44,950	
型枠 集水桝		m2	5	8,945	
基礎材		m2	3	2,194	
孔口パイプ		孔	5	2,319	
流末処理工		式	1		
暗渠排水管		式	1		
仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
モノレール		式	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設		式	1		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 九鬼地すべり 三・東祖谷九鬼 地下水排除工事（1）				事業 工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金
共通仮設費（率計上）		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
工事価格		式	1		
消費税額及び地方消費税額		式	1		
工事費計		式	1		

一式当り内訳書

内 1号	暗渠排水管				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
暗渠排水管	据付, 波状管及び網状管, 50～150mm, 要, 全ての費用	m	15	1,066	
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ジョイントφ100		個	2	259	
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-100		m	1	1,350	
硬質ポリ塩化ビニル管継手 キャップφ100		個	1	1,060	
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°エルボφ100		個	1	434	
合計					

一式当り内訳書

内 2号	モノレール				
	名称・規格	条件	単位	数量	単価
路線選定			m	80	166.4
モノレール仮設・撤去 30° 以上			m	80	4,609
モノレール動力車賃料 1t 60日以内 単価補正1.020			台	1	899,946
モノレール平台車賃料 1t 60日以内 単価補正1.020			台	1	392,700
モノレール資材賃料 1t 60日以内 単価補正1.020			m	80	10,608
モノレール運転			日	0.1	50,300
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊			日	1	31,400
合計					2,

1 次単価表

単 1号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量
名称・規格		条件	単位	数量	単価
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,077
合計					
単価					

1 次単価表

単 2号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量
名称・規格		条件	単位	数量	単価
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3,803
合計					
単価					

1 次単価表

単 3号	ホーリング	施工場所:地表, 土質区分:礫質土, 呼び径:径90mm	単位	m	単位数量
名称・規格		条件	単位	数量	単価
ホーリング		地表, 礫質土, φ 90mm, 50m/本を超え80m/本以下	m	1	20, 200
合計					
単価					

1 次単価表

単 4号	ホーリング	施工場所:地表, 土質区分:軟岩, 呼び径:径90mm	単位	m	単位数量
名称・規格		条件	単位	数量	単価
ホーリング		地表, 軟岩, φ 90mm, 50m/本を超え80m/本以下	m	1	23, 390
合計					
単価					

1 次単価表

単 5号	保孔管	施工場所:地表VP,ストレー現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):V	単位	m	単位数量
名称・規格		条件	単位	数量	単価
保孔管		地表,VP,無し,工場加工品,各種	m	1	681
合計					
単価					

1 次単価表

単 6号	ホーリング 仮設機材		単位	回	単位数量
名称・規格		条件	単位	数量	単価
ホーリング 仮設機材		地表,標準	回	1	152,200
合計					
単価					

1 次単価表

単 7号	足場		単位	空m3	単位数量
名称・規格		条件	単位	数量	単価
足場(地表)		平地, 標準	空m3	1	3,393
合計					
単価					

1 次単価表

単 8号	コンクリート 張コンクリート		単位	m3	単位数量
名称・規格		条件	単位	数量	単価
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1	44,950
合計					
単価					

1 次単価表

単 9号	型枠 張コンクリート		単位	m2	単位数量
名称・規格		条件	単位	数量	単価
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1	8,945
合計					
単価					

1 次単価表

単 10号	裏石積		単位	m2	単位数量
名称・規格		条件	単位	数量	単価
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-25(20) 高炉, 割栗 石150-200mm	m2	1	7,516
合計					
単価					

1 次単価表

単 11号	コンクリート 集水桝		単位	m3	単位数量
名称・規格		条件	単位	数量	単価
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1	44,950
合計					
単価					

1 次単価表

単 12号	型枠 集水桝		単位	m2	単位数量
名称・規格		条件	単位	数量	単価
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1	8,945
合計					
単価					

1 次単価表

単 13号	基礎材		単位	m2	単位数量
名称・規格		条件	単位	数量	単価
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, クラッシュラン 40～0, 全ての費用	m2	1	2, 194
合計					
単価					

1 次単価表

単 14号	孔口パイプ		単位	孔	単位数量
名称・規格		条件	単位	数量	単価
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75			m	11. 5	926
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ 75 45° エルボ			個	5	189
合計					
単価					