

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R7三土 九鬼地すべり 三・東祖谷九鬼 地下水排除工事(1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
斜面对策		式		1.000		
地下水排除工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り	土質:土砂	m3		3.000		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		1.000		
集排水ホースリング工		式		1.000		
ホースリング	施工場所:地表,土質区分:硬質土,呼び径:径90mm	m		275.000		
ホースリング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	m		25.000		
保孔管	施工場所:地表VP,ストレナ現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):VP-40	m		300.000		
ホースリング 仮設機材		回		1.000		
足場		空m3		3.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
孔口処理工		式		1.000		
コンクリート 張コンクリート		m3		0.900		
型枠 張コンクリート		m2		5.000		
裏石積		m2		5.000		
コンクリート 集水桝		m3		0.700		
型枠 集水桝		m2		5.000		
基礎材		m2		3.000		
孔口パイプ		孔		5.000		
流末処理工		式		1.000		
暗渠排水管		式		1.000		
仮設工		式		1.000		
工事用道路工		式		1.000		
モノレール		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		