

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 7 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生 B P 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良						
		式		1. 000		
擁壁工						
		式		1. 000		
作業土工						
		式		1. 000		
床掘り (掘削)	土質:土砂					
		m3		2. 000		
場所打擁壁工						
		式		1. 000		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:7. 5m, コンクリート規格:18-8-40 (高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し					
		m3		461. 000		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D29～32					
		t		0. 550		
型枠	型枠の種類:一般型枠					
		m2		140. 000		
足場	安全ネット:無し					
		掛m2		140. 000		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10					
		m2		46. 000		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り					
		m		154. 000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
吸出し防止材	種類:300*300, 厚さ:t=30	枚		48.000		
場所打擁壁工		式		1.000		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4.5m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3		9.000		
コンクリート 間詰	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4.5m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3		4.000		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.010		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		20.000		
足場	安全ネット:無し	掛m2		20.000		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	m		3.000		
吸出し防止材	種類:300*300, 厚さ:t=30	枚		6.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	B	人日		40.000		
直接工事費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		