

## 見積参考資料

# 工事名 R7馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事

### ◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	美馬7
単価使用年月	令和7年6月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(通期)

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R 7馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事

項目名	内容
事業主体名	西部県民局農林水産部(美馬)森林土木
事業名	県単治山事業
地区名	田野内地区
工事名	R 7馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事
施工場所	美馬市穴吹町田野内
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬7
工期	
積算体系年月	令和7年3月
単価期適用年月	令和7年6月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R7馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R7馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
8 ・ ・ ・現場管理費				
9 ・ ・ ・ ・現場管理費(率計上)				
10 ・一般管理費等				
11 法定福利費概算額(工事価格の内数)				





事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R7馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・根継工	1.000	式			
・ ・ 根継工	1.000	式			
・ ・ ・ 根継工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート打設 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,60m以下,-,-,18-12-40(高炉)	32.300	m3			単A S単 23号
型枠工 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	33.100	m <sup>2</sup>			単A S単 25号
埋戻コンクリート打設 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,60m以下,-,-,18-12-40(高炉)	2.900	m3			単A S単 24号
打継面処理(チップング) チップング	11.800	m <sup>2</sup>			単A S単 20号
接着剤塗布	11.800	m <sup>2</sup>			単A T単 1号
基面生成 -	10.500	m <sup>2</sup>			単A S単 21号
機械掘削 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通	9.000	m3			単A S単 14号
機械掘削 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,軟岩( )A,普通	23.000	m3			単A S単 15号
異形棒鋼 SD345 D19	29.700	kg			単A
コンクリート削孔 30mm以上200mm未満,あり	33.000	孔			単A S単 22号
足場(キャットウォーク)	17.600	m			単A S単 13号

事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R7馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計					
・・・ 仮設水替工					1 式当たり
水替工(ポンプの据付・撤去)	1.000	式			
水替工(ポンプ運転) 作業時排水,40以上120未満	1.000	箇所			単A S単 12号
	30.000	日			単A S単 11号
合計					
・・・ 仮設排水管					1 式当たり
単管足場	1.000	式			
仮設排水管 600mm	64.600	m <sup>2</sup>			単A T単 2号
	71.000	m			単A T単 3号
合計					
・・・ 仮設搬入路 上流側					1 式当たり
機械掘削(仮設盛土) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,普通	1.000	式			
	86.000	m <sup>3</sup>			単A S単 16号
機械掘削(残土場) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,普通	86.000	m <sup>3</sup>			単A S単 17号
機械掘削(盛土撤去) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土	86.000	m <sup>3</sup>			単A S単 18号

事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R7馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・礫質土,普通					
ダンプトラック運搬(往路) 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,7.9km,バックホウ 山積0.8m3	86.000	m3			単A S単 9号
ダンプトラック運搬(復路) 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,7.9km,バックホウ 山積0.8m3	86.000	m3			単A S単 10号
合 計					
・・・ 仮設搬入路 下流側	1.000	式			1 式当たり
機械掘削(仮設盛土) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,普通	377.000	m3			単A S単 16号
機械掘削(残土場) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,普通	377.000	m3			単A S単 17号
機械掘削(盛土撤去) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,普通	377.000	m3			単A S単 18号
ダンプトラック運搬(往路) 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,7.9km,バックホウ 山積0.8m3	377.000	m3			単A S単 9号
ダンプトラック運搬(復路) 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,7.9km,バックホウ 山積0.8m3	377.000	m3			単A S単 10号
合 計					
・・・ 締切工	1.000	式			1 式当たり
機械掘削 ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土	53.000	m3			単A S単 19号















事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R7馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 7号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000	日 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応), なし,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3 / 袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役		1.000	人		
	特殊作業員		1.000	人		
	普通作業員		1.000	人		
	諸雑費		0.040			
	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)		36.000	枚		
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]		1.390	日		<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		104.000	L		
	運転手(特殊)		1.000	人		
	合計					算出数量 36.000 袋
	単価			袋		

事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R7馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 8号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000	日 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	撤去				
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役		1.000	人		
	特殊作業員		1.000	人		
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]		1.260	日		<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		78.000	L		
	運転手(特殊)		1.000	人		
	合計					算出数量 144.000 袋
	単価			袋		

事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R7馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 9号 ***					
	ダンプトラック運搬(往路)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,7.9km,バックホウ 山積0.8m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10t車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	7.900km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)		0.170	人		
	軽油 パトロール給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)			時間		
	合計					算出数量 5.400 m3
	単価			m3		

事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R7馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 10号 ***					
	ダンプトラック運搬(復路)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,7.9km,バックホウ 山積0.8m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10t車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	7.900km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)		0.170	人		
	軽油 パトロール給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)			時間		
	合計					算出数量 5.400 m3
	単価			m3		







































# 見積単価一覧表

工事名	R7馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事			
名称	規格	単位	単価	備考
廃プラスチック処理	廃プラスチック	m3	15,000	