

R 7 馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事 (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 根継工				
(1)根継工				
根継工		式	1.000	
コンクリート打設	18-12-40(高炉)	m ³	32.300	
型枠工	一般型枠	m ²	33.100	
埋戻コンクリート打設	18-12-40(高炉)	m ³	2.900	
打継面処理(チッピング)	チッピング	m ²	11.800	
接着剤塗布		m ²	11.800	
基面生成		m ²	10.500	
機械掘削	地山の掘削・積込 礫質土	m ³	9.000	
機械掘削	地山の掘削・積込 軟岩(Ⅰ)A	m ³	23.000	
異形棒鋼	SD345 D19	kg	29.700	
コンクリート削孔	30mm以上200mm未満	孔	33.000	
足場(キャットウォーク)		m	17.600	
仮設水替工		式	1.000	
水替工(ポンプの据付・撤去)		箇所	1.000	
水替工(ポンプ運転)	作業時排水	日	30.000	
仮設排水管		式	1.000	
単管足場		m ²	64.600	
仮設排水管	φ600mm	m	71.000	
仮設搬入路	上流側	式	1.000	
機械掘削(仮設盛土)	ルーズな状態の積込, 礫質土	m ³	86.000	
機械掘削(残土場)	ルーズな状態の積込, 礫質土	m ³	86.000	
機械掘削(盛土撤去)	ルーズな状態の積込, 礫質土	m ³	86.000	

R 7馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事 (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ダンプトラック運搬（往路）	7.9km	m3	86.000	
ダンプトラック運搬（復路）	7.9km	m3	86.000	
仮設搬入路	下流側	式	1.000	
機械掘削（仮設盛土）	ルーズな状態の積込, 礫質土	m3	377.000	
機械掘削（残土場）	ルーズな状態の積込, 礫質土	m3	377.000	
機械掘削（盛土撤去）	ルーズな状態の積込, 礫質土	m3	377.000	
ダンプトラック運搬（往路）	7.9km	m3	377.000	
ダンプトラック運搬（復路）	7.9km	m3	377.000	
締切工		式	1.000	
機械掘削	ルーズな状態の積込, 礫質土	m3	53.000	
機械掘削（残土場）	ルーズな状態の積込, 礫質土	m3	53.000	
大型土のう工	製作・設置	袋	75.000	
大型土のう工	撤去	袋	75.000	
ダンプトラック運搬（往路）	7.9km	m3	60.000	
ダンプトラック運搬（復路）	7.9km	m3	60.000	
産廃処理（廃プラスチック）		式	1.000	
廃プラスチック処理	廃プラスチック	m3	2.800	