工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 阿南勝浦線 (持井橋) 阿南・上大野他 橋梁修繕工事 (着手日指定型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
橋梁補修工		式		1		
ひび割れ補修工		式		1		
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル	構造物		1		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:68m, 材料 種類:エポキシ樹脂系	構造物		1		
断面修復工		式		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未 満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケ レン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		
表面含浸工		式		1		
簡易清掃	昼間、時間的制約無し	m2		398		
含浸材塗布	昼間、時間的制約なし	m2		398		
水切り設置工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 阿南勝浦線 (持井橋) 阿南・上大野他 橋梁修繕工事 (着手日指定型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
水切り設置		m		253		
排水管補修工		式		1		
排水管固定金具設置		個所		2		
構造物撤去工		式		1		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1		
仮設工		式		1		
足場工		式		1		
吊足場		m2		960		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 阿南勝浦線（持井橋） 阿南・上大野他 橋梁修繕工事 （着手日指定型）	事業区分 工事区分	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員	A	人日		15		
交通誘導警備員	B	人日		45		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		