

工事数量総括表(大田井工区)

工事名	R 7 阿土 阿南鷲敷日和佐線他 阿南・大田井他 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		15			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		730			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		36			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		36			
汚泥処分		m3		0.02			
不陸整正	補足材なし	m2		725			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		725			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(大田井工区)

工事名	R 7 阿土 阿南鷲敷日和佐線他 阿南・大田井他 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		16			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

工事数量総括表(羽ノ浦工区)

工事名	R 7 阿土 阿南鷲敷日和佐線他 阿南・大田井他 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6c m以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤 去作業: 有り	m2		621			
殻運搬(路面切削)	殻種別: アスファルト殻	m3		25			
殻処分	殻種別: アスファルト殻	m3		25			
オーバーレイ工		式		1			
基層(車道・路肩部)	材料種類: 各種(2.30以上2.40t/m3未 満), 材料規格: 再生密粒度アスコン(13), 舗装厚: 40mm, 平均幅員: 3.0m超	m2		621			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		4			

工事数量総括表(羽ノ浦工区)

工事名	R 7 阿土 阿南鷲敷日和佐線他 阿南・大田井他 舗装修繕工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
交通誘導警備員	B	人日		12			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		台		2			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

