

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号 那賀・木頭北川 道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		260			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3		10			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:オープンカット, 障害:無し, 施工数量:1,000m3未満	m3		890			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10			
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		1,150			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:有り, 土質:軽質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		20			
法面整形(切土部)	現場制約:有り, 土質:軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2		350			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号 那賀・木頭北川 道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
擁壁工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り(掘削)		土質:岩塊・玉石	m3		40		
埋戻し		土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		20		
基面整正			m2		40		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20		
場所打擁壁工			式		1		
コンクリート		擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5m, コンクリート規格:18- 8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリ	m3		213		
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2		390		
足場		安全柵:無し	掛m2		390		
目地板		目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0	m2		21		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号 那賀・木頭北川 道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
水抜パイプ		管径・管種類:硬質ポリ塩化ビニル管VP φ 65,フィルター:有り	m		71		
法面工			式		1		
法面吹付工			式		1		
モルタル吹付		セメント種類:普通ポルトランドセメント, 吹付厚: 厚10cm	m2		57		
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		
吹付法面取壊し		集積積込:有り, 工法区分:機械施工	m2		200		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		20		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		20		
仮設工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号 那賀・木頭北川 道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
防護施設工			式		1		
仮設防護柵撤去・設置		仮設防護柵 H=5.0m L=60.0m	m		60		
基礎コンクリート設置		□700*1000	基		31		
舗装復旧工			m2		42		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		A	人日		56		
交通誘導警備員		B	人日		112		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号 那賀・木頭北川 道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設材運搬費			t		17.29		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		