

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 栗津港海岸（栗津地区） 鳴・里浦 消波ブロック製作 工事					事業区分 工事区分	港湾海岸整備 離岸堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
離岸堤			式	1		2,769,000		
消波工			式	1		2,769,000		
消波ブロック工			式	1		2,769,000		
消波ブロック製作			個	15	184,600	2,769,000		単 1号
直接工事費			式	1		2,769,000		
共通仮設			式	1		2,775,000		
共通仮設費			式	1		2,406,000		
運搬費			式	1		2,406,000		
建設機械器具等運搬			台	1	2,406,000	2,406,000		単 2号
共通仮設費（率計上）			式	1		369,000		
純工事費			式	1		5,544,000		
現場管理費			式	1		1,604,000		
工事原価			式	1		7,148,000		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号	消波ブロック製作		単位	個	単位数量	1	単価	184, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形ブロック製作		11. 514t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t以上20t未満, 19. 5m2, 5. 006m3, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジャブ型) 25t吊, ク	個	1	184, 570. 1	184, 570. 1		
合計						184, 570. 1		
単価						184, 600	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号	建設機械器具等運搬		単位	台	単位数量	1	単価	2, 406, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
分解組立運搬		クローラクレーン系, 150t吊以下 (CS平積3. 0m 3以下含), 標準, ラフテレンクレーン, 油圧伸縮ジャブ型 (排対2次) 60t吊	式	1		2, 405, 879		
合計						2, 405, 879		
単価						2, 406, 000	円／台	