

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 冷田川 徳・問屋 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
河川修繕		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
河床等掘削		m3		260			
残土処理工		式		1			
積込(ルース)		m3		13			
攪拌混合		m3		260			
土砂等運搬 現場～仮置場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		280			
積込(ルース) 仮設道		m3		1,250			
土砂等運搬 仮置場～処分場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,530			
残土等処分		m3		280			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 冷田川 徳・問屋 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		500			
工事用道路撤去	施工幅員:4.0m以上	m3		1,130			
整地	作業区分:残土受入地での処理	m3		1,530			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		960			
土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう	袋		140			
土砂等運搬(土のう) 現場～仮置場		m3		120			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		46			
河川維持		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 冷田川 徳・問屋 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
除草工		式		1			
除草工		式		1			
除草		m2		1,000			
処分費	草(根付)	m3		90			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		172			
準備費		式		1			
木根等処分費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 冷田川 徳・問屋 河道掘削工事	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		