

見積参考資料

工事名 R7阿耕 経営体 黒地 1－3工事

◇経費情報

工種区分	ほ場整備工事
単価地区	阿南1
単価使用年月	令和7年6月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(通期)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

項 目 名	内 容
事業主体名	南部県民局農林水産部（阿南）農村整備
事業名	経営体育成基盤整備事業
地区名	黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事
施工場所	阿南市那賀川町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 6 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	経営体育成基盤整備事業	黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体	黒地 1 - 3 工事

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	ほ場整備工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ 間接工事費				
7 ・ ・ ・ 共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
9 ・ ・ ・ 現場管理費				
10 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
11 ・ 一般管理費等				

事業名	経営体育成基盤整備事業	黒地地区
工事名	R7阿耜 経営体	黒地 1 - 3 工事

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・ 整地工	1.000	式		
・ ・ 整地工	1.000	式		
・ ・ 進入路工	1.000	式		
・ ・ 付帯工 一筆排水口工	1.000	式		
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		
・ 用水路工（管水路）	1.000	式		
・ ・ 管水路工 作業土工	1.000	式		
・ ・ 管水路工 撤去・復旧工	1.000	式		
・ ・ 管水路工 管体工	1.000	式		
・ ・ 空気弁工	1.000	式		
・ ・ 制水弁工	1.000	式		
・ ・ 給水栓工	1.000	式		
・ ・ 給水栓取出工 管体土工	1.000	式		

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 整地工	1.000	式			
・ ・ 整地工	1.000	式			
表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)					単 A
はぎ取り戻し (表土はぎ)	2.200	ha			B 単 1号
表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)					単 A
はぎ取り戻し (表土もどし + 整地)	2.200	ha			B 単 2号
基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上)					単 A
基盤切盛 + 畦畔築立 + 基盤整地	2.200	ha			B 単 3号
雑物除去 (ほ場整備工)	2.200	ha			単 A
					B 単 4号
田面耕起	2.200	ha			単 A
					B 単 5号
合 計					
・ ・ 進入路工	1.000	式			
進入路工 H=0.3m	2.000	箇所			単 A
					B 単 6号
進入路工 H=0.4m	1.000	箇所			単 A
					B 単 7号
進入路工 H=0.6m	1.000	箇所			単 A
					B 単 8号
合 計					
・ ・ 付帯工					
一筆排水口工	1.000	式			
排水堰設置工	8.000	箇所			単 A
					B 単 9号

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水管設置工 VU φ 200	12.000	m			単 A B 単 10号
合 計					
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式			
コンクリート構造物取壊し 無筋	127	m3			単 A B 単 11号
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋	127	m3			単 A B 単 12号
コンクリート構造物取壊し 有筋	3.3	m3			単 A B 単 13号
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 有筋	3.3	m3			単 A B 単 14号
合 計					
・ 用水路工 (管水路)	1.000	式			
・ ・ 管水路工 作業土工	1.000	式			
床堀	395.000	m3			単 A B 単 15号
基面整正	331.000	m3			単 A B 単 16号
パイプライン基礎 砂基礎 +	31.000	m3			単 A B 単 17号
埋戻 埋戻 + (流用土)	253.000	m3			単 A B 単 18号
埋戻 埋戻 + (流用土)	83.000	m3			単 A B 単 19号
埋設表示テープ	520.500	m			単 A B 単 20号

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ 管水路工 撤去・復旧工	1.000	式			
舗装版切断 アスファルト舗装	127.500	m			単 A B 単 21号
舗装版破碎 アスファルト舗装	128.000	m ²			単 A B 単 22号
殻運搬・処理 アスファルト殻	18.000	m ³			単 A B 単 23号
アスファルト舗装工 t=40	128.000	m ²			単 A B 単 24号
路盤工 RC-40	90.000	m ²			単 A B 単 25号
合 計					
・ ・ 管水路工 管体工	1.000	式			
硬質塩化ビニル管(VU-RR) φ 400	50.200	m			単 A B 単 26号
硬質塩化ビニル管(VU-RR) φ 350	143.200	m			単 A B 単 27号
硬質塩化ビニル管(VU-RR) φ 200	109.400	m			単 A B 単 28号
硬質塩化ビニル管(VU-RR) φ 150	18.500	m			単 A B 単 29号
硬質塩化ビニル管(VU-RR) φ 100	65.800	m			単 A B 単 30号
硬質塩化ビニル管(VU-RR) φ 75	129.100	m			単 A B 単 31号
FRP製曲管 φ 400 90°	3.000	個			単 A B 単 32号

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FRP製曲管 φ 350 90°	2.000	個			単 A B 単 33号
FRP製曲管 φ 350 45°	3.000	個			単 A B 単 34号
鑄鉄製メ力型曲管 φ 75 45°	1.000	個			単 A B 単 35号
FRP製曲管 φ 350 22° 1/2	1.000	個			単 A B 単 36号
鑄鉄製メ力型曲管 φ 150 22° 1/2	2.000	個			単 A B 単 37号
FRP製曲管 φ 400 11° 1/4	1.000	個			単 A B 単 38号
鑄鉄製メ力型曲管 φ 200 11° 1/4	2.000	個			単 A B 単 39号
鑄鉄製メ力型曲管 φ 150 11° 1/4	1.000	個			単 A B 単 40号
鑄鉄製メ力型曲管 φ 75 11° 1/4	2.000	個			単 A B 単 41号
FRP製T字管 φ 400 75	1.000	個			単 A B 単 42号
FRP製T字管 φ 350 200	1.000	個			単 A B 単 43号
FRP製T字管 φ 350 75	4.000	個			単 A B 単 44号
鑄鉄製メ力型T字管 φ 200 75	2.000	個			単 A B 単 45号
鑄鉄製メ力型T字管 φ 150 150	1.000	個			単 A B 単 46号
鑄鉄製メ力型T字管 φ 150 100	1.000	個			単 A B 単 47号
鑄鉄製メ力型T字管 φ 150 75	1.000	個			単 A B 単 48号
鑄鉄製メ力型T字管 φ 75 75	3.000	個			単 A B 単 49号
FRP製F付T字管 φ 350 75	1.000	個			単 A B 単 50号

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FRP製片落管 φ 400 350	1.000	個			単 A B 単 51号
鑄鉄製メカ型片落管 φ 200 150	1.000	個			単 A B 単 52号
鑄鉄製メカ型片落管 φ 150 100	1.000	個			単 A B 単 53号
鑄鉄製メカ型片落管 φ 100 75	2.000	個			単 A B 単 54号
FRP製フランジ短管 φ 350 7.5K	2.000	個			単 A B 単 55号
フランジ接合部品 φ 350 7.5K	2.000	個			単 A B 単 56号
離脱防止継手 φ 400	3.000	個			単 A B 単 57号
離脱防止継手 φ 350	4.000	個			単 A B 単 58号
離脱防止継手 φ 200	1.000	個			単 A B 単 59号
離脱防止継手 φ 150	2.000	個			単 A B 単 60号
鑄鉄製メカ型キャップ φ 350	1.000	個			単 A B 単 61号
鑄鉄製メカ型キャップ φ 150	1.000	個			単 A B 単 62号
合 計					
・ ・ 空気弁工	1.000	式			
空気弁設置	1.000	箇所			単 A B 単 63号
空気弁室築造工 A型	1.000	箇所			単 A B 単 64号
合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 制水弁工	1.000	式			
仕切弁設置 φ 350	1.000	箇所			単 A B 単 65号
仕切弁室築造工 φ 350	1.000	箇所			単 A B 単 66号
合 計					
・ ・ 給水栓工	1.000	式			
自動給水栓設置工 50A	1.000	基			単 A B 単 67号
自動給水栓設置工 80A	9.000	基			単 A B 単 68号
硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ 50	1.500	m			単 A B 単 69号
硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ 75	9.000	m			単 A B 単 70号
TS径違いソケット φ 75 φ 50	1.000	個			単 A B 単 71号
TSエルボ φ 50 90°	1.000	個			単 A B 単 72号
TSエルボ φ 75 90°	9.000	個			単 A B 単 73号
給水栓BOX設置工	10.000	個			単 A B 単 74号
基礎コンクリート 18-8-40 (高炉B)	0.200	m ³			単 A B 単 75号
型枠 基礎コンクリート	1.400	m ²			単 A B 単 76号
基礎碎石 RC-40	4.000	m ²			単 A B 単 77号

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ 給水栓取出工 管体土工	1.000	式			
床堀	8.000	m3			単 A B 単 78号
基面整正	8.000	m3			単 A B 単 79号
パイプライン基礎 砂基礎 +	1.300	m3			単 A B 単 80号
埋戻 埋戻 + (流用土)	3.200	m3			単 A B 単 81号
埋戻 埋戻 + (流用土)	3.400	m3			単 A B 単 82号
埋設表示テープ	16.500	m			単 A B 単 83号
合 計					
・ ・ 給水栓取出工 撤去・復旧工	1.000	式			
舗装板切断(BA0203)					単 A
アスファルト舗装	17.000	m			B 単 84号
舗装版破砕					単 A
アスファルト舗装	12.000	m ²			B 単 85号
殻運搬・処理					単 A
アスファルト殻	1.700	m3			B 単 86号
アスファルト舗装工 t=40	12.000	m ²			単 A B 単 87号
路盤工 RC-40	7.000	m ²			単 A B 単 88号
合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 給水栓取出工 管体工	1.000	式			
硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ75	16.500	m			単 A B 単 89号
合 計					
・ 排水路工	1.000	式			
・ ・ 作業土工	1.000	式			
床掘り	58	m3			単 A B 単 90号
基面整正	97	m ²			単 A B 単 91号
法面整形 盛土部	240	m ²			単 A B 単 92号
法面整形 切土部	40	m ²			単 A B 単 93号
埋戻	30.000	m3			単 A B 単 94号
盛土	156.000	m3			単 A B 単 95号
芝付	97.000	m ²			単 A B 単 96号
合 計					
・ ・ 排水路工	1.000	式			
角フリューム KF-500	160.400	m			単 A B 単 97号

事業名	経営体育成基盤整備事業	黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体	黒地 1 - 3 工事

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業	黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体	黒地 1 - 3 工事

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 1 号 ***					
	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.55ha,0.002,はぎ取り戻し工法(普通),15cm,あり	1.000	ha			S 単 78号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 2 号 ***					
	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土もどし+整地)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.55ha,0.002,はぎ取り戻し工法(普通),15cm,あり	1.000	ha			S 単 79号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 3 号 ***					
	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.55ha,0.002,1.00,粘性土・ㇿ質土,普通,あり	1.000	ha			S 単 80号

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 4 号 ***					
	雑物除去 (ほ場整備工)		ha		1.000 ha	当たり算出
	水田ほ場整備雑物除去工 既耕地, 5.0 (m ³ /ha) 程度	1.000	ha			S 単 81 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 5 号 ***					
	田面耕起		ha		1.000 ha	当たり算出
	耕起碎土 (直装式ロータリ) 耕起作業, 良好, 61.9m, 106.5m, 2 回掛, 乾燥, 粘性土, 0 ~ 4° 未満	1.000	ha			S 単 82 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 6 号 ***					
	進入路工 H=0.3m		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	機械盛土 (進入路)	1.100	m ³			T 単 1 号

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	0.900	m ²			S 単 90号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 7号 ***					
	進入路工 H=0.4m		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	機械盛土 (進入路)	1.600	m ³			T 単 1号
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.300	m ²			S 単 90号
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	0.100	m ²			S 単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 8号 ***					
	進入路工 H=0.6m		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	機械盛土 (進入路)	3.100	m ³			T 単 1号
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	2.500	m ²			S 単 90号
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	0.400	m ²			S 単 4号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B 単 - 9号 ***					
	排水堰設置工		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	1.000	基			S 単 102号
	排水堰 (田面排水用) 蓋含む,.	1.000	個			S 単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 10号 ***					
	排水管設置工 VUφ200		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m			S 単 66号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 11号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3			S 単 61号

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 12号 ***					
	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			S 単 58号
	SP 殻運搬 ンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下	1.000	m3			S 単 93号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 13号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 有筋		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3			S 単 62号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 14号 ***					
	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 有筋		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3			S 単 59号
	SP 殻運搬 コクリト(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下	1.000	m3			S 単 94号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 15号 ***					
	床堀		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3			S 単 85号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 16号 ***					
	基面整正		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S 単 89号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 17号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	パイプライン基礎 砂基礎 +		m3		1.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ [®] ク,区分 ,なし,あり	1.000	m3			S 単 64号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km	1.050	m3			S 単 87号
	以下					
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 18号 ***					
	埋戻 埋戻 + (流用土)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S 単 83号
	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパ [®] ク()	1.000	m3			S 単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 19号 ***					
	埋戻 埋戻 + (流用土)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S 単 83号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3			S 単 3号

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 20号 ***					
	埋設表示テープ		m		1.000 m	当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍水リフレンク入,,	0.002	巻			S 単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 21号 ***					
	舗装版切断 アスファルト舗装		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m			S 単 97号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 22号 ***					
	舗装版破碎 アスファルト舗装		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²			S 単 96号

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 23号 ***					
	殻運搬・処理 アスファルト殻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下	1.000	m3			S 単 95号
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			S 単 60号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 24号 ***					
	アスファルト舗装工 t=40		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,密粒度ｱｽﾌﾟ(20)	1.000	m ²			S 単 106号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 25号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	路盤工 RC-40		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm	1.000	m ²			S 単 105号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 26号 ***					
	硬質塩化ビニル管 (VU-RR) φ 400		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 400mm, RR管, 5.0m管, 0箇所, あり	1.000	m			S 単 73号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 27号 ***					
	硬質塩化ビニル管 (VU-RR) φ 350		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 350mm, RR管, 5.0m管, 0箇所, あり	1.000	m			S 単 74号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 28号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質塩化ビニル管(VU-RR) φ 200		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	1.000	m			S 単 67号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 29号 ***					
	硬質塩化ビニル管(VU-RR) φ 150		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	1.000	m			S 単 68号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 30号 ***					
	硬質塩化ビニル管(VU-RR) φ 100		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	1.000	m			S 単 69号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 31号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質塩化ビニル管(VU-RR) φ 75		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	1.000	m			S 単 70号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 32号 ***					
	FRP製曲管 φ 400 90°		個		1.000 個	当たり算出
	FRP製曲管 φ 400 90°, ,	1.000	個			S 単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 33号 ***					
	FRP製曲管 φ 350 90°		個		1.000 個	当たり算出
	FRP製曲管 φ 350 90°, ,	1.000	個			S 単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 34号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	FRP製曲管 φ 350 45 °		個		1.000 個	当たり算出
	FRP製曲管 φ 350 45 ° , ,	1.000	個			S 単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 35号 ***					
	鑄鉄製メカ型曲管 φ 75 45 °		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手 45 ° へ ント 黒樹脂塗装径75mm (ストップ リング 付) , ,	1.000	個			S 単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 36号 ***					
	FRP製曲管 φ 350 22 ° 1/2		個		1.000 個	当たり算出
	FRP製曲管 φ 350 22 ° 1/2 , ,	1.000	個			S 単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 37号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鑄鉄製メカ型曲管 φ150 22° 1/2		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手 22° 1/2 ｼﾝﾄﾞ 黒樹脂塗装径150mm(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)...	1.000	個			S 単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 38号 ***					
	FRP製曲管 φ400 11° 1/4		個		1.000 個	当たり算出
	FRP製曲管 φ400 11° 1/4...	1.000	個			S 単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 39号 ***					
	鑄鉄製メカ型曲管 φ200 11° 1/4		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手 11° 1/4 ｼﾝﾄﾞ 黒樹脂塗装径200mm(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)...	1.000	個			S 単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 40号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鑄鉄製メカ型曲管 φ150 11°1/4		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手 11°1/4 [〃] 黒樹脂塗装径150mm(ストップリング付)...	1.000	個			S 単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 41号 ***					
	鑄鉄製メカ型曲管 φ75 11°1/4		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手 11°1/4 [〃] 黒樹脂塗装径75mm(ストップリング付)...	1.000	個			S 単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 42号 ***					
	FRP製T字管 φ400 75		個		1.000 個	当たり算出
	FRP製T字管 φ400 75...	1.000	個			S 単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 43号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	FRP製T字管 φ350 200		個		1.000 個	当たり算出
	FRP製T字管 φ350 200,,	1.000	個			S 単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 44号 ***					
	FRP製T字管 φ350 75		個		1.000 個	当たり算出
	FRP製T字管 φ350 75,,	1.000	個			S 単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 45号 ***					
	鑄鉄製メカ型T字管 φ200 75		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリソ付 200mm×75mm,,	1.000	個			S 単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 46号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鑄鉄製メカ型T字管 φ150 150		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm×150mm,,	1.000	個			S 単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 47号 ***					
	鑄鉄製メカ型T字管 φ150 100		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm×100mm,,	1.000	個			S 単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 48号 ***					
	鑄鉄製メカ型T字管 φ150 75		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm×75mm,,	1.000	個			S 単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 49号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	铸铁製メカ型T字管 φ75 75		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 铸铁 R R 継手チース 黒樹脂塗装、ストップリング付 75mm × 75mm,,	1.000	個			S 単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 50号 ***					
	FRP製F付T字管 φ350 75		個		1.000 個	当たり算出
	FRP製フランジ付きT字管 φ350 75,,	1.000	個			S 単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 51号 ***					
	FRP製片落管 φ400 350		個		1.000 個	当たり算出
	FRP製片落管 φ400 350,,	1.000	個			S 単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 52号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鑄鉄製メカ型片落管 φ200 150		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手片落ち管 黒樹脂塗装、ストップリング付 200mm×150mm,,	1.000	個			S 単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 53号 ***					
	鑄鉄製メカ型片落管 φ150 100		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手片落ち管 黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm×100mm,,	1.000	個			S 単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 54号 ***					
	鑄鉄製メカ型片落管 φ100 75		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手片落ち管 黒樹脂塗装、ストップリング付 100mm×75mm,,	1.000	個			S 単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 55号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	FRP製フランジ短管 φ350 7.5K		個		1.000 個	当たり算出
	FRP製フランジ短管 φ350 7.5K,,	1.000	個			S 単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 56号 ***					
	フランジ接合部品 φ350 7.5K		個		1.000 個	当たり算出
	フランジ接合部品 ハッピン, ボルト, ナット, ワッシャー 径350mm RF 7.5K,,	1.000	式			S 単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 57号 ***					
	離脱防止継手 φ400		個		1.000 個	当たり算出
	離脱防止用金具 φ400,,	1.000	個			S 単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 58号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	離脱防止継手 φ 350		個		1.000 個	当たり算出
	塩ビ管用離脱防止金具 径350mm,,	1.000	個			S 単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 59号 ***					
	離脱防止継手 φ 200		個		1.000 個	当たり算出
	塩ビ管用離脱防止金具 径200mm,,	1.000	個			S 単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 60号 ***					
	離脱防止継手 φ 150		個		1.000 個	当たり算出
	塩ビ管用離脱防止金具 径150mm,,	1.000	個			S 単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 61号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鑄鉄製メカ型キャップ φ 350		個		1.000 個	当たり算出
	鑄鉄製メカ型キャップ φ 350, ,	1.000	個			S 単 36号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 62号 ***					
	鑄鉄製メカ型キャップ φ 150		個		1.000 個	当たり算出
	鑄鉄製メカ型キャップ φ 150, ,	1.000	個			S 単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 63号 ***					
	空気弁設置		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, なし	1.000	基			S 単 76号
	フランジ接合部品 パッキン, ボルト, ナット, ワッシャー 径 75mm RF 7.5K, ,	2.000	式			S 単 38号
	F C D 鑄鉄 R R 継手フランジ短管 径 75mm 黒樹脂塗装、ストップリング付 RF 7.5K, ,	1.000	個			S 単 39号
	鉄筋コンクリート U 形用蓋 2種 300 長600mm, ,	1.000	個			S 単 40号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B 単 - 64号 ***					
	空気弁室築造工 A型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	空気弁室 (単口用) 蓋付枠 35×45,,	1.000	組			S 単 41号
	空気弁室 (単口用) 室 C,,	1.000	個			S 単 42号
	仕切弁室 スラブ 80 (2 枚 1 組),,	1.000	組			S 単 43号
	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,あり	1.000	基			S 単 103号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 65号 ***					
	仕切弁設置 φ350		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	制水弁機械据付 仕切弁 (フランジ 形), 鋳鉄製, 350mm, ハック杓 (クレーン機能付), あり	1.000	基			S 単 75号
	塩ビ製仕切弁 キャップ式 (上水用) 径350mm,,	1.000	個			S 単 44号
	鉄筋コンクリート U 形用蓋 2種 300 長600mm,,	1.000	個			S 単 40号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 66号 ***					
	仕切弁室築造工 φ 350		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,あり	1.000	基			S 単 103号
	仕切弁室 蓋付枠 32, ,	1.000	組			S 単 45号
	仕切弁室 室 32 C , ,	1.000	個			S 単 46号
	仕切弁室 室 45 C , ,	1.000	個			S 単 47号
	仕切弁室 スラブ 100 (2 枚 1 組) , ,	1.000	組			S 単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 67号 ***					
	自動給水栓設置工 50A		基		1.000 基	当たり算出
	小バ`ル`類人力据付 2(50A)	1.000	個			S 単 77号
	自動給水栓 50A, ,	1.000	個			S 単 49号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 68号 ***					
	自動給水栓設置工 80A		基		1.000	基 当たり算出
	小バ`ル`類人力据付 2(50A)	1.000	個			S 単 77号
	自動給水栓 80A,,	1.000	個			S 単 50号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 69号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ50		m		1.000	m 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビ`ニル管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m			S 単 71号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 70号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ75		m		1.000	m 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビ`ニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m			S 単 72号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 71号 ***					
	TS径違いソケット φ75 φ50		個		1.000 個	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違いソケットA形 75×50,,	1.000	個			S 単 51号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 72号 ***					
	TSエルボ φ50 90°		個		1.000 個	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50,,	1.000	個			S 単 52号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 73号 ***					
	TSエルボ φ75 90°		個		1.000 個	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,,	1.000	個			S 単 53号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 74号 ***					
	給水栓BOX設置工		個		1.000 個	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり	1.000	基			S 単 104号
	バルブボックス (給水栓用) 片口 450×450×800 (蓋付),,	1.000	個			S 単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 75号 ***					
	基礎コンクリート 18-8-40 (高炉B)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W	1.000	m3			S 単 107号
	/C60%					
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 76号 ***					
	型枠 基礎コンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 99号

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 77号 ***					
	基礎碎石 RC-40		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S 単 98号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 78号 ***					
	床掘		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	1.000	m ³			S 単 86号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 79号 ***					
	基面整正		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S 単 89号

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 80号 ***					
	パイプライン基礎 砂基礎 +		m3		1.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ° ㌦,区分 ,なし,なし	1.000	m3			S 単 65号
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km	1.050	m3			S 単 87号
	以下					
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 81号 ***					
	埋戻 埋戻 + (流用土)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.050	m3			S 単 84号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパ° ㌦()	1.000	m3			S 単 1号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 82号 ***					
	埋戻 埋戻 + (流用土)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.050	m3			S 単 84号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3			S 単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 83号 ***					
	埋設表示テープ		m		1.000 m	当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボリエレンク双...	0.020	巻			S 単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 84号 ***					
	舗装板切断(BA0203) アスファルト舗装		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m			S 単 97号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 85号 ***					
	舗装版破碎 アスファルト舗装		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²			S 単 96号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 86号 ***					
	殻運搬・処理 アスファルト殻		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下	1.000	m ³			S 単 95号
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m ³			S 単 60号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 87号 ***					
	アスファルト舗装工 t=40		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),プライムコート 各種,なし,密粒度アスコン(20)	1.000	m ²			S 単 106号

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 88号 ***					
	路盤工 RC-40		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm	1.000	m ²			S 単 105号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 89号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ75		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 75mm, 直管 (両差し口), 4.0m 管, 0箇所	1.000	m			S 単 72号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 90号 ***					
	床掘り		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	1.000	m ³			S 単 85号

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 91号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S 単 89号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 92号 ***					
	法面整形 盛土部		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄠ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²			S 単 91号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 93号 ***					
	法面整形 切土部		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㄠ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²			S 単 92号

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 94号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝｸﾞｸﾞ()	1.000	m3			S 単 1号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S 単 83号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 95号 ***					
	盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝｸﾞｸﾞ()	1.000	m3			S 単 2号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S 単 83号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 96号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	芝付		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	1.000	m ²			S 単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 97号 ***					
	角フリューム KF-500		m		1.000 m	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m			S 単 63号
	角形フリューム 幅500mm 深500mm 長2.0m,,	0.500	個			S 単 55号
	再生クラッシャラン ,RC-40 40~0mm,	0.070	m ³			S 単 56号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 98号 ***					
	現場打取合工 KF500-B500*H500 15型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	0.370	m ³			S 単 108号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.500	m ²			S 単 100号

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ()				
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.850	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 盛土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ()				
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.850	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8~1.1ton		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり				
	振動ロー[ハンドガイト式]	1.440	日			<賃料>
	軽油	5.700	L			
	ハートル給油					
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 4号 ***					
	芝付工		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分 2)材料	全面張 人工芝(幅 50cm程度)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	人工張芝(ネット) 人工芝(幅 50cm程度)	10.800	m ²			
	土木一般世話役	0.060	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 5号 ***					
	排水堰(田面排水用)		個		1.000 各単位	当たり算出
	排水堰(田面排水用) 蓋含む			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	排水堰(田面排水用) 蓋含む	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ホリフレックス			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ホリフレックス	1.000	巻			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 7号 ***					
	FRP製曲管		個		1.000 各単位	当たり算出
	FRP製曲管 φ400 90°			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	FRP製曲管 φ400 90°	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 8号 ***					
	FRP製曲管		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	FRP製曲管 φ 350 90 ° , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	FRP製曲管 φ 350 90 °	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 9号 ***					
	FRP製曲管		個		1.000 各単位	当たり算出
	FRP製曲管 φ 350 45 ° , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	FRP製曲管 φ 350 45 °	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 10号 ***					
	F C D 鑄鉄 R R 継手		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	F C D 鋳鉄 R R 継手 45 ° ハンド 黒樹脂塗装径75mm(ストップ リング 付)...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手 45 ° ハンド 黒樹脂塗装径75mm(ストップ リング 付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 11号 ***					
	FRP製曲管		個		1.000 各単位	当たり算出
	FRP製曲管 φ 350 22 ° 1/2...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	FRP製曲管 φ 350 22 ° 1/2	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 12号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	F C D 鋳鉄 R R 継手 22° 1/2" 黒樹脂塗装径150mm(ストップ リング 付)...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手 22° 1/2" 黒樹脂塗装径150mm(ストップ リング 付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 13号 ***					
	FRP製曲管		個		1.000 各単位	当たり算出
	FRP製曲管 φ 400 11° 1/4...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	FRP製曲管 φ 400 11° 1/4	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 14号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	F C D 鋳鉄 R R 継手 11° 1/4" NPT 黒樹脂塗装径200mm(ストップ リング 付)...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手 11° 1/4" NPT 黒樹脂塗装径200mm(ストップ リング 付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 15号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手 11° 1/4" NPT 黒樹脂塗装径150mm(ストップ リング 付)...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手 11° 1/4" NPT 黒樹脂塗装径150mm(ストップ リング 付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 16号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	F C D 鋳鉄 R R 継手 11° 1/4" NPT 黒樹脂塗装径75mm(ストップリング付)...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手 11° 1/4" NPT 黒樹脂塗装径75mm(ストップリング付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 17号 ***					
	FRP製T字管		個		1.000 各単位	当たり算出
	FRP製T字管 φ400 75...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	FRP製T字管 φ400 75	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 18号 ***					
	FRP製T字管		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	FRP製T字管 φ350 200,...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	FRP製T字管 φ350 200	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 19号 ***					
	FRP製T字管		個		1.000 各単位	当たり算出
	FRP製T字管 φ350 75,...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	FRP製T字管 φ350 75	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 20号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップ リング 付 200mm × 75mm , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップ リング 付 200mm × 75mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 21号 ***					
	F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップ リング 付 150mm × 150mm , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップ リング 付 150mm × 150mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 22号 ***					
	F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップ リング 付 150mm × 100mm , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップ リング 付 150mm × 100mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 23号 ***					
	F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップ リング 付 150mm × 75mm , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップ リング 付 150mm × 75mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 24号 ***					
	F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップ リング 付 75mm × 75mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップ リング 付 75mm × 75mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 25号 ***					
	FRP製フランジ付きT字管		個		1.000 各単位	当たり算出
	FRP製フランジ付きT字管 φ 350 75,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	FRP製フランジ付きT字管 φ 350 75	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 26号 ***					
	FRP製片落管		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	FRP製片落管 φ400 350,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	FRP製片落管 φ400 350	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 27号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 黒樹脂塗装、ストップリング付 200mm×150mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 黒樹脂塗装、ストップリング付 200mm×150mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 28号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	F C D 鑄鉄 R R 継手片落ち管 黒樹脂塗装、ストップ リング 付 150mm × 100mm , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鑄鉄 R R 継手片落ち管 黒樹脂塗装、ストップ リング 付 150mm × 100mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 29号 ***					
	F C D 鑄鉄 R R 継手片落ち管		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手片落ち管 黒樹脂塗装、ストップ リング 付 100mm × 75mm , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鑄鉄 R R 継手片落ち管 黒樹脂塗装、ストップ リング 付 100mm × 75mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 30号 ***					
	FRP製フランジ短管		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	FRP製フランジ短管 φ350 7.5K,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	FRP製フランジ短管 φ350 7.5K	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 31号 ***					
	フランジ接合部品		式		1.000 各単位	当たり算出
	フランジ接合部品 パッキン,ボルト,ナット,ワッシャー 径350mm RF 7.5K,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	フランジ接合部品 パッキン,ボルト,ナット,ワッシャー 径350mm RF 7.5K	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 32号 ***					
	離脱防止用金具		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	離脱防止用金具 φ 400 , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	離脱防止用金具 φ 400	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 33号 ***					
	塩ビ管用離脱防止金具		個		1.000 各単位	当たり算出
	塩ビ管用離脱防止金具 径350mm , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	塩ビ管用離脱防止金具 径350mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 34号 ***					
	塩ビ管用離脱防止金具		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	塩ビ管用離脱防止金具 径200mm, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	塩ビ管用離脱防止金具 径200mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 35号 ***					
	塩ビ管用離脱防止金具		個		1.000 各単位	当たり算出
	塩ビ管用離脱防止金具 径150mm, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	塩ビ管用離脱防止金具 径150mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 36号 ***					
	鋳鉄製メカ型キャップ		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋳鉄製メカ型キャップ φ 350, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	鋳鉄製メカ型キャップ φ 350	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 37号 ***					
	鋳鉄製メカ型キャップ		個		1.000 各単位	当たり算出
	鋳鉄製メカ型キャップ φ 150, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	鋳鉄製メカ型キャップ φ 150	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 38号 ***					
	フランジ接合部品		式		1.000 各単位	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	フランジ接合部品 パッキン, ボルト, ナット, ワッシャー 径 75mm RF 7.5K,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	フランジ接合部品 パッキン, ボルト, ナット, ワッシャー 径 75mm RF 7.5K	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 39号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管 径 75mm 黒樹脂塗装、ストップリング付 RF 7.5K,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管 径 75mm 黒樹脂塗装、ストップリング付 RF 7.5K	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 40号 ***					
	鉄筋コンクリートU形用蓋		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 300 長600mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 300 長600mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 41号 ***					
	空気弁室(単口用)		組		1.000 各単位	当たり算出
	空気弁室(単口用) 蓋付枠 35×45,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	空気弁室(単口用) 蓋付枠 35×45	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 42号 ***					
	空気弁室(単口用)		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	空気弁室 (単口用) 室 C , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	空気弁室 (単口用) 室 C	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 43号 ***					
	仕切弁室		組		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 スラブ 80 (2 枚 1 組) , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 スラブ 80 (2 枚 1 組)	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 44号 ***					
	塩ビ製仕切弁 キャップ式 (上水用)		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	塩ビ製仕切弁 キャップ式 (上水用) 径350mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	塩ビ製仕切弁 キャップ式 (上水用) 径350mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 45号 ***					
	仕切弁室		組		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 蓋付枠 32			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 蓋付枠 32	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 46号 ***					
	仕切弁室		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仕切弁室 室 32 C , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 室 32 C	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 47号 ***					
	仕切弁室		個		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 室 45 C , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 室 45 C	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 48号 ***					
	仕切弁室		組		1.000 各単位	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仕切弁室 スラブ 100 (2 枚 1 組) , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 スラブ 100 (2 枚 1 組)	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 49号 ***					
	自動給水栓		個		1.000 各単位	当たり算出
	自動給水栓 50A , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	自動給水栓 50A	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 50号 ***					
	自動給水栓		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	自動給水栓 80A, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	自動給水栓 80A	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 51号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 75 × 50, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 75 × 50	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 52号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 53号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 54号 ***					
	バルブボックス (給水栓用) 片口		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	バルブボックス（給水栓用）片口 450×450×800（蓋付）,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（ P ）			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード（ J ）					
	4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	バルブボックス（給水栓用）片口 450×450×800（蓋付）	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 55号 ***					
	角形フリューム		個		1.000 各単位	当たり算出
	角形フリューム 幅500mm 深500mm 長2.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（ P ）			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード（ J ）					
	4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	角形フリューム 幅500mm 深500mm 長2.0m	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 56号 ***					
	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 57号 ***					
	環境庁告示46号溶出試験		検体		1.000 各単位	当たり算出
	環境庁告示46号溶出試験 六価クロム溶出試験(諸経費含)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	環境庁告示46号溶出試験 六価クロム溶出試験(諸経費含)	1.000	検体			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 58号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	無筋コンクリート廃材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 59号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	鉄筋コンクリート廃材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 60号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	アスファルトコンクリート廃材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 61号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 62号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 63号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分	U型側溝 昼間施工				
	3)規格 4)規格	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 64号 ***					
	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分 ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	再生砂				
	3)パツク杓規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4)締固め機械	振動コンパクタ				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	再生砂	13.200	m3			
	土木一般世話役	0.250	人			
	普通作業員	0.920	人			
	特殊作業員	0.200	人			
	諸雑費 12%	0.120				

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗ型・～超低・排対型(～3次)]	0.300	日			<賃料>
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	6.300	L			
	運転手(特殊)	0.190	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 65号 ***					
	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	なし,なし			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	再生砂				
	3)ﾊﾞｯｸﾙ規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4)締固め機械	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	再生砂	13.200	m3			
	土木一般世話役	0.250	人			
	普通作業員	0.920	人			
	特殊作業員	0.200	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費 12%	0.120				
	ハック杓[ｸｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)]	0.300	日			<賃料>
	軽油 ハトル給油	6.300	L			
	運転手(特殊)	0.190	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 66号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種区分	VU		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	200mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.100	人			
	特殊作業員	0.160	人			
	普通作業員	0.220	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 67号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種区分	VU		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	200mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)形状区分	RR管				
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径200 長5.0m	1.950	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.100	人			
	特殊作業員	0.160	人			
	普通作業員	0.220	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 68号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,RR管,5.0m管,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種区分	VU		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	150mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)形状区分	RR管				
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径150 長5.0m	1.950	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.090	人			
	特殊作業員	0.130	人			
	普通作業員	0.190	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 69号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,RR管,5.0m管,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種区分	VU		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	100mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)形状区分	RR管				
	4)管長区分	5.0m管				

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)接合箇所	0箇所				
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径100 長5.0m	1.950	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 70号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	75mm				
	3)形状区分	RR管				
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径 75 長5.0m	1.950	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 71号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP.50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VP				
	2)管径区分(mm)	50mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.070	人			
	特殊作業員	0.110	人			
	普通作業員	0.150	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 72号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 75mm		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 73号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 400mm, RR管, 5.0m管, 0箇所, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 400mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 5.0m管				
	5)接合箇所 6)長期割引単価区分(賃料機械)	0箇所 あり				
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径400 長5.0m	1.950	本			
	諸雑費	0.020				
	土木一般世話役	0.110	人			
	特殊作業員	0.210	人			
	普通作業員	0.280	人			
	ハック杓[加ラ型・クルン・超低・排対型(～2011)]	0.130	日			<賃料>
	軽油 ハトル給油	4.000	L			
	運転手(特殊)	0.090	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 74号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,350mm,RR管,5.0m管,0箇所,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 350mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)形状区分	RR管				
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)					
	RR片受直管 径350 長5.0m	1.950	本			
	諸雑費	0.020				
	土木一般世話役	0.110	人			
	特殊作業員	0.210	人			
	普通作業員	0.280	人			
	ハック杓[加-ラ型・クレン・超低・排対型(～2011)]	0.130	日			<賃料>
	軽油					
	ハートル給油	4.000	L			
	運転手(特殊)	0.090	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 75号 ***					
	制水弁機械据付		基		1.000 基	当たり算出
	制水弁機械据付			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	仕切弁(フレンジ形), 鋳鉄製, 350mm, ハック杓(クレン機能付), あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)制水弁の単価(円/基)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)形式(フレンジ)区分	仕切弁(フレンジ形)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)材質区分	鋳鉄製				
	4)口径区分(mm)	350mm				

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)機械区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	ハック杓(クレーン機能付) あり				
	仕切弁(鋳鉄用)	1.000	個			計上無し
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.310	人			
	普通作業員	0.380	人			
	ハック杓[ｸｰﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]	0.400	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	13.000	L			
	運転手(特殊)	0.250	人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単 - 76号 ***					
	空気弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出
	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)口径区分(mm) 2)種別区分	25mm 急排空気弁		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	なし				
	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個			
	土木一般世話役	0.110	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	0.180	人			
	普通作業員	0.210	人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S 単 - 77号 ***					
	小ﾊﾞﾙﾌ 類人力据付		個		10.000 個	当たり算出
	小ﾊﾞﾙﾌ 類人力据付 2(50A)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)ﾊﾞﾙﾌ の単価(円/個) 2)口径区分	2(50A)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ねじ込形バルブ	10.000	個			計上無し
	土木一般世話役	1.240	人			
	特殊作業員	1.440	人			
	普通作業員	1.440	人			
	合 計					算出数量 10.000 個
	単 価		個			
	*** S 単 - 78号 ***					
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ) ,0.55ha,0.002,はぎ取り戻し工法(普 通) ,15cm,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況 5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械) ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)]	はぎ取り戻し(表土はぎ) 0.55ha 0.002 はぎ取り戻し工法(普 通) 15cm あり				<賃料>
	軽油 ハートル給油 運転手(特殊)	5.000 298.000 2.290	日 L 人			
	土木一般世話役 普通作業員	0.600 2.100	人 人			
	バックホ[ク-ラ型・～超低・排対型(～3次)] 軽油 ハートル給油 運転手(特殊)	3.710 89.000 1.510	日 L 人			<賃料>
	諸雑費 0.1%	0.001				
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単 - 79号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.55ha,0.002,はぎ取り戻し工法(普通),15cm,あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)				
	2)計画平均区画面積(A)	0.55ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.002				
	4)障害物状況	はぎ取り戻し工法(普通)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	15cm				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)]					<賃料>
		7.210	日			
	軽油					
	ハートル給油	430.000	L			
	運転手(特殊)					
		3.310	人			
	土木一般世話役					
		1.200	人			
	普通作業員					
		3.500	人			
	バックホ[クレー型・～超低・排対型(～3次)]					<賃料>
		7.910	日			
	軽油					
	ハートル給油	190.000	L			
	運転手(特殊)					
		3.220	人			
	諸雑費					
	0.1%	0.001				
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 80号 ***					
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.55ha,0.002,1.00,粘性土・埴質土, 普 通,あり			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地				
	2)計画平均区画面積(A)	0.55ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.002				
	4)排水状況(W)	1.00				
	5)土質区分	粘性土・埴質土				
	6)障害物状況	普 通				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)]	8.020	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰﾙ給油	478.000	L			
	運転手(特殊)	3.680	人			
	土木一般世話役	1.600	人			
	普通作業員	5.400	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・～超低・排対型(～3次)]	29.410	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰﾙ給油	705.000	L			
	運転手(特殊)	11.960	人			
	諸雑費 0.1%	0.001				
	合 計					算出数量 1.000 ha

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		ha			
	*** S 単 - 81号 ***					
	水田ほ場整備雑物除去工		ha		1.000 ha	当たり算出
	水田ほ場整備雑物除去工 既耕地, 5.0 (m3/ha) 程度			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 施工区分 2) 雑物量	既耕地 5.0 (m3/ha) 程度		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	普通作業員	4.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S 単 - 82号 ***					
	耕起砕土(直装式ロータリ)		ha		1.000 ha	当たり算出
	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業, 良好, 61.9m, 106.5m, 2回掛, 乾燥, 粘性土, 0 ~ 4° 未満			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 施工区分 2) 作業条件	耕起作業 良好		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) ほ場の短辺の長さ(a) 4) ほ場の長辺の長さ(b)	61.900m 106.500m				
	5) 掛回数 6) 土の状態	2回掛 乾燥				
	7) 土質区分 8) 傾斜区分	粘性土 0 ~ 4° 未満				
	ロータリ- [直装式]	10.800	時間			<損料>

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	農用トラクタ[乗用・ホイル型]	10.800	時間			<損料>
	軽油	57.000	L			
	ハートル給油					
	運転手(一般)	2.160	人			
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単 - 83号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3未満			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単 - 84号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,小規模(標準)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S 単 - 85号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 86号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3			

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 87号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 88号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3			

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 89号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 90号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 91号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 92号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 法面整形 切土部、-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 93号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3 当たり算出	

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 94号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 95号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 6.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 96号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	アスファルト舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 97号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(加'-)舗装版	-				
	単 価		m			
	*** S 単 - 98号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	40~0mm			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 99号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 100号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 101号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 102号 ***					
	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基 当たり算出	
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 80kgを超え200kg以下, 無し, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	据付				
	2)製品質量(kg/基)	80kgを超え200kg以下				
	3)基礎碎石の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		基			
	*** S 単 - 103号 ***					
	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	据付				
	2)製品質量(kg/基)	200kgを超え400kg以下				
	3)基礎碎石の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		基			
	*** S 単 - 104号 ***					
	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	据付				
	2)製品質量(kg/基)	50kg以上80kg以下				

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)基礎碎石の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		基			
	*** S 単 - 105号 ***					
	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分	なし				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	100mm				
	11)材料区分	路盤材（各種）砕石材				
	再生クラッシャー RC-40 40～0mm		m ³			材変
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 106号 ***					
	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,なし,密			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	粒度アスコン(20)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)1層当り平均仕上り厚	40mm				
	3)比重区分	各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
	4)瀝青材料種類	プライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分	なし				
	6)材料区分	密粒度アスコン(20)				
	再生アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコン(13)		ton			材変
	単 価		m ²			
	*** S単 - 107号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,18-8-4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	0(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	養生無し				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 108号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	炉B) W/C60%					
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 109号 ***					
	均しコンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,18-8-4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	0(高炉B) W/C60%					
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	養生無し				
	6)圧送管延長距離区分	-				

事業名	経営体育成基盤整備事業	黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体	黒地 1 - 3 工事

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業	黒地地区
工事名	R7阿耜 経営体	黒地 1 - 3 工事

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]

第8章 数量計算

(1) 現況構造物取除き数量

黒地地区 1-3工区

(1) 整地工構造物取除き数量総括表		黒地地区 1-3工区		
名 称	規 格	算 式	単 位	数 量
構造物取除き	石積取壊：空石積	-	m3	-
	石積取壊：練石積	-	m3	-
	鉄筋構造物	3.26	m3	3.26
	同上運搬	3.26	m3	3.26
	同上処分費	3.3m3*2.50t/m3 = 8.15	t	8.15
	無筋構造物	127.06	m3	127.06
	同上運搬	127.06	m3	127.06
	同上処分費	127.1m3*2.35t/m3 = 298.59	t	298.59
	As舗装取壊 (t=4cm)	-	m3	-
	同上運搬	-	m3	-
	同上処分費	0.0m3*2.35t/m3 = -	t	-
	Co舗装取壊 (t=10cm)	-	m3	-
	同上運搬	-	m3	-
	同上処分費	0.0m3*2.35t/m3 = -	t	-
	綯鋼板	-	t	-
	グレーチング	-	t	-

(1) 整地工 構造物取壊工数量総括表

黒地地区 1-3工区


No. 1

構 造 物 取 除 総 括 表				
名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
石積取壊	空石積	m3	-	
石積取壊	練石積	m3	-	
無筋コンクリート擁壁	無筋コンクリート	m3	59.75	
無筋コンクリート現場打水路	無筋コンクリート	m3	67.31	
鉄筋コンクリート床版	鉄筋コンクリート	m3	3.26	
アスファルト舗装	t=4cm	m3	-	
コンクリート舗装	t=10cm	m3	-	
二次製品水路	鉄筋コンクリート	m3	-	
合計				
石積取壊	空石積	m3	-	
石積取壊	練石積	m3	-	
無筋コンクリート		m3	127.06	
鉄筋コンクリート		m3	3.26	
アスファルト舗装	t=4cm	m3	-	
コンクリート舗装	t=10cm	m3	-	

[illegible]

無筋コンクリート（現場打ち水路）取除集計表

[illegible]

形 状	番号	幅	長さ1	長さ2	平均長さ	厚さ	体積(m ³)	備考
		B	A1	A2	$A=(A1+A2)/2$	H	$V=B*A*H$	
	床版24	1.60	2.20	2.20	2.20	0.10	0.35	
	床版25	1.80	2.20	2.20	2.20	0.10	0.40	
	床版26	2.20	0.70	0.70	0.70	0.10	0.15	
	床版27	3.00	2.00	2.00	2.00	0.10	0.60	
	床版28	2.00	1.50	1.50	1.50	0.10	0.30	
	床版29	1.30	0.50	0.50	0.50	0.10	0.07	
	床版30	2.00	1.50	1.50	1.50	0.10	0.30	
	床版31	2.20	2.00	2.00	2.00	0.10	0.44	
	床版32	2.30	1.50	1.50	1.50	0.10	0.35	
	床版33	2.00	1.50	1.50	1.50	0.10	0.30	
	合計						3.26	

(2) 整地時間計算

黒地地区 1-3工区

ブルドーザの1ha当たり運転時間(表土扱い)

黒地地区 1-3工区

(1) はぎ取り戻し工法での表土はぎの運転時間(TD11)

$$TD11 = 2.7 \times A + 105.4 \times B + 7.3 \times D + 0.8 \times F - 1.0$$

$$= 14.9$$

A : 計画平均区画面積(ha)

0.55

B : 平均地形勾配

0.002

D : 障害物による運転時間

0.3

障害物状況	
少ない	0.0
普通	0.3
多い	0.9

F : 表土はぎ取り厚(cm)

15

(2) はぎ取り戻し工法での表土戻しの運転時間(TD12)

表土戻し厚(cm)

15

$$TD12 = 5.3 \times A + 0.3 \times F + 5.1$$

$$= 12.5$$

(3) 表土整地の運転時間(TD13)

$$TD13 = -3.7 \times A + 11.0$$

$$= 9.0$$

ただし、TD11・TD12・TD13の値が2時間以下の場合はそれぞれ2時間とする。

(4) ブルドーザの1ha当たり運転時間(TD)

$$TD = TD11 + TD12 + TD13$$

$$= 36.4 \quad (\text{時間/ha})$$

ブルドーザの1ha当たり運転時間(基盤造成、畦畔築立)
黒地地区 1-3工区

A : 計画平均区画面積(ha) 0.55
B : 平均地形勾配 0.002

(1) 基盤切盛の運転時間(TDa)

$$TDa = 1128.0 \times A \times B + 2.7 \times C + 7.9$$

$$= 11.8 \quad \text{排水状況} = (1 \times A1 + 2 \times A2 + 3 \times A3) / (A1 + A2 + A3)$$

C: 排水状況

1.0

E: 基盤土の土質区分

1.0

D2: 障害物による運転時間

0.7

A1 : 乾田面積 (ha) 100%

A2 : 半湿田面積 (ha)

A3 : 湿田面積 (ha)

基盤土の土質区分	
0	砂・砂質土
1	粘質土・礫質土

障害物状況	
区分	D2
少ない	0.0
普通	0.7
多い	2.1

(2) 畦畔築立の運転時間(TDb)

$$TDb = -1.9 \times A + 1.3 \times E + 2.9$$

$$= 3.2$$

(3) 基盤整地の運転時間(TDc)

$$TDc = -3.6 \times A + 0.08 \times E + 10.8$$

$$= 8.9$$

ただし、TDa・TDb・TDcの値が2時間以下の場合はそれぞれ2時間とする。

(4) ブルドーザの1ha当たり運転時間(TD)

$$TD = TDa + TDb + TDc$$

$$= 23.9 \quad (\text{時間/ha})$$

ブルドーザ運転時間の表土及び基盤造成の合計

$$36.4 + 23.9 = 60.3 \quad (\text{時間/ha})$$

バックホウの1ha当たり運転時間(表土扱い)

黒地地区 1-3工区

(1) はぎ取り戻し工法での表土はぎの運転時間(TB11)

$$TB11 = -6.0 \times A + 6.2 \times D + 11.8$$

$$= 10.4$$

A : 計画平均区画面積(ha)
0.55

B : 平均地形勾配
0.002

D : 障害物による運転時間
0.3

障害物状況	
少ない	0.0
普通	0.3
多い	0.9

F : 表土はぎ取り厚(cm)
15

表土戻し厚(cm)
15

(2) はぎ取り戻し工法での表土戻しの運転時間(TB12)

$$TB12 = -4.4 \times A + 0.02 \times F + 9.4$$

$$= 7.3$$

(3) 表土整地の運転時間(TB13)

$$TB13 = -11.3 \times A + 21.1$$

$$= 14.9$$

ただし、TB11・TB12・TB13の値が1時間以下の場合はそれぞれ1時間とする。

(4) バックホウの1ha当たり運転時間(TB)

$$TB = TB11 + TB12 + TB13$$

$$= 32.6 \quad (\text{時間/ha})$$

バックホウの1ha当たり運転時間(基盤造成、畦畔築立)
黒地地区 1-3工区

- (1) 基盤切盛の運転時間(TBa)

$$TBa = 1436.9 \times A \times B + 7.6 \times D3 + 14.8$$

$$= 23.2$$

A : 計画平均区画面積(ha)
0.55

B : 平均地形勾配
0.002

- (2) 畦畔築立の運転時間(TBb)

$$TBb = -26.8 \times A + 39.8$$

$$= 25.1$$

D3 : 障害物による運転時間
0.9

障害物状況	
少ない	0.0
普通	0.9
多い	2.7

- (3) 基盤整地の運転時間(TBc)

$$TBc = -62.1 \times A + 68.4$$

$$= 34.2$$

ただし、TBa・TBb・TBcの値が1時間以下の場合はそれぞれ1時間とする。

- (4) バックホウの1ha当たり運転時間(TD)

$$TB = TBa + TBb + TBc$$

$$= 82.5 \quad (\text{時間/ha})$$

バックホウの表土及び基盤造成の合計
32.6+82.5= 115.1 (時間/ha)

現況平均地形勾配計算書(1/10以下) 「地区総括」
表土整地

黒地地区 1-3工区

耕 区 番 号	面 積 (A) m ²	勾 配 (I)		傾斜積 A×I	ほ場数
34	1,720	1/500	0.002	3.440	1
35	5,360	1/500	0.002	10.720	1
36	6,360	1/500	0.002	12.720	2
37	8,540	1/1000	0.001	8.540	1
合 計	21,980			35	5
平 均	4,396	1/500	0.002		

表土整地

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (34ほ場)

黒地地区 1-3工区

ほ場番号	最高標高	最低標高	標高差	水平距離	耕区ほ場面積	地形勾配		備 考
	1	2	3=1-2	4	5	6=3/4	7=5×6	
34	3.44	3.36	0.08	45.0	1,720	0.002	3.44	
合計					1,720		3.44	
平均地形勾配						0.002	1/500	

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (35ほ場)

黒地地区 1-3工区

ほ場番号	最高標高	最低標高	標高差	水平距離	耕区ほ場面積	地形勾配		備 考
	1	2	3=1-2	4	5	6=3/4	7=5×6	
35	3.27	3.09	0.18	90.0	5,360	0.002	10.72	
合計					5,360		10.72	
平均地形勾配						0.002	1/500	

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (36ほ場)

黒地地区 1-3工区

ほ場番号	最高標高	最低標高	標高差	水平距離	耕区ほ場面積	地形勾配		備 考
	1	2	3=1-2	4	5	6=3/4	7=5×6	
36	3.26	3.05	0.21	87.0	6,360	0.002	12.72	
合計					6,360		12.72	
平均地形勾配						0.002	1/500	

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (37ほ場)

黒地地区 1-3工区

ほ場番号	最高標高	最低標高	標高差	水平距離	耕区ほ場面積	地形勾配		備 考
	1	2	3=1-2	4	5	6=3/4	7=5×6	
37	3.14	3.05	0.09	132.0	8,540	0.001	8.54	
合計					8,540		8.54	
平均地形勾配						0.001	1/1000	

現況平均地形勾配計算書(1/10以下) 「地区総括」

基盤整地

黒地地区 1-3工区

耕 区 番 号	面 積 (A) m2	勾 配 (I)		傾斜積 A×I	ほ場数
34	1,720	1/500	0.002	3.440	1
35	5,360	1/500	0.002	10.720	1
36	6,360	1/500	0.002	12.720	2
37	8,540	1/1000	0.001	8.540	1
合 計	21,980			35	5
平 均	4,396	1/500	0.002		

基盤整地

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (34ほ場)

黒地地区 1-3工区

ほ場番号	最高標高	最低標高	標高差	水平距離	耕区ほ場面積	地形勾配		備 考
	1	2	3=1-2	4	5	6=3/4	7=5×6	
34	3.44	3.36	0.08	45.0	1,720	0.002	3.44	
合計					1,720		3.44	
平均地形勾配						0.002	1/500	

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (35ほ場)

黒地地区 1-3工区

ほ場番号	最高標高	最低標高	標高差	水平距離	耕区ほ場面積	地形勾配		備 考
	1	2	3=1-2	4	5	6=3/4	7=5×6	
35	3.27	3.09	0.18	90.0	5,360	0.002	10.72	
合計					5,360		10.72	
平均地形勾配						0.002	1/500	

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (36ほ場)

黒地地区 1-3工区

ほ場番号	最高標高	最低標高	標高差	水平距離	耕区ほ場面積	地形勾配		備 考
	1	2	3=1-2	4	5	6=3/4	7=5×6	
36	3.26	3.05	0.21	87.0	6,360	0.002	12.72	
合計					6,360		12.72	
平均地形勾配						0.002	1/500	

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (37ほ場)

黒地地区 1-3工区

ほ場番号	最高標高	最低標高	標高差	水平距離	耕区ほ場面積	地形勾配		備 考
	1	2	3=1-2	4	5	6=3/4	7=5×6	
37	3.14	3.05	0.09	132.0	8,540	0.001	8.54	
合計					8,540		8.54	
平均地形勾配						0.001	1/1000	

(3) 整地工数量計算

黒地地区 1-3工区

黒地地区 1-3工区		1. 整 地 工		数 量 一 覧 表		黒地地区 1-3工区	
工 種	種 目	規 格	数 量	単位	摘 要		
整地工	水田面積		2.20	ha			
	表土整地		2.20	〃			
	ブルドーザの運転時間		36.4	hr			
	バックホウの運転時間		32.6	〃			
	基盤造成、畦畔築立		2.20	ha			
	ブルドーザの運転時間		23.9	hr			
	バックホウの運転時間		82.5	〃			
畦畔工	畦畔	KH1	0.0	m	盛土法面仕上		
		KH2-0.1	0.0	m	0.0m2		
		KH2-0.2	0.0	m	切土法面仕上		
		KH2-0.3	0.0	m	0.0m2		
		KH2-0.4	0.0	m	水平面仕上		
		KH2-0.5	0.0	〃	0.0m2		
		KH2-0.6	0.0	〃	芝吹付		
		KH2-0.7	0.0	〃	0.0m2		
		KH2-0.8	0.0	〃			
		KH2-0.9	0.0	〃			
		KH2-1.0	0.0	〃			
		KH2-1.1	0.0	〃			
		KH2-1.2	0.0	〃			
		KH2-1.3	0.0	〃			
		KH2-1.4	0.0	〃			
		KHA1-0	0.0	〃			
		KHA1-0.1	0.0	〃			
		KHA1-0.2	0.0	〃			
		KHA1-0.3	0.0	〃			
		KHA1-0.4	0.0	〃			
		KHA1-0.5	0.0	〃			
		KHA1-0.6	0.0	〃			
		KHA1-0.7	0.0	〃			
		KHA1-0.8	0.0	〃			
		KHA1-0.9	0.0	〃			
		KHA1-1.0	0.0	〃			
		KHA1-1.1	0.0	〃			
		KHA1-1.2	0.0	〃			
		KHA1-1.3	0.0	〃			
		KHA1-1.4	0.0	〃			
		KHB1-0	0.0	〃			

工 種	種 目	規 格	数 量	単位	摘 要
畦畔工	畦畔	KHB1-0.1	0.0	〃	
		KHB1-0.2	0.0	〃	
		KHB1-0.3	0.0	〃	
		KHB2-0.4	0.0	〃	
		KHB2-0.5	0.0	〃	
		KHB2-0.6	0.0	〃	
		KHB2-0.7	0.0	〃	
		KHB2-0.8	0.0	〃	
		KHB2-0.9	0.0	〃	
		KHB2-1.0	0.0	〃	
		KHB2-1.1	0.0	〃	
		KHB2-1.2	0.0	〃	
		KHB2-1.3	0.0	〃	
		KHB2-1.4	0.0	〃	
		KHB2-1.5	0.0	〃	
		KHB2-1.6	0.0	〃	
		KHB2-1.7	0.0	〃	
馬越工	馬越工 1型 (B=3.0m)	H=0.3	2	カ所	
		H=0.4	1	〃	
		H=0.5	0	〃	
		H=0.6	1	〃	
		H=0.7	0	〃	
		H=0.8	0	〃	
		H=0.9	0	〃	
		H=1.0	0	〃	
	馬越工 2型 (B=2.0m)	H=0.3	0	〃	
		H=0.4	0	〃	
		H=0.5	0	〃	
		H=0.6	0	〃	
		H=0.7	0	〃	
		H=0.8	0	〃	
		H=0.9	0	〃	
		H=1.0	0	〃	
	コルゲートパイプ	KH φ 800	0.0	m	
		KH φ 1000	0.0	m	
		KH φ 1200	0.0	m	
排水口工	排水堰	排水堰	8	カ所	
	排水管	VU φ 200	12.0	m	
		VP φ 200	0.0	〃	

面積集計表

黒地地区 1-3工区

[illegible]

(5) 排水路工数量計算

黒地地区 1-3工区

排水路延長調書

黒地地区 1-3工区

[illegible]

排水路工 数量計算表 (2)

黒地地区 1-3工区

「排水路本体 (角フリューム)」

単位:m

水路名	KF-300	KF-350	KF-400	KF-450	KF-500	OF-600×600	OF-800×800		備考
D-15-2					160.40				
計					160.40				

排水路工 数量計算表 (3)

黒地地区 1-3工区

「付帶工」

[illegible]

排水路工 数量計算表 (1)

黒地地区 1-3工区

「土工(1)」

路線名	排水路工		土工																	
	延長 L (m)	平均距離 B	床掘		埋戻		盛土		盛土法面仕上		切土法面仕上		水平面仕上げ		基面整正		ワラ芝		表土はぎ取り	
			単位数量 (m ³ /m)	数 量 (m ³)	単位数量 (m ³ /m)	数 量 (m ³)	単位数量 (m ³ /m)	数 量 (m ³)	単位数量 (m ² /m)	数 量 (m ²)	単位数量 (m ² /m)	数 量 (m ²)	単位数量 (m ² /m)	数 量 (m ²)	単位数量 (m ² /m)	数 量 (m ²)	単位数量 (m ² /m)	数 量 (m ²)	単位数量 (m ³ /m)	数 量 (m ³)
15-2号支線排水路		KF-500																		
No.0	25.0		0.50	12.5	0.30	7.5	1.10	27.5	2.00	50.0	0.10	2.5	1.60	40.0	0.60	15.0	0.80	20.0	0.50	12.5
No.1	50.0	50.0	0.40	20.0	0.20	10.0	1.10	55.0	1.60	80.0	0.10	5.0	1.60	80.0	0.60	30.0	0.40	20.0	0.40	20.0
No.2	50.0	50.0	0.20	10.0	0.10	5.0	0.80	40.0	1.20	60.0	0.20	10.0	1.30	65.0	0.60	30.0	0.70	35.0	0.40	20.0
No.3	50.0	31.2	0.40	12.5	0.20	6.2	0.90	28.1	1.40	43.7	0.60	18.7	1.60	49.9	0.60	18.7	0.60	18.7	0.50	15.6
No.3+12.40	12.4	6.2	0.40	2.5	0.20	1.2	0.90	5.6	1.50	9.3	0.60	3.7	1.60	9.9	0.60	3.7	0.60	3.7	0.50	3.1
計	162.4			57.5		29.9		156.2		243.0		39.9		244.8		97.4		97.4		71.2

(6) 管体土工数量計算

黒地地区 1-3工区

[illegible]

数量総括表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

平均距離計算書

測 点	単距離 (m)	平均距離 (m)	床堀 素掘		基面整正		砂基礎1		砂基礎2		埋戻1		埋戻2		埋戻3		埋戻4	
			断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量
I-1-1号支線用水路																		
IP. 13	2.70	5.90	2.50	14.75	0.90	5.31	0.13	0.77	0.44	2.60	-	-	0.36	2.12	0.39	2.30	1.04	6.14
IP. 14	9.10	7.55	2.50	18.88	0.90	6.80	0.13	0.98	0.44	3.32	-	-	0.36	2.72	0.39	2.94	1.04	7.85
IP. 15	6.00	6.35	1.31	8.32	0.90	5.72	0.13	0.83	0.44	2.79	-	-	0.36	2.29	0.25	1.59	-	-
No. 2+56. 5	6.70	14.05	1.17	16.44	0.90	12.65	-	-	-	-	0.27	3.79	0.34	4.78	0.38	5.34	0.04	0.56
IP. 16	21.40	14.20	1.17	16.61	0.90	12.78	-	-	-	-	0.27	3.83	0.34	4.83	0.38	5.40	0.04	0.57
No. 2+84. 9	7.00	3.50	1.20	4.20	0.90	3.15	-	-	-	-	0.27	0.95	0.34	1.19	0.38	1.33	0.08	0.28
No. 2+84. 9	0.00	9.40	1.09	10.25	0.85	7.99	-	-	-	-	0.23	2.16	0.32	3.01	0.35	3.29	0.08	0.75
IP. 17	18.80	21.85	1.09	23.82	0.85	18.57	-	-	-	-	0.23	5.03	0.32	6.99	0.35	7.65	0.08	1.75
No. 3+28. 6	24.90	13.45	1.09	14.66	0.85	11.43	-	-	-	-	0.23	3.09	0.32	4.30	0.35	4.71	0.08	1.08
IP. 18	2.00	16.75	1.09	18.26	0.85	14.24	-	-	-	-	0.23	3.85	0.32	5.36	0.35	5.86	0.08	1.34
IP. 19	31.50	24.20	1.09	26.38	0.85	20.57	-	-	-	-	0.23	5.57	0.32	7.74	0.35	8.47	0.08	1.94
No. 3+79	16.90	10.65	1.09	11.61	0.85	9.05	-	-	-	-	0.23	2.45	0.32	3.41	0.35	3.73	0.08	0.85
No. 3+83. 4	4.40	5.25	1.35	7.09	0.85	4.46	0.12	0.63	0.39	2.05	-	-	0.34	1.79	0.37	1.94	0.03	0.16
IP. 20	6.10	13.50	1.35	18.23	0.85	11.48	0.12	1.62	0.39	5.27	-	-	0.34	4.59	0.37	5.00	0.03	0.41
No. 4+10. 4	20.90	11.45	1.09	12.48	0.85	9.73	-	-	-	-	0.23	2.63	0.32	3.66	0.35	4.01	0.08	0.92
IP. 21	2.00	8.85	1.58	13.98	0.85	7.52	0.12	1.06	0.39	3.45	-	-	0.34	3.01	0.37	3.27	0.25	2.21
IP. 22	15.70	7.85	1.58	12.40	0.85	6.67	0.12	0.94	0.39	3.06	-	-	0.34	2.67	0.37	2.90	0.25	1.96
(小計)																		
1-3工区	196.10	194.75		248.36		168.12		6.83		22.54		33.35		64.46		69.73		28.77
合計	196.10	194.75		248.36		168.12		6.83		22.54		33.35		64.46		69.73		28.77

舗装	砂基礎1		砂基礎2		埋戻1		埋戻2		埋戻3	
	振動コンパ`クタ	値	振動コンパ`クタ	値	振動コンパ`クタ	値	振動ロー(ハ)	値	振動ロー(ハ)	値
1-3工区		6.83		22.54				19.19		19.94
合計		6.83		22.54		-		19.19		19.94

未舗装	砂基礎1		砂基礎2		埋戻1		埋戻2		埋戻3	
	振動コンパ`クタ	値	振動コンパ`クタ	値	振動コンパ`クタ	値	振動コンパ`クタ	値	振動コンパ`クタ	値
1-3工区						33.35		45.27		49.79
合計		-		-		33.35		45.27		49.79

	埋戻2		埋戻3	
	振動コンパ`クタ	値	振動ロー(ハ)	値
1-3工区		95.06		39.13
合計		95.06		39.13

平均距離計算書

測 点	単距離 (m)	平均距離 (m)	舗装版切断		舗装版破碎		殻運搬		As舗装(t=4cm)		上層路盤(RC-40)		掘削		砂利舗装(t=10cm)		埋設表示テープ	
			断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量
I-1-1号支線用水路																		
IP. 13	2.70	5.90	2.00	11.80	2.31	13.63	0.32	1.91	2.31	13.63	1.71	10.09	-	-	-	-	1.00	5.90
IP. 14	9.10	7.55	2.00	15.10	2.31	17.44	0.32	2.44	2.31	17.44	1.71	12.91	-	-	-	-	1.00	7.55
IP. 15	6.00	6.35	2.00	12.70	1.99	12.64	0.28	1.77	1.99	12.64	1.39	8.83	-	-	-	-	1.00	6.35
No. 2+56.5	6.70	14.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	14.05
IP. 16	21.40	14.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	14.20
No. 2+84.9	7.00	3.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	3.50
No. 2+84.9	0.00	9.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	9.40
IP. 17	18.80	21.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	21.85
No. 3+28.6	24.90	13.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	13.45
IP. 18	2.00	16.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	16.75
IP. 19	31.50	24.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	24.20
No. 3+79	16.90	10.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	10.65
No. 3+83.4	4.40	5.25	2.00	10.50	1.97	10.34	0.28	1.45	1.97	10.34	1.37	7.19	-	-	-	-	1.00	5.25
IP. 20	6.10	13.50	2.00	27.00	1.97	26.60	0.28	3.72	1.97	26.60	1.37	18.50	-	-	-	-	1.00	13.50
No. 4+10.4	20.90	11.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	11.45
IP. 21	2.00	8.85	2.00	17.70	2.04	18.05	0.29	2.53	2.04	18.05	1.44	12.74	-	-	-	-	1.00	8.85
IP. 22	15.70	7.85	2.00	15.70	2.04	16.01	0.29	2.24	2.04	16.01	1.44	11.30	-	-	-	-	1.00	7.85
(小計)																		
1-3工区	196.10	194.75		110.50		114.71		16.06		114.71		81.56		-		-		194.75
合計	196.10	194.75		110.50		114.71		16.06		114.71		81.56		0.00		0.00		194.75

平均距離計算書

測 点	単距離 (m)	平均距離 (m)	床堀 素掘		基面整正		砂基礎1		砂基礎2		埋戻1		埋戻2		埋戻3		埋戻4	
			断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量
I-1-4号支線用水路																		
No. 0	0.00	5.00	0.65	3.25	0.50	2.50	-	-	-	-	0.08	0.40	0.20	1.00	0.23	1.15	0.11	0.55
No. 0+10	10.00	19.50	0.42	8.19	0.50	9.75	-	-	-	-	0.08	1.56	0.20	3.90	0.11	2.15	-	-
No. 0+39	29.00	15.70	0.42	6.59	0.50	7.85	-	-	-	-	0.08	1.26	0.20	3.14	0.11	1.73	-	-
IP. 1	2.40	4.50	0.42	1.89	0.50	2.25	-	-	-	-	0.08	0.36	0.20	0.90	0.11	0.50	-	-
No. 0+48	6.60	16.25	0.42	6.83	0.50	8.13	-	-	-	-	0.08	1.30	0.20	3.25	0.11	1.79	-	-
IP. 2	25.90	30.70	0.42	12.89	0.50	15.35	-	-	-	-	0.08	2.46	0.20	6.14	0.11	3.38	-	-
No. 1+9. 4	35.50	17.75	0.45	7.99	0.50	8.88	-	-	-	-	0.08	1.42	0.20	3.55	0.13	2.31	-	-
No. 1+9. 4	0.00	3.60	0.41	1.48	0.50	1.80	-	-	-	-	0.07	0.25	0.19	0.68	0.13	0.47	-	-
IP. 3	7.20	5.00	0.41	2.05	0.50	2.50	-	-	-	-	0.07	0.35	0.19	0.95	0.13	0.65	-	-
IP. 4	2.80	1.40	0.42	0.59	0.50	0.70	-	-	-	-	0.07	0.10	0.19	0.27	0.15	0.21	-	-
IP. 4	0.00	30.30	0.38	11.51	0.50	15.15	-	-	-	-	0.05	1.52	0.18	5.45	0.14	4.24	-	-
IP. 5	60.60	30.30	0.39	11.82	0.50	15.15	-	-	-	-	0.05	1.52	0.18	5.45	0.15	4.55	-	-
IP. 5	0.00	28.75	0.37	10.64	0.50	14.38	-	-	-	-	0.04	1.15	0.18	5.18	0.15	4.31	-	-
IP. 6	57.50	57.05	0.37	21.11	0.50	28.53	-	-	-	-	0.04	2.28	0.18	10.27	0.15	8.56	-	-
E. P	56.60	28.30	0.70	19.81	0.50	14.15	-	-	-	-	0.04	1.13	0.18	5.09	0.22	6.23	0.26	7.36
(小計)																		
1-3工区	294.10	294.10		126.64		147.07		-		-		17.06		55.22		42.23		7.91
合計	294.10	294.10		126.64		147.07		0.00		0.00		17.06		55.22		42.23		7.91

舗装	砂基礎1		砂基礎2		埋戻1		埋戻2		埋戻3	
φ300～75	振動コンパ ^ク タ	値	振動コンパ ^ク タ	値	振動コンパ ^ク タ	値	振動ロー ^ハ	値	振動ロー ^ハ	値
1-3工区		-		-				-		-
合計		-		-		-		-		-

未舗装	砂基礎1		砂基礎2		埋戻1		埋戻2		埋戻3	
φ300～75	振動コンパ ^ク タ	値	振動コンパ ^ク タ	値	振動コンパ ^ク タ	値	振動コンパ ^ク タ	値	振動コンパ ^ク タ	値
1-3工区						17.06		55.22		42.23
合計		-		-		17.06		55.22		42.23

	埋戻2		埋戻3	
	振動コンパ ^ク タ	値	振動ロー ^ハ	値
1-3工区		97.45		-
合計		97.45		-

平均距離計算書

[illegible]

平均距離計算書

測 点	単距離 (m)	平均距離 (m)	床堀 素掘		基面整正		砂基礎1		砂基礎2		埋戻1		埋戻2		埋戻3		埋戻4	
			断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量
I-1-4-1号支線用水路																		
No. 0	0.00	3.00	0.41	1.23	0.50	1.50	-	-	-	-	0.07	0.21	0.19	0.57	0.13	0.39	-	-
IP. 1	6.00	5.75	0.69	3.97	0.50	2.88	0.05	0.29	0.13	0.75	-	-	0.20	1.15	0.24	1.38	0.06	0.35
IP. 2	5.50	2.75	0.69	1.90	0.50	1.38	0.05	0.14	0.13	0.36	-	-	0.20	0.55	0.24	0.66	0.06	0.17
(小計)																		
1-3工区	11.50	11.50		7.10		5.76		0.43		1.11		0.21		2.27		2.43		0.52
合計	11.50	11.50		7.10		5.76		0.43		1.11		0.21		2.27		2.43		0.52

舗装	砂基礎1		砂基礎2		埋戻1		埋戻2		埋戻3	
φ300～75	振動コンパ	値	振動コンパ	値	振動コンパ	値	振動ローラ	値	振動ローラ	値
1-3工区		0.43		1.11				1.70		2.04
合計		0.43		1.11		-		1.70		2.04

未舗装	砂基礎1		砂基礎2		埋戻1		埋戻2		埋戻3	
φ300～75	振動コンパ	値	振動コンパ	値	振動コンパ	値	振動コンパ	値	振動コンパ	値
1-3工区						0.21		0.57		0.39
合計		-		-		0.21		0.57		0.39

	埋戻2		埋戻3	
	振動コンパ	値	振動ローラ	値
1-3工区		0.96		3.74
合計		0.96		3.74

平均距離計算書

測 点	単距離 (m)	平均距離 (m)	舗装版切断		舗装版破碎		殻運搬		As舗装 (t=4cm)		上層路盤 (RC-40)		掘削		砂利舗装 (t=10cm)		埋設表示テープ	
			断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量
I-1-4-1号支線用水路																		
No. 0	0.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	3.00
IP. 1	6.00	5.75	2.00	11.50	1.54	8.86	0.22	1.24	1.54	8.86	0.94	5.41	-	-	-	-	1.00	5.75
IP. 2	5.50	2.75	2.00	5.50	1.54	4.24	0.22	0.59	1.54	4.24	0.94	2.59	-	-	-	-	1.00	2.75
(小計)																		
1-3工区	11.50	11.50		17.00		13.10		1.83		13.10		8.00		-		-		11.50
合計	11.50	11.50		17.00		13.10		1.83		13.10		8.00		0.00		0.00		11.50

平均距離計算書

測 点	単距離 (m)	平均距離 (m)	床堀 素掘		基面整正		砂基礎1		砂基礎2		埋戻1		埋戻2		埋戻3		埋戻4	
			断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量
I-1-4-2号支線用水路																		
No. 0	0.00	2.60	0.63	1.64	0.50	1.30	-	-	-	-	0.05	0.13	0.18	0.47	0.22	0.57	0.17	0.44
No. 0+5.2	5.20	2.60	0.64	1.66	0.50	1.30	-	-	-	-	0.05	0.13	0.18	0.47	0.22	0.57	0.18	0.47
No. 0+5.2	0.00	7.50	0.62	4.65	0.50	3.75	-	-	-	-	0.04	0.30	0.18	1.35	0.22	1.65	0.18	1.35
E.P	15.00	7.50	0.62	4.65	0.50	3.75	-	-	-	-	0.04	0.30	0.18	1.35	0.22	1.65	0.18	1.35
(小計)																		
1-3工区	20.20	20.20		12.60		10.10		-		-		0.86		3.64		4.44		3.61
合計	20.20	20.20		12.60		10.10		0.00		0.00		0.86		3.64		4.44		3.61

舗装	砂基礎1		砂基礎2		埋戻1		埋戻2		埋戻3	
φ300～75	振動コンパ	値	振動コンパ	値	振動コンパ	値	振動ローラ	値	振動ローラ	値
1-3工区		-		-				-		-
合計		-		-		-		-		-

未舗装	砂基礎1		砂基礎2		埋戻1		埋戻2		埋戻3	
φ300～75	振動コンパ	値	振動コンパ	値	振動コンパ	値	振動コンパ	値	振動コンパ	値
1-3工区						0.86		3.64		4.44
合計		-		-		0.86		3.64		4.44

	埋戻2		埋戻3	
	振動コンパ	値	振動ローラ	値
1-3工区		8.08		-
合計		8.08		-

平均距離計算書

[illegible]

(7) 管体工数量計算

黒地地区 1-3工区

管体工 数量集計表									
名 称	規 格							計	単位
		I-1-1号支線	I-1-4号支線	I-1-4-1号支線	I-1-4-2号支線				
直管	硬質塩化ビニル管 (VU-RR) φ 400 L=5.0m	50.20	-	-	-			50.20	m
〃	硬質塩化ビニル管 (VU-RR) φ 350 L=5.0m	143.2	-	-	-			143.20	m
〃	硬質塩化ビニル管 (VU-RR) φ 300 L=5.0m	-	-	-	-			-	m
〃	硬質塩化ビニル管 (VU-RR) φ 250 L=5.0m	-	-	-	-			-	m
〃	硬質塩化ビニル管 (VU-RR) φ 200 L=5.0m	-	109.40	-	-			109.40	m
〃	硬質塩化ビニル管 (VU-RR) φ 150 L=5.0m	-	10.00	8.50	-			18.50	m
〃	硬質塩化ビニル管 (VU-RR) φ 125 L=5.0m	-	-	-	-			-	m
〃	硬質塩化ビニル管 (VU-RR) φ 100 L=5.0m	-	60.60	-	5.20			65.80	m
〃	硬質塩化ビニル管 (VU-RR) φ 75 L=5.0m	-	114.10	-	15.00			129.10	m
曲管	FRP製 曲管 φ 400×90°	3	-	-	-			3	個
〃	FRP製 曲管 φ 350×90°	2	-	-	-			2	個
〃	FRP製 曲管 φ 350×45°	3	-	-	-			3	個
〃	鋳鉄製ㄐ型 曲管 φ 75×45°	-	1	-	-			1	個
〃	FRP製 曲管 φ 350×22° 1/2	1	-	-	-			1	個
〃	鋳鉄製ㄐ型 曲管 φ 150×22° 1/2	-	1	1	-			2	個
〃	FRP製 曲管 φ 400×11° 1/4	1	-	-	-			1	個
〃	鋳鉄製ㄐ型 曲管 φ 200×11° 1/4	-	2	-	-			2	個
〃	鋳鉄製ㄐ型 曲管 φ 150×11° 1/4	-	-	1	-			1	個
〃	鋳鉄製ㄐ型 曲管 φ 75×11° 1/4	-	2	-	-			2	個
異形管 T字管	FRP製 T字管 φ 400×75	1	-	-	-			1	個
〃	FRP製 T字管 φ 350×200	1	-	-	-			1	個
〃	FRP製 T字管 φ 350×75	4	-	-	-			4	個
〃	鋳鉄製ㄐ型 T字管 φ 200×75	-	2	-	-			2	個
〃	鋳鉄製ㄐ型 T字管 φ 150×150	-	-	1	-			1	個
〃	鋳鉄製ㄐ型 T字管 φ 150×100	-	1	-	-			1	個
〃	鋳鉄製ㄐ型 T字管 φ 150×75	-	1	-	-			1	個
〃	鋳鉄製ㄐ型 T字管 φ 75×75	-	1	-	2			3	個
F付T字管	FRP製 F付T字管 φ 350×75	1	-	-	-			1	個
片落管	FRP製 片落管 φ 400×350	1	-	-	-			1	個
〃	鋳鉄製ㄐ型 片落管 φ 200×150	-	1	-	-			1	個
〃	鋳鉄製ㄐ型 片落管 φ 150×100	-	-	-	1			1	個
〃	鋳鉄製ㄐ型 片落管 φ 100×75	-	1	-	1			2	個
フランジ短管	FRP製 フランジ 短管 φ 350 7.5K	2	-	-	-			2	個

管体工 数量集計表

[illegible]

(8) 空気弁工数量計算

黒地地区 1-3工区

[illegible]

(9) 制水弁工数量計算

黒地地区 1-3工区

[illegible]

(10) 給水栓工数量計算

黒地地区 1-3工区

給水栓工		数 量 計 算 書	
種 別	名 称	算 式	数 量
【I-1-1号支線用水路】			
自動給水栓80A		(水理計算書より)	4 基
硬質塩化ビニール管 φ 75 (VP)		(給水栓工構造図より)	4.00 m
TSエルボ φ 75×90°		(給水栓工構造図より)	4 個
給水栓BOX (500×500×800)		(給水栓工構造図より)	4 個
コンクリート (18N/mm2)		(給水栓工構造図より)	- m ³
基礎コンクリート (18N/mm2)		(給水栓工構造図より)	0.08 m ³
型枠 (基礎コンクリート)		(給水栓工構造図より)	0.56 m ²
基礎砕石		(給水栓工構造図より)	0.16 m ³

[illegible]

[illegible]

(11) 給水栓取出工数量計算

黒地地区 1-3工区

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

平均距離計算書

給水栓 番号	測 点	単距離 (m)	床掘 素掘		基面整正		砂基礎1		砂基礎2		埋戻1		埋戻2		埋戻3		埋戻4	
			断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量
I-1-1号支線用水路																		
35_1	No. 2+56.5	1.00	0.46	0.46	0.50	0.50	-	-	-	-	0.04	0.04	0.18	0.18	0.22	0.22	0.02	0.02
35_2	No. 2+84.9	1.00	0.46	0.46	0.50	0.50	-	-	-	-	0.04	0.04	0.18	0.18	0.22	0.22	0.02	0.02
37_1	No. 3+28.6	1.00	0.43	0.43	0.50	0.50	-	-	-	-	0.04	0.04	0.18	0.18	0.21	0.21	-	-
37_2	No. 3+79	1.50	0.43	0.65	0.50	0.75	-	-	-	-	0.04	0.06	0.18	0.27	0.21	0.32	-	-
小計			-	2.00		2.25		-		-		0.18		0.81		0.97		0.04
I-1-4号支線用水路																		
37_3	No. 0+39	1.00	0.38	0.38	0.50	0.50	-	-	-	-	0.04	0.04	0.18	0.18	0.16	0.16	-	-
41-3_1	No. 0+48	4.20	0.55	2.31	0.50	2.10	0.05	0.21	0.10	0.42	-	-	0.19	0.80	0.21	0.88	-	-
41-3_2	No. 1+9.4	4.30	0.55	2.37	0.50	2.15	0.05	0.22	0.10	0.43	-	-	0.19	0.82	0.21	0.90	-	-
34	E.P	0.50	0.33	0.17	0.50	0.25	-	-	-	-	0.04	0.02	0.18	0.09	0.10	0.05	-	-
小計			10.00	5.23		5.00		0.43		0.85		0.06		1.89		1.99		-
I-1-4-2号支線用水路																		
36-2	No. 0+5.2	1.00	0.34	0.34	0.50	0.50	-	-	-	-	0.04	0.04	0.18	0.18	0.12	0.12	-	-
36-1	E.P	1.00	0.33	0.33	0.50	0.50	-	-	-	-	0.04	0.04	0.18	0.18	0.10	0.10	-	-
小計			2.00	0.67		1.00		-		-		0.08		0.36		0.22		-
(小計)																		
1-3工区		16.50		7.90		8.25		0.43		0.85		0.32		3.06		3.18		0.04
合計		12.00		7.90		8.25		0.43		0.85		0.32		3.06		3.18		0.04

平均距離計算書

給水栓 番号	測 点	単距離 (m)	舗装版切断		舗装版破砕		殻運搬		As舗装 (t=4cm)		上層路盤 (M-30)		掘削		砂利舗装 (t=10cm)		埋設表示テープ	
			断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量
I-1-1号支線用水路																		
35_1	No. 2+56.5	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	1.00
35_2	No. 2+84.9	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	1.00
37_1	No. 3+28.6	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00	1.00
37_2	No. 3+79	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00	1.50
小計		-		-		-		-		-		-		-		-		4.50
I-1-4号支線用水路																		
37_3	No. 0+39	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.00	1.00
41-3_1	No. 0+48	4.20	2.00	8.40	1.47	6.17	0.21	0.86	1.47	6.17	0.87	3.65	-	-	-	-	53.00	4.20
41-3_2	No. 1+9.4	4.30	2.00	8.60	1.47	6.32	0.21	0.88	1.47	6.32	0.87	3.74	-	-	-	-	53.00	4.30
34	E. P	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.00	0.50
小計		10.00		17.00		12.49		1.74		12.49		7.39		-		-		10.00
I-1-4-2号支線用水路																		
36-2	No. 0+5.2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.00	1.00
36-1	E. P	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.00	1.00
小計		2.00		-		-		-		-		-		-		-		2.00
(小計) 1-3工区		16.50		17.00		12.49		1.74		12.49		7.39		-		-		16.50
合計		12.00		17.00		12.49		1.74		12.49		7.39		-		-		16.50

[illegible]

[illegible]

[illegible]