

R 7 阿耕 経営体 長生中央 排水路工事 (工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 排水路工				
(1) 作業土工				
床掘り		m ³	220	
埋戻		m ³	220	
(2) 整形仕上げ工				
法面整形		m ²	240	
(3) 植生工				
張芝		m ²	240.000	
土砂運搬	仮置場へ (床堀分)	m ³	220.000	
土砂運搬	仮置場から現場へ	m ³	220.000	
残土処分		m ³	100.000	
(4) 排水路工				
大型フリューム		m	116.200	
2. 仮設工				
(1) 仮設道路工				
土砂運搬	仮置場から現場へ	m ³	90.000	
仮設道路工		m ³	90.000	
(2) 仮廻し水路工				
コルゲートパイプ (仮設)		式	1.000	
土のう工		m ³	0.400	
土のう運搬	搬入	m ³	0.400	
土のう運搬	搬出	m ³	0.400	
大型土のう	製作・設置	袋	1.000	
大型土のう運搬	搬入	袋	1.000	

R 7 阿耕 経営体 長生中央 排水路工事 (工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
大型土のう	撤去	袋	1.000	
大型土のう運搬	搬出	袋	1.000	
(3)排水処理工				
排水ポンプ (仮設)		箇所	1	
3. 一括計上価格				
1. 技術管理費				
(1)土壌分析試験費				
土壌分析試験費	条例第58条、規則第35条	式	1.000	