

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 久尾宍喰浦線 海・久保 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		370			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		40			
路床盛土 歩道	施工幅員:2.5m未満	m3		90			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		220			
残土等処分		m3		220			
舗装工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 久尾宍喰浦線 海・久保 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材:無し	m2		2,010			
不陸整正 歩道部	補足材:無し	m2		411			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		2,010			
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		411			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		2,010			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		2,010			
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		379			
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		32			
縁石工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 久尾宍喰浦線 海・久保 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
縁石工		式		1			
歩車道境界ブロック 1号縁石	ブロック規格:B種(180/205×250×600)	m		161			
歩車道境界ブロック 2号縁石	ブロック規格:H100	m		18			
歩車道境界ブロック 3号縁石	ブロック規格:H100	m		12			
アスカーフ	材料種類:細粒度アスコン(13), 断面積:1 95cm2以上215cm2未満	m		104			
防護柵工		式		1			
防止柵工		式		1			
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	m		159			
道路改良		式		1			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 久尾宍喰浦線 海・久保 舗装工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵			m		149		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 フェンス			m		42		
標識撤去工			式		1		
標識撤去			基		3		
標識撤去			基		1		
構造物取壊し工			式		1		
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		111		
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		15		
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :5cm	m2		1, 480		
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :4cm	m2		226		
排水構造物撤去工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 久尾宍喰浦線 海・久保 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
蓋版撤去	蓋種類:コンクリート蓋 B300用	枚		55			
蓋版撤去	蓋種類:鋼製蓋 B300用	枚		14			
縁石撤去工		式		1			
歩車道境界ブロック撤去	再利用区分:処分	m		187			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		83			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		83			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		123			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		123			
汚泥処分		m3		0.02			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 久尾穴喰浦線 海・久保 舗装工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		40		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
技術管理費			式		1		
土質等試験費		現場CBR試験	式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 久尾宍喰浦線 海・久保 舗装工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			