

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 7 阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事（2）                                |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                        | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要            |  |
| 築堤・護岸         |                                                           | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 河川土工          |                                                           | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 掘削工           |                                                           | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 掘削            | 土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:<br>無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3<br>未満 | m3 |        | 2,600  |              |               |  |
| 盛土工           |                                                           | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 路体(築堤)盛土      | 施工幅員:2.5m未満                                               | m3 |        | 30     |              |               |  |
| 土砂等運搬         | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                         | m3 |        | 30     |              |               |  |
| 土材料           |                                                           | m3 |        | 30     |              |               |  |
| 法面整形工         |                                                           | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 法面整形(切土部)     | 現場制約:無し, 土質:埴質土、砂及び<br>砂質土、粘性土                            | m2 |        | 220    |              |               |  |
| 法面整形(盛土部)     | 法面締固め:無し, 現場制約:無し                                         | m2 |        | 120    |              |               |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 7 阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事（2）    |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |  |
|---------------|-------------------------------|----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                            | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要            |  |
| 残土処理工         |                               | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 土砂等運搬         | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)             | m3 |        | 3,500  |              |               |  |
| 残土等処分         |                               | m3 |        | 3,500  |              |               |  |
| 護岸基礎工         |                               | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 作業土工          |                               | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 床掘り           | 土質:土砂                         | m3 |        | 160    |              |               |  |
| 埋戻し           | 土質:土砂                         | m3 |        | 30     |              |               |  |
| 基面整正          |                               | m2 |        | 32     |              |               |  |
| 法覆護岸工         |                               | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 植生工           |                               | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 張芝            | 芝種類:植生シート工(標準品), 施工規模:250m2未満 | m2 |        | 70     |              |               |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 7 阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事（2）                 |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |  |
|---------------|--------------------------------------------|----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                         | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要            |  |
| 環境護岸ブロック工     |                                            | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 階段ブロック積み      |                                            | m2 |        | 186    |              |               |  |
| 中詰石           |                                            | m3 |        | 121    |              |               |  |
| 遮水シート         |                                            | m2 |        | 308    |              |               |  |
| 現場打ち基礎コンクリート  |                                            | m3 |        | 6      |              |               |  |
| 小口止め工         |                                            | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 現場打小口止めコンクリート |                                            | m3 |        | 2      |              |               |  |
| 根固め工          |                                            | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 根固めブロック工      |                                            | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 消波根固めブロック製作   | ブロック種類(型式):1t,ブロック種類(実質量):1t               | 個  |        | 120    |              |               |  |
| 根固めブロック据付     | ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):1t,ブロック購入:無し | 個  |        | 120    |              |               |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 7 阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事（2）              |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |  |
|---------------|-----------------------------------------|----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                      | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要            |  |
| 間詰め工          |                                         | m3 |        | 3      |              |               |  |
| 仮設工           |                                         | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 工事用道路工        |                                         | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 工事用道路盛土・撤去    |                                         | m3 |        | 140    |              |               |  |
| 大型土のう         |                                         | 袋  |        | 82     |              |               |  |
| 堤防坂路仮設道撤去     |                                         | m3 |        | 460    |              |               |  |
| 水替工           |                                         | 式  |        | 1      |              |               |  |
| ポンプ排水         | 排水量:450以上1200(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:常時排水 | 日  |        | 20     |              |               |  |
| 仮水路工          |                                         | 式  |        | 1      |              |               |  |
| ヒューム管         | 管規格:外圧管1種                               | m  |        | 24     |              |               |  |
| 交通管理工         |                                         | 式  |        | 1      |              |               |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 7 阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事（2） |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |  |
|---------------|----------------------------|----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                         | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要            |  |
| 交通誘導警備員       |                            | 人日 |        | 5      |              |               |  |
| 直接工事費         |                            | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 共通仮設          |                            | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 共通仮設費         |                            | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 技術管理費         |                            | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 土質等試験費        |                            | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 共通仮設費（率計上）    |                            | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 純工事費          |                            | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 現場管理費         |                            | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 工事原価          |                            | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 一般管理費等        |                            | 式  |        | 1      |              |               |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 7 阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事（2） |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |  |
|---------------|----------------------------|----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                         | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要            |  |
| 工事価格          |                            | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 消費税額及び地方消費税額  |                            | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 工事費計          |                            | 式  |        | 1      |              |               |  |
|               |                            |    |        |        |              |               |  |
|               |                            |    |        |        |              |               |  |
|               |                            |    |        |        |              |               |  |
|               |                            |    |        |        |              |               |  |
|               |                            |    |        |        |              |               |  |
|               |                            |    |        |        |              |               |  |
|               |                            |    |        |        |              |               |  |
|               |                            |    |        |        |              |               |  |
|               |                            |    |        |        |              |               |  |
|               |                            |    |        |        |              |               |  |
|               |                            |    |        |        |              |               |  |