工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 阿土 福井川 阿南・橘 堤防耐震補強工事 (1)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
堤防・護岸		式		1			
海岸土工		式		1			
掘削工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		30			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		150			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		130			
土材料		m3		130			
作業土工		式		1			
床掘		m3		50			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 阿土 福井川 阿南・橋 堤防耐震補強工事(1)	事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
埋戻し		m3		20		
法面整形工		m2		120		
護岸工		式		1		
パラペット工		式		1		
コンクリート		m3		94		
型枠		m2		250		
基礎砕石		m2		61		
基面整正		m2		56		
裏込砕石		m3		6		
目地材		m2		9		
止水板		m		12		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 阿土 福井川 阿南・橋 堤防耐震補強工事 (1)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
石積(張)工		式		1			
石張工		m2		40			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		0.6			
天端被覆工		式		1			
コンクリート被覆工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		62			
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.2m	m2		300			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		6			
裏法被覆工		式		1			
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式		1			
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:55cm, 高さ:60cm	m		79			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 阿土 福井川 阿南・橋 堤防耐震補強工事 (1)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
平ブロック張	ブロック規格:控120mm	m2		463		
裏込コンクリート		m3		46		
裏込砕石		m3		70		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		5		
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		7		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
大型土のう撤去		袋		80		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		5		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 阿土 福井川 阿南・橘 堤防耐震補強工事 (1)	事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		