

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	復旧治山事業 コロビ石地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 (R 6) 上勝町コロビ石 開設工事

項 目 名	内 容
事業主体名	東部農林水産局 (徳島) 森林土木
事業名	復旧治山事業
地区名	コロビ石地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 (R 6) 上勝町コロビ石 開設工事
施工場所	勝浦郡上勝町コロビ石
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 4
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 6 月—A
歩掛期適用年番号	令和 6 年 1 7 号—A
電力会社名	四国電力

事業名	復旧治山事業 コロビ石地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 (R 6) 上勝町コロビ石 開設工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和 6 年 9 9 号 [1 号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	復旧治山事業 コロピ石地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 (R 6) 上勝町コロピ石 開設工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			12,535,000	
2 ・工事原価			10,270,000	
3 ・ ・ 直接工事費			6,233,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	6,233,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			4,037,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			1,319,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
(4+14+22+27+29-31) × ((標準値*N037)*N030*N041)				
6,233,000 × ((15.660*1.300)*1.040*1.000)	21.170	%	1,319,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・ 営繕費	1.000	式	0	

事業名	復旧治山事業 コロピ石地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 (R 6) 上勝町コロピ石 開設工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
17 安全費	1.000	式	0	
18 現場管理費			2,718,000	
19 現場管理費 (率計上)				
$(4+6+9+22+23+26-31) \times (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)$				
$7,552,000 \times (((33.960*1.000)+0.000+0.000)*1.060*1.000)$	36.000	%	2,718,000	
20 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
21 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
22 . . 官貸額 (直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
23 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
24 . 一般管理費等				
$(4+6+7+8-21-31) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$10,270,000 \times (22.020*1.000 + 0.04)$	22.060	%	2,265,000	
25 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(1) \times 標準値$				
$12,535,000 \times 3.630$	3.630	%	455,000	
26 支給品費			0	
27 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
28 処分費等 (直接工事費の内数)			65,000	

事業名	復旧治山事業 コロピ石地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 (R 6) 上勝町コロピ石 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)				6,233,000	
・作業道土工	1.000	式		707,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		58,202	
・ ・ ・ 掘削工 No.0 ~ No.4+9.3	1.000	式	46,778	46,778	1 式当たり
作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし,土留なし	45.000	m3	336	15,120	歩A・単A S単 6号
土砂取除き ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし	9.000	m3	678	6,102	歩A・単A S単 4号
掘削工 土砂,現場制約あり,-,-,-	4.000	m3	6,389	25,556	歩A・単A S単 22号
合 計				46,778	
・ ・ ・ 掘削工 No.26MC ~ No.29+18.8	1.000	式	11,424	11,424	1 式当たり
作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし,土留なし	34.000	m3	336	11,424	歩A・単A S単 6号
合 計				11,424	
・ ・ 残土処理工	1.000	式		649,134	
・ ・ ・ 残土処理工 No.0 ~ No.4+9.3	1.000	式	403,054	403,054	1 式当たり
バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし	58.000	m3	678	39,324	歩A・単A S単 5号

事業名	復旧治山事業 コロピ石地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 (R 6) 上勝町コロピ石 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運搬 4 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,2.4km,バックホウ 山積0.45m3	55.000	m3	1,374	75,570	歩A・単A S単 7号
SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	55.000	m3	229.3	12,612	歩A・単A S単 3号
ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,24.1km,バックホウ 山積0.8m3	52.000	m3	4,499	233,948	歩A・単A S単 8号
処分費 土砂	52.000	m3	800	41,600	歩A・単A S単 2号
合 計				403,054	
・ ・ ・ 残土処理工 No.26MC ~ No.29+18.8	1.000	式	246,080	246,080	1 式当たり
バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	34.000	m3	678	23,052	歩A・単A S単 5号
ダンプトラック運搬 4 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.4km,バックホウ 山積0.45m3	32.000	m3	835	26,720	歩A・単A S単 9号
SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	32.000	m3	229.3	7,338	歩A・単A S単 3号
ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,29.4km,バックホウ 山積0.8m3	30.000	m3	5,499	164,970	歩A・単A S単 10号
処分費 土砂	30.000	m3	800	24,000	歩A・単A S単 2号
合 計				246,080	
・ 排水構造物工	1.000	式		325,000	
・ ・ 横断溝工	1.000	式		325,902	
・ ・ ・ 現場打ち横断溝	1.000	式	206,561	206,561	1 式当たり

事業名	復旧治山事業 コロピ石地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 (R 6) 上勝町コロピ石 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製グレーチング 横断T - 14 995 × 500 × 50	3.000	組	24,100	72,300	歩A・単A
コンクリート工 18-8-25 (高炉)	1.200	m ³	45,290	54,348	歩A・単A T単 4号
SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物	7.000	m ²	9,031	63,217	歩A・単A S単 26号
基礎栗石工 t=20cm,敷均し	3.400	m ²	4,419	15,025	歩A・単A T単 2号
SP 基面整正 森林 -	3.400	m ²	491.5	1,671	歩A・単A S単 23号
合 計				206,561	
・ ・ ・ 呑口工	1.000	式	119,341	119,341	1 式当たり
コンクリート工 18-8-25 (高炉)	0.900	m ³	45,290	40,761	歩A・単A T単 4号
SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物	6.200	m ²	9,031	55,992	歩A・単A S単 26号
基礎栗石工 t=20cm,敷均し	4.600	m ²	4,419	20,327	歩A・単A T単 2号
SP 基面整正 森林 -	4.600	m ²	491.5	2,261	歩A・単A S単 23号
合 計				119,341	
・ 路面工	1.000	式		4,362,000	
・ ・ 路面工	1.000	式		4,362,704	
・ ・ ・ 路面工 No.0 ~ No.4+9.3	1.000	式	2,591,158	2,591,158	1 式当たり
コンクリート路面工 路盤紙敷設なし,溶接金網敷設なし,0.15m	297.700	m ²	5,668	1,687,364	歩A・単A S単 21号

事業名	復旧治山事業 コロピ石地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 (R 6) 上勝町コロピ石 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート 小型車割増 4 t 車	46.400	m ³	3,000	139,200	歩 A ・ 単 A
溶接金網敷設工 φ6.0×150×150	273.900	m ²	1,028	281,569	歩 A ・ 単 A T 単 3号
舗装止め丸太工(1段)	137.200	m	2,790	382,788	歩 A ・ 単 A S 単 29号
SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	1.100	m ²	5,088	5,597	歩 A ・ 単 A S 単 27号
SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	4.400	m ²	4,052	17,829	歩 A ・ 単 A S 単 24号
SP 不陸整正 森林 無し,-,,あり	297.700	m ²	119.4	35,545	歩 A ・ 単 A S 単 28号
溝形鋼 厚6×幅65×高125mm, 13.4kg/m	352.700	kg	117	41,266	歩 A ・ 単 A
合 計				2,591,158	
・・・ 路面工 No.26MC ~ No.29+18.8	1.000	式	1,771,546	1,771,546	1 式当たり
コンクリート路面工 路盤紙敷設なし,溶接金網敷設なし,0.15m	224.300	m ²	5,668	1,271,332	歩 A ・ 単 A S 単 21号
溶接金網敷設工 φ6.0×150×150	206.400	m ²	1,028	212,179	歩 A ・ 単 A T 単 3号
舗装止め丸太工(1段)	75.900	m	2,790	211,761	歩 A ・ 単 A S 単 29号
SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	0.500	m ²	5,088	2,544	歩 A ・ 単 A S 単 27号
SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	3.600	m ²	4,052	14,587	歩 A ・ 単 A S 単 24号
SP 不陸整正 森林 無し,-,,あり	224.300	m ²	119.4	26,781	歩 A ・ 単 A S 単 28号
溝形鋼 厚6×幅65×高125mm, 13.4kg/m	276.600	kg	117	32,362	歩 A ・ 単 A
合 計				1,771,546	

事業名	復旧治山事業 コロピ石地区
工事名	R7徳林 復旧治山(R6) 上勝町コロピ石 開設工事

[illegible]