

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 阿南小松島線 小・立江 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		20			
路肩盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		140			
路肩盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		20			
保護路肩盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		30			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		270			
舗装工		式		1			
舗装準備工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 阿南小松島線 小・立江 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
補足材	RC-30	m3		91			
アスファルト舗装工 本線舗装		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:密粒キヤップ ASホリマー改質Ⅱ型(13),舗装厚:50mm,平均幅員:	m2		619			
基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度アスコン(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		633			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種),路盤材規格:再生瀝青安定処理材(30),仕上り厚:80mm	m2		648			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40,仕上り厚:400mm	m2		662			
アスファルト舗装工 1号車道舗装		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:密粒キヤップ ASホリマー改質Ⅱ型(13),舗装厚:50mm,平均幅員:	m2		1,690			
基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度アスコン(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,750			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2		1,790			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40,仕上り厚:150mm	m2		1,830			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 阿南小松島線 小・立江 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
アスファルト舗装工 1号路肩舗装		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:密粒キヤップ ASホリマー改質Ⅱ型(13),舗装厚:50mm,平均幅員:	m2		1,220			
基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度アスコン(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0	m2		1,290			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30,仕上り厚:100mm	m2		1,240			
アスファルト舗装工 Aランプ 橋		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:密粒キヤップ ASホリマー改質Ⅱ型(13),舗装厚:35mm,平均幅員:	m2		158			
基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度アスコン(20),舗装厚:44mm,平均幅員:3.0m超	m2		158			
アスファルト舗装工 Dランプ 橋		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:密粒キヤップ ASホリマー改質Ⅱ型(13),舗装厚:35mm,平均幅員:	m2		214			
基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度アスコン(20),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	m2		214			
橋面防水工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 阿南小松島線 小・立江 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋面防水 Aランプ 橋	防水工種類:塗膜防水	m2		158			
橋面防水 Dランプ 橋	防水工種類:塗膜防水	m2		214			
排水構造物工		式		1			
防草コンクリート		式		1			
2号コンクリートシール	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉)	m2		287			
縁石工		式		1			
縁石工		式		1			
1号ノーズ	ノーズ用縁石, 平張コンクリート含む	箇所		1			
2号ノーズ	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所		1			
3号ノーズ	ノーズ用縁石, 平張コンクリート含む	箇所		1			
道路付属施設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 阿南小松島線 小・立江 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路付属物工		式		1			
車線分離標	車線分離標規格:H=650, 施工区分:可変式(穿孔式・1本脚), 施工規模:10本未満	本		7			
保安用緩衝材	丸型 900×900×900	個		2			
保安用緩衝材	角型 900×1800×900	個		1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A		人日		100			
交通誘導警備員 B		人日		100			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 阿南小松島線 小・立江 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			