

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 7 那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事（1）                                |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                        | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要            |  |
| 築堤・護岸         |                                                           | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 河川土工          |                                                           | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 掘削工           |                                                           | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 掘削            | 土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:<br>無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3<br>未満 | m3 |        | 770    |              |               |  |
| 残土処理工         |                                                           | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 土砂等運搬         | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                         | m3 |        | 860    |              |               |  |
| 残土等処分         |                                                           | m3 |        | 860    |              |               |  |
| 法覆護岸工         |                                                           | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 作業土工          |                                                           | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 床掘り(掘削)       | 土質:土砂                                                     | m3 |        | 170    |              |               |  |
| 埋戻し<br>締固なし   |                                                           | m3 |        | 100    |              |               |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 7 那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事（1） |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |  |
|---------------|----------------------------|----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                         | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要            |  |
| 埋戻し砕石         |                            | m3 |        | 20     |              |               |  |
| 基面整正          |                            | m2 |        | 55     |              |               |  |
| 多自然護岸工        |                            | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 1号護岸工         |                            | m  |        | 12.6   |              |               |  |
| 1号天端コンクリート    |                            | m  |        | 10.9   |              |               |  |
| 1号基礎コンクリート    |                            | m  |        | 6.1    |              |               |  |
| 4号基礎コンクリート    |                            | m  |        | 8.3    |              |               |  |
| 1-2号階段工       |                            | 箇所 |        | 1      |              |               |  |
| 練石積           |                            | m2 |        | 11     |              |               |  |
| 構造物撤去工        |                            | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 構造物取壊し工       |                            | 式  |        | 1      |              |               |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 7 那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事 (1)              |    |         |         | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |  |
|---------------|------------------------------------------|----|---------|---------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                       | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減         | 摘要            |  |
| コンクリート取壊し運搬処理 | 構造物区分:無筋構造物                              | m3 |         | 9       |              |               |  |
| 仮設工           |                                          | 式  |         | 1       |              |               |  |
| 土留・仮締切工       |                                          | 式  |         | 1       |              |               |  |
| 土のう<br>撤去     | 大型土のう規格:耐候性1年型                           | 袋  |         | 27      |              |               |  |
| 袋詰玉石<br>移設    |                                          | 袋  |         | 45      |              |               |  |
| 廃プラ処分         |                                          | t  |         | 0.07    |              |               |  |
| 水替工           |                                          | 式  |         | 1       |              |               |  |
| ポンプ排水         | 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:<br>10m,排水方法:常時排水 | 日  |         | 14      |              |               |  |
| 道路改良          |                                          | 式  |         | 1       |              |               |  |
| 道路土工          |                                          | 式  |         | 1       |              |               |  |
| 掘削工           |                                          | 式  |         | 1       |              |               |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 7 那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事 (1)                               |    |         |         | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>道路改良 |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----|---------|---------|--------------|--------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                        | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減         | 摘要           |  |
| 掘削            | 土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:<br>無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3<br>未満 | m3 |         | 3       |              |              |  |
| 路体盛土工         |                                                           | 式  |         | 1       |              |              |  |
| 路体(築堤)盛土      | 施工幅員:4.0m以上                                               | m3 |         | 10      |              |              |  |
| 擁壁工           |                                                           | 式  |         | 1       |              |              |  |
| 作業土工          |                                                           | 式  |         | 1       |              |              |  |
| 床掘り           | 土質:土砂                                                     | m3 |         | 30      |              |              |  |
| 埋戻し           | 土質:土砂                                                     | m3 |         | 10      |              |              |  |
| 埋戻し           | 土質:土砂                                                     | m3 |         | 10      |              |              |  |
| 基面整正          |                                                           | m2 |         | 25      |              |              |  |
| 場所打擁壁工(構造物単位) |                                                           | 式  |         | 1       |              |              |  |
| 重力式擁壁<br>1号擁壁 | 擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コン<br>クリート規格:18-8-40(高炉)               | m3 |         | 3.8     |              |              |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 7 那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事 (1) |    |         |         | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>道路改良 |  |
|---------------|-----------------------------|----|---------|---------|--------------|--------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                          | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減         | 摘要           |  |
| もたれ式擁壁        | 本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)      | m3 |         | 15.1    |              |              |  |
| 排水構造物工        |                             | 式  |         | 1       |              |              |  |
| 側溝工           |                             | 式  |         | 1       |              |              |  |
| 1号U型側溝        |                             | m  |         | 13      |              |              |  |
| U型側溝嵩上げ       |                             | m  |         | 10      |              |              |  |
| 排水工           |                             | 式  |         | 1       |              |              |  |
| 1号U型水路        |                             | m  |         | 1.5     |              |              |  |
| 2号U型水路        |                             | m  |         | 2.5     |              |              |  |
| 縦排水           |                             | m  |         | 1.6     |              |              |  |
| 1号管渠          |                             | m  |         | 6.3     |              |              |  |
| 1号集水枡         |                             | 基  |         | 1       |              |              |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 7 那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事 (1)   |    |         |         | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>道路改良 |  |
|---------------|-------------------------------|----|---------|---------|--------------|--------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                            | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減         | 摘要           |  |
| 2号集水枡         |                               | 基  |         | 1       |              |              |  |
| 3号集水枡         |                               | 基  |         | 1       |              |              |  |
| 構造物撤去工        |                               | 式  |         | 1       |              |              |  |
| 構造物取壊し工       |                               | 式  |         | 1       |              |              |  |
| コンクリート構造物取壊し  | 構造物区分:無筋構造物, 工法区分:<br>機械施工    | m3 |         | 3       |              |              |  |
| コンクリート構造物取壊し  | 構造物区分:無筋構造物, 工法区分:<br>人力施工    | m3 |         | 0.2     |              |              |  |
| コンクリート蓋版撤去    |                               | 枚  |         | 41      |              |              |  |
| 舗装版破砕         | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:<br>5cm | m2 |         | 90      |              |              |  |
| 運搬処理工         |                               | 式  |         | 1       |              |              |  |
| 殻運搬           | 殻種別:コンクリート殻(無筋)               | m3 |         | 3       |              |              |  |
| 殻運搬           | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋)               | m3 |         | 1       |              |              |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名             | R 7 那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事（１） |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>道路改良 |  |
|-----------------|----------------------------|----|--------|--------|--------------|--------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別   | 規格                         | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要           |  |
| 殻運搬             | 殻種別:アスファルト殻                | m3 |        | 5      |              |              |  |
| 殻処分             | 殻種別:コンクリート殻(無筋)            | m3 |        | 3      |              |              |  |
| 殻処分             | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋)            | m3 |        | 1      |              |              |  |
| 殻処分             | 殻種別:アスファルト殻                | m3 |        | 5      |              |              |  |
| 防護柵工            |                            | 式  |        | 1      |              |              |  |
| 防護柵設置<br>ガードレール |                            | m  |        | 3.5    |              |              |  |
| 仮設工             |                            | 式  |        | 1      |              |              |  |
| 交通管理工           |                            | 式  |        | 1      |              |              |  |
| 交通誘導警備員         |                            | 人日 |        | 10     |              |              |  |
| 直接工事費           |                            | 式  |        | 1      |              |              |  |
| 共通仮設            |                            | 式  |        | 1      |              |              |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 7 那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事（1） |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>道路改良 |  |
|---------------|----------------------------|----|--------|--------|--------------|--------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                         | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要           |  |
| 共通仮設費（率計上）    |                            | 式  |        | 1      |              |              |  |
| 純工事費          |                            | 式  |        | 1      |              |              |  |
| 現場管理費         |                            | 式  |        | 1      |              |              |  |
| 工事原価          |                            | 式  |        | 1      |              |              |  |
| 一般管理費等        |                            | 式  |        | 1      |              |              |  |
| 工事価格          |                            | 式  |        | 1      |              |              |  |
| 消費税額及び地方消費税額  |                            | 式  |        | 1      |              |              |  |
| 工事費計          |                            | 式  |        | 1      |              |              |  |
|               |                            |    |        |        |              |              |  |
|               |                            |    |        |        |              |              |  |
|               |                            |    |        |        |              |              |  |