

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 福井川他 阿南・福井 堤防舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
道路土工		式		1			
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2		320			
盛土工		式		1			
土砂等運搬		m3		80			
土材料		m3		80			
路肩盛土		m3		80			
舗装工		式		1			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材:無し	m2		1,190			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 福井川他 阿南・福井 堤防舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:0mm	m2		1,190			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:0mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		1,100			
防護柵工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		0.4			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		0.4			
基面整正		m2		0.8			
車止めボルト工		式		1			
車止めボルト	車止めボルト径:130mm, 車止めボルト長さ:826mm	本		4			
防護柵基礎工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 福井川他 阿南・福井 堤防舗装工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0m	m2		0.64			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		0.14			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		2			
標識工		式		1			
小型標識工		式		1			
標識柱	柱規格:単柱式 径60.5, 柱長さ:2.3m, 施工規模:2基以下	基		2			
標識板	標識板規格:2.0m2未満	枚		2			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		8			
直接工事費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 福井川他 阿南・福井 堤防舗装工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路新設・改築 舗装	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			