

質問に対する回答書（1回目）

工 事 名： R 7 営繕 脇町高等学校 美・脇町 体育館空調設備新設工事
工事箇所： 美馬市脇町大字脇町

徳島県県土整備部営繕課

このことについては、次のとおりです。

番号	質 問 事 項	回 答
1	空調工事 脇町高等学校のLPG供給業者はどちらになりますでしょうか。ご教示願います。	今回工事で設置するLPガス設備の供給業者は未定です。
2	共通 アスベスト含有及び除去につきまして、設計図面には特に特記がございませんが、参考資料の設計書P16、18、20、21、24、26、27、33を確認するとアスベスト除去等が必要な箇所があるように見受けられます。設計図面のアスベスト対応の考え方についてご教示願います。	体育館の外壁仕上塗材にアスベストが含有されており、外壁部コア抜き及びアンカー打設でアスベスト除去が必要と考えています。
3	電気工事 脇町高等学校の電気主任技術者はどちらになりますでしょうか。ご教示願います。	四国電気保安協会になります。
4	共通 C-20図面に工事工程表(参考)、C-21図面にステップ図(参考)を示していただいております。これらについては設計時に施設管理者へ説明を行い、施工への理解が得られているという認識でよろしいでしょうか。また、C-20図面にある「使用制限期間」については、施設管理者と協議の上、施工に必要な日数は施工場所として空けていただけるという認識でよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
5	電気工事 C-10図面のプルボックス、C-12、13図面のプルボックス(セパレータ付)について、参考資料の設計書P17、18で計上されている22個、5個と個数が合いません。また、参考資料の設計書ではプルボックス(セパレータ付)が計上されていないように見受けられます。設計時の考え方及びどのように積算を行うかについてご教示願います。	設計書(金抜き)のとおり積算してください。契約後、必要に応じて設計変更の協議の対象とします。
6	電気工事 C-04、05図面の配管用架台①について、参考資料の設計書P24で計上されている41個と個数が合いません。設計時の考え方及びどのように積算を行うかについてご教示願います。	設計書(金抜き)のとおり積算してください。契約後、必要に応じて設計変更の協議の対象とします。