

## R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事 工事数量総括表

| 工種・種別・細別       | 規格                          | 単位              | 数量      | 備 考 |
|----------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|
| ・土工            |                             |                 |         |     |
| ・ ・道路土工        |                             |                 |         |     |
| ・ ・ ・盛土        | 構造物周辺 W<0.5m                | m3              | 4.000   |     |
| ・ ・ ・盛土        | W<1.0m                      | m3              | 6.000   |     |
| ・ ・ ・盛土        | 2.5m≤W<4m                   | m3              | 1.000   |     |
| ・ ・ ・機械掘削      | 土砂                          | m3              | 149.000 |     |
| ・ ・ ・作業残土処理工   | 土砂                          | m3              | 125.000 |     |
| ・ ・ ・構造物取壊し    | 無筋コンクリート                    | m3              | 28.000  |     |
| ・ ・ ・コンクリート殻処理 | 無筋                          | m3              | 28.000  |     |
| ・ ・擁壁工（作業土工）   |                             |                 |         |     |
| ・ ・ ・機械床掘      | 土砂 基面整正含む                   | m3              | 45.000  |     |
| ・ ・ ・埋戻        | 構造物周辺 W<0.5m                | m3              | 13.000  |     |
| ・ ・ ・埋戻        | 1.0m<W<4.0m                 | m3              | 39.000  |     |
| ・擁壁工           |                             |                 |         |     |
| ・ ・アンカー付擁壁     |                             |                 |         |     |
| ・ ・ ・コンクリート    | $\sigma=24\text{N/mm}^2$ 以上 | m3              | 20.000  |     |
| ・ ・ ・型枠        |                             | m <sup>2</sup>  | 44.000  |     |
| ・ ・ ・均しコンクリート  | $\sigma=18\text{N/mm}^2$ 以上 | m3              | 0.600   |     |
| ・ ・ ・足場        | 単管傾斜                        | 掛m <sup>2</sup> | 40.000  |     |
| ・ ・ ・調整コンクリート  | $\sigma=24\text{N/mm}^2$ 以上 | m3              | 4.200   |     |
| ・ ・ ・裏石積       | t=150                       | m <sup>2</sup>  | 22.000  |     |
| ・ ・ ・伸縮目地材     | t=20mm                      | m <sup>2</sup>  | 5.000   |     |
| ・ ・ ・水抜管       | VP-65                       | m               | 10.000  |     |
| ・ ・ ・鉄筋        | SD345 D13                   | ton             | 0.120   |     |
| ・ ・ ・鉄筋        | SD345 D16                   | ton             | 1.170   |     |

R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事 工事数量総括表

| 工種・種別・細別                          | 規格                          | 単位              | 数量      | 備 考 |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|
| ・ ・ ・ 円形型枠                        | VU100                       | m               | 2.000   |     |
| ・ ・ 1号擁壁                          |                             |                 |         |     |
| ・ ・ ・ コンクリート                      | $\sigma=18\text{N/mm}^2$ 以上 | m <sup>3</sup>  | 51.000  |     |
| ・ ・ ・ 型枠                          |                             | m <sup>2</sup>  | 96.000  |     |
| ・ ・ ・ 均しコンクリート                    | $\sigma=18\text{N/mm}^2$ 以上 | m <sup>3</sup>  | 3.000   |     |
| ・ ・ ・ 足場                          | 単管傾斜                        | 掛m <sup>2</sup> | 35.000  |     |
| ・ ・ ・ 伸縮目地材                       | t=10mm                      | m <sup>2</sup>  | 5.000   |     |
| ・ ・ ・ 水抜管                         | VP-65                       | m               | 17.000  |     |
| ・ ・ 留壁                            |                             |                 |         |     |
| ・ ・ ・ コンクリート                      | $\sigma=18\text{N/mm}^2$ 以上 | m <sup>3</sup>  | 2.100   |     |
| ・ ・ ・ 型枠                          |                             | m <sup>2</sup>  | 9.500   |     |
| ・ ・ ・ 均しコンクリート                    | $\sigma=18\text{N/mm}^2$ 以上 | m <sup>3</sup>  | 0.300   |     |
| ・ ・ ・ 鉄筋                          | D13                         | ton             | 0.002   |     |
| ・ 法面工                             |                             |                 |         |     |
| ・ ・ アンカー工                         |                             |                 |         |     |
| ・ ・ ・ 掘削（アンカー）                    | 土砂                          | m               | 76.800  |     |
| ・ ・ ・ 掘削（アンカー）                    | 軟岩                          | m               | 16.000  |     |
| ・ ・ ・ 鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー） |                             | 本               | 4.000   |     |
| ・ ・ ・ グラウト注入（アンカー）                | W/C47.5%                    | m <sup>3</sup>  | 1.950   |     |
| ・ ・ ・ ボーリングマシン移設                  |                             | 回               | 2.000   |     |
| ・ ・ ・ 足場工（アンカー）                   |                             | 空m <sup>3</sup> | 152.000 |     |
| ・ ・ ・ 材料費                         |                             | 式               | 1.000   |     |
| ・ 排水工                             |                             |                 |         |     |
| ・ ・ 横断側溝                          |                             |                 |         |     |
| ・ ・ ・ 床掘                          | 基面整正含む                      | m <sup>3</sup>  | 4.000   |     |

R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事 工事数量総括表

| 工種・種別・細別        | 規格                            | 単位              | 数量      | 備 考 |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------|-----|
| ・ ・ ・ 埋戻        |                               | m <sup>3</sup>  | 2. 000  |     |
| ・ ・ ・ コンクリート    | $\sigma = 18\text{N/mm}^2$ 以上 | m <sup>3</sup>  | 1. 000  |     |
| ・ ・ ・ 型枠        |                               | m <sup>2</sup>  | 10. 000 |     |
| ・ ・ ・ 基礎砕石      | t=150                         | m <sup>2</sup>  | 3. 700  |     |
| ・ ・ ・ グレーチング    | T-14 ボルト固定<br>995*400*50      | 組               | 5. 500  |     |
| ・ ・ 集水桝         |                               |                 |         |     |
| ・ ・ ・ コンクリート    | $\sigma = 18\text{N/mm}^2$ 以上 | m <sup>3</sup>  | 0. 200  |     |
| ・ ・ ・ 型枠        |                               | m <sup>2</sup>  | 2. 600  |     |
| ・ ・ ・ 基礎砕石      | t=150                         | m <sup>2</sup>  | 0. 400  |     |
| ・ ・ ・ 鉄筋        | D13                           | ton             | 0. 001  |     |
| ・ 付帯施設工         |                               |                 |         |     |
| ・ ・ 安全施設工       |                               |                 |         |     |
| ・ ・ ・ 防護柵工      |                               | m               | 21. 000 |     |
| ・ 仮設工           |                               |                 |         |     |
| ・ ・ 安全費         |                               |                 |         |     |
| ・ ・ ・ 交通誘導警備員   |                               | 人               | 58. 000 |     |
| ・ その他           |                               |                 |         |     |
| ・ ・ 準備費         |                               |                 |         |     |
| ・ ・ ・ 共通仮設（積上げ） |                               |                 |         |     |
| ・ ・ ・ ・ 準備費     |                               |                 |         |     |
| ・ ・ ・ ・ ・ 根株処理  |                               | 空m <sup>3</sup> | 3. 000  |     |