

R 7 吉林 復旧治山（国債） 吉野川市柿谷 山腹工事（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 排土工				
(1)排土工				
排土工		式	1.000	
積込工	礫質土	m ³	425.000	
掘削工	礫質土	m ³	2,697.000	
積込工	礫質土	m ³	2,697.000	
運搬工	礫質土	m ³	3,065.000	
ダンプトラック運搬	5.6km	m ³	3,065.000	
切土法面整形	礫質土	m ²	1,654.200	
支障木伐採・根株処理		式	1.000	
支障木伐採		式	1.000	
ダンプトラック運搬（根株）		m ³	1.500	
根株処分費		ton	1.100	
2. 伏工				
(1)伏工				
伏工		式	1.000	
植生マット工		m ²	1,654.200	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m	201.000	
木柵工		m	196.000	
苗木植栽	ケヤキ	本	172.000	
苗木植栽	クヌギ	本	172.000	
苗木植栽	ヤシヤブシ	本	173.000	
パーク堆肥		kg	688.000	
3. 仮設工				
(1)仮設工				
仮設工		式	1.000	

R 7 吉林 復旧治山（国債） 吉野川市柿谷 山腹工事（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
ケーブルクレーン架設・撤去（先柱10m）		基	1.000	
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	2.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立		台	2.000	
一括計上価格				
1. 一括計上価格				
(1)一括計上価格				
一括計上価格		式	1.000	
土壌分析試験費		式	1.000	