

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 古屋日浦線 那賀・花瀬 道路改良工事	道路新設・改築 道路改良	事業区分 工事区分	数量(今回)	数量(前回)	単位	規格	工事区分・工種・種別・細別
道路改良			1		式			
道路土工			1		式			
掘削工			1		式			
掘削			4		m ³		土質:土砂, 施工方法:片切掘削	
掘削			30		m ³		土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	
路体盛土工			1		式			
路体(築埋)盛土			110		m ³		施工幅員:2.5m未満	
路体(築埋)盛土			60		m ³		施工幅員:2.5m以上4.0m未満	
路床盛土工			1		式			
路床盛土			20		m ³		施工幅員:2.5m以上4.0m未満	
路床盛土			90		m ³		施工幅員:4.0m以上	

工事数量総括表(本01)

工事名		R 7 那土 古屋日浦線 那賀・花瀬 道路改良工事			事業区分		道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³		210				
積込(0-2')	土質:土砂,作業内容:土量50,000m ³ 未滿	m ³		210				
擁壁工		式		1				
作業土工		式		1				
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m ³		40				
床掘り	土質:土砂	m ³		3				
埋戻し	土質:土砂	m ³		2				
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1				
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下,本体コン クリート規格:18-8-40(高炉)	m ³		224				
場所打擁壁工 置換コンクリート		式		1				
コンクリート		m ³		122				

工事数量総括表(本01)

工事名		R7那土 古屋日浦線 那賀・花瀬 道路改良工事			事業区分		道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要		
型枠	型枠の種類：一般型枠	m ²		44				
足場	安全ネット：無し	掛m ²		40				
目地板	目地板の種類：瀝青繊維質目地板t=10	m ²		12				
埋戻コクリート		m ³		5				
仮設工		式		1				
交通管理工		式		1				
交通誘導警備員	B	人日		6				
直接工事費		式		1				
共通仮設		式		1				
共通仮設費		式		1				
準備費		式		1				

工事数量総括表(本01)

工事名		R 7 那土 古屋日浦線 那賀・花瀬 道路改良工事			事業区分		道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
運搬処分費		根株	t		3			
共通仮設費(率計上)			式		1			
純工事費			式		1			
現場管理費			式		1			
工事原価			式		1			
一般管理費等			式		1			
工事価格			式		1			
消費税額及び地方消費税額			式		1			
工事費計			式		1			