

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 吉野川北岸工業用水道 取水場内雑塗装工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付工		式	1		4,098,838		
機械設備据付		式	1		3,033,684		
現場塗替塗装工		式	1		3,033,684		
現場水洗い清掃		式	1		1,201		内 1号
現場塗替塗装工		式	1		3,032,483		内 2号
仮設工		式	1		1,065,154		
足場支保工(機械設備)		式	1		1,065,154		
塗装用足場工		式	1		1,065,154		内 3号
直接工事費		式	1		4,098,838		
共通仮設		式	1		941,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		941,000		
純工事費		式	1		5,039,838		
現場管理費		式	1		1,187,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 吉野川北岸工業用水道 取水場内雑塗装工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付工事原価		式	1		6, 226, 838		
工事原価		式	1		6, 226, 838		
一般管理費等		式	1		1, 623, 162		
工事価格		式	1		7, 850, 000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		785, 000		
工事費計		式	1		8, 635, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	現場水洗い清掃						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	現場塗替水洗い清掃		m2	4	300. 4	1, 201	数7号
	合計					1, 201	

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	現場塗替塗装工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	現場塗替塗装	計上する, 3種 (A), 開放部, 計上しない, 計上する, はけ, 変性ポキシ樹脂系 (大気部用), 計上しない, 開放部, 計	m2	456. 1	6, 011	2, 741, 617	数6号
	現場塗替塗装	計上する, 3種 (B), 密閉部内部, 計上しない, 計上する, はけ, 変性ポキシ樹脂系 (水中部用), 計上しない, 密閉部	m2	19. 1	10, 073	192, 394	数7号
	現場塗替塗装	計上する, 3種 (B), 密閉部内部, 計上しない, 計上する, はけ, 変性ポキシ樹脂系 (大気部用), 計上しない, 密閉部	m2	11. 9	8, 275	98, 472	数7号
	合計					3, 032, 483	

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	塗装用足場工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	単管足場, 必要, 標準(1. 0)	掛m2	155	4, 543	704, 165		数8号
足場工	手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1. 0)	掛m2	23	4, 817	110, 791		数8号
足場工	単管傾斜足場, 必要, 標準(1. 0)	掛m2	56	3, 913	219, 128		数8号
主体足場(ハ イ° 吊足場)	ラン, 設置・撤去・賃料, 1月	m2	10	2, 507	25, 070		数8号
チェーンブロック		日	20	300	6, 000		2基×10日 単価表
合計					1, 065, 154		